PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE"

ADQ. DE EQUIPO DE TRANSPORTE					M & R INGENIERIA				P Y C SERVICE				INGENIERIA TECNICA			
Item	Cod Catalogo	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO	MARCA	PROCED	TOTAL	PRECIO UNITARIO	MARCA	PROCED	TOTAL	PRECIO UNITARIO	MARCA	PROCED	TOTAL
1	25181702-001	Los acoplados metálicos serán fabricado en chapa plegada de acero al carbono calidad SAE 1010/20, laminadas en caliente y soldadas ínter externamente con electrodos de penetración y revestimiento (celulósicos y rutílicos) con equipos rectificadores de soldadura. * Chasis, Plato de Giro y Pértigo: perfiles tipo "U" en chapa plegada. * Piso en chapa 1/8" * Barandas: frontal y laterales Fijas de 0,50 metros de altura. * Trasera rebatible. De 0,50 metros de altura. * Acople a cancamo. * Instalación de luces de señalización trasera, luces de stop y señaleros incorporados al acoplado. * Unidad de Eje para 2.000 kilos. * Dos Unidades de Elásticos con amortiguadores balanceados. * Dos unidades de llantas con Cubiertas aro 16 semi pantanera. * Ancho: 2,00 metros.- * Largo: 2,70 metros.- * Cuadro para carpa, forrado en carpa de alta resistencia y cierres de alta resistencia. * Auxilio incluido e incorporado al acoplado así como demás accesorios para su utilización . * Ranuras y detalles para instalaciones eléctricas, iluminación y de plomería. **Revestimientos:** todo el conjunto metalico sera sometido a una previa limpieza superficial mecanica será tratado externamente con doble mano de anticorrosivo a base de cromato de zinc de gran resistencia y pintura sintética de terminación en color verde otan..	1	1	45.000.000	M Y R	NACIONAL	45.000.000	39.500.000	P Y C	NACIONAL	39.500.000	28.000.000	ETERNA	NACIONAL	28.000.000
TOTAL					45.000.000				39.500.000				28.000.000			

JORGE A. PEREZ V.
SA MAM - MIEMBRO COMITÉ EVALUACION

REINALDO ESCOBAR
SOP E - MIEMBRO COMITÉ EVALUACION

PEDRO OSVALDO AYALA FRANCO
CAP C - MIEMBRO COMITÉ EVALUACION