MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala -Solis e/ Boquerón y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay

Caacupé
Una Ciudad para la Gente
Diego Riveros 2021 - 2025

ANEXO B02-08 - CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

CONTRATACION DIRECTA N°11/2023 PARA LA "AMPLIACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL-ZONA ACCESO BLOQUE ANTIGUO" ID: 434474

		1-JORGE ADALBERTO VERGARA ARENAS						2- MSM ALIANZA S.R.L.					
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio MONTO IVA incluido	Marca	Procedencia	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio MONTO IVA incluido
1	Cartel de obra 2,00x1,50 m.	n/a	n/a	gl	1.00	1,161,099	1,161,099	n/a	n/a	gl	1.00	1,275,930	1,275,930
2	Trabajos preliminares:Limpieza del sitio de obras, retiro de jardineria y	n/a	n/a	gl	1.00	221,130	221,130	n/a	n/a	gl	1.00	243770	243,770
3	Desmonte de terreno natural (manual)	n/a	n/a	m3	1.00	201717	201,717	n/a	n/a	m3	1.00	221660	221,660
4	Demolición de pisos	n/a	n/a	m2	48.40	11344	549,050	n/a	n/a	m2	48.40	12460	603,064
5	Excavación para zapatas	n/a	n/a	m3	0.65	45171	29,361	n/a	n/a	m3	0.65	49630	32,260
6	Excavación para cimiento de P.B.C.	n/a	n/a	m3	5.20	36476	189,675	n/a	n/a	m3	5.20	40080	208,416
7	Estructura de Hormigón Armado:Zapata de hormigón armado. Med.: 0,80x0,80x0,40	n/a	n/a	m3	0.78	1907679	1,487,990	n/a	n/a	m3	0.78	2096350	1,635,153
8	Pilares de hormigón armado de 0,15x0,30 y 0,20x0,30 m.	n/a	n/a	m3	0.50	2423069	1,211,535	n/a	n/a	m3	0.50	2662710	1,331,355
9	Vigas de hormigón armado de 0,20x0,30 y 0,15x0,30 m.	n/a	n/a	m3	0.94	2263486	2,127,677	n/a	n/a	m3	0.94	2487340	2,338,100
10	Losa de hormigón armado. Esp.: 0,10 m.	n/a	n/a	m3	3.40	2264406	7,698,980	n/a	n/a	m3	3.40	2488350	8,460,390
11	Cimiento de P.B.C. con murokal	n/a	n/a	m3	5.20	363875	1,892,150	n/a	n/a	m3	5.20	399860	2,079,272
12	Mampostería de nivelación de ladrillos comunes, esp: 0,30 m.	n/a	n/a	m2	4.40	1812427	7,974,679	n/a	n/a	m2	4.40	191670	843,348
13	Mampostería de elevación de ladrillos comunes, esp: 0,15 m.	n/a	n/a	m2	38.30	97270	3,725,441	n/a	n/a	m2	38.30	106890	4,093,887
14	Aislación horizontal de 0,15 m.	n/a	n/a	ml	16.20	24320	393,984	n/a	n/a	ml	16.20	26725	432,945
15	Aislación hidrófuga de losas nuevas y existentes (pasillo a los sanitarios y acceso), con membrana líquida y manta bidim	n/a	n/a	m2	69.50	98128	6,819,896	n/a	n/a	m2	69.50	107830	7,494,185
16	Envarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	n/a	n/a	ml	6.00	30395	182,370	n/a	n/a	ml	6.00	33400	200,400
17	Revoque filtrado de paredes interiores a una capa	n/a	n/a	m2	38.30	32765	1,254,900	n/a	n/a	m2	38.30	36000	1,378,800
18	Revoque filtrado de paredes exteriores, con hidrófugo, a una capa	n/a	n/a	m2	40.80	34327	1,400,542	n/a	n/a	m2	40.80	37720	1,538,976
19	Revoque de mochetas de aberturas	n/a	n/a	ml	14.20	39383	559,239	n/a	n/a	ml	14.20	43270	614,434
20	Revoque de cielorraso y vigas	n/a	n/a	ml	33.60	47727	1,603,627	n/a	n/a	ml	33.60	52440	1,761,984
21	Contrapiso de hormigón de cascotes	n/a	n/a	m2	22.10	39124	864,640	n/a	n/a	m2	22.10	42990	950,079
22	Carpeta base para piso de porcelanato	n/a	n/a	m2	65.00	29153	1,894,945	n/a	n/a	m2	65.00	32000	2,080,000
23	Provisión y colocación de piso tipo porcelanato, acabado mate - color a definir, de 60x60 cm. (incluye escalera)	n/a	n/a	m2	65.00	144594	9,398,610	n/a	n/a	m2	65.00	158890	10,327,850
24	Provisión y colocación de zócalos de porcelanato, de 8 cm de alto	n/a	n/a	ml	67.80	32994	2,236,993	n/a	n/a	ml	67.80	36250	2,457,750
25	Provisión y colocación de puerta placa de 0,80x2,10 m., con marco, contramarco, herrajes, y cerradura	n/a	n/a	un	1.00	761716	761,716	n/a	n/a	un	1.00	837000	837,000
26	Provisión y colocación de ventana tipo corrediza, de vidrio templado color gris, de 8 mm. de 2,10x1,10 m. Con herrajes, cerradura y perfiles de aluminio anodizado	n/a	n/a	un	1.00	1712370	1,712,370	n/a	n/a	un	1.00	1881700	1,881,700

27	Provisión y colocación de ventana fija, de vidrio templado color gris, de 10 mm. de 1,60x2,30 m. y perfiles de aluminio anodizado	n/a	n/a	un	2.00	1515575	3,031,150	n/a	n/a	un	2.00	1665400	3,330,800
28	Provisión y colocación de cielorraso de placas de yeso de 60x60cm, con junta tomada y buña perimetral	n/a	n/a	m2	24.60	94049	2,313,605	n/a	n/a	m2	24.60	103350	2,542,410
29	Pintura de paredes interiores y exteriores revocadas, al látex	n/a	n/a	m2	92.20	23160	2,135,352	n/a	n/a	m2	92.20	25450	2,346,490
30	Pintura de cielorraso	n/a	n/a	m2	70.50	24909	1,756,085	n/a	n/a	m2	70.50	27370	1,929,585
31	Pintura de aberturas de madera con pintura sintética mate	n/a	n/a	m2	3.87	38861	150,392	n/a	n/a	m2	3.87	42700	165,249
32	Pintura de barandas metálicas existentes, con pintura sintética mate	n/a	n/a	ml	17.90	28289	506,373	n/a	n/a	ml	17.90	31050	555,795
33	Provisión y colocación de: mesada de granito natural (color negro) sobre ménsulas metálicas. Med.: 0,40x2,10 m.	n/a	n/a	m2	0.84	736008	618,247	n/a	n/a	m2	0.84	808800	679,392
34	Tablero seccional	n/a	n/a	gl	1.00	869960	869,960	n/a	n/a	gl	1.00	956000	956,000
35	Alimentación de los circuitos de luces	n/a	n/a	un	15.00	117645	1,764,675	n/a	n/a	un	15.00	129280	1,939,200
36	Alimentación de los circuitos de tomas	n/a	n/a	un	6.00	117645	705,870	n/a	n/a	un	6.00	129280	775,680
37	Alimentación de los circuitos de tomas para computadora	n/a	n/a	un	2.00	153274	306,548	n/a	n/a	un	2.00	168430	336,860
38	Alimentación del circuito de teléfono interno	n/a	n/a	un	1.00	127173	127,173	n/a	n/a	un	1.00	139750	139,750
39	Alimentación del circuito de ventilador de techo	n/a	n/a	un	1.00	117645	117,645	n/a	n/a	un	1.00	129280	129,280
40	Alimentación del circuito de acondicionador de aire	n/a	n/a	un	1.00	178694	178,694	n/a	n/a	un	1.00	196360	196,360
41	Provisión y colocación de artefactos tipo led de adosar redondo de 12 W, luz fria	n/a	n/a	un	6.00	116177	697,062	n/a	n/a	un	6.00	127660	765,960
42	Provisión y colocación de artefactos tipo led de embutir redondo de 12 W, luz fria	n/a	n/a	un	6.00	68250	409,500	n/a	n/a	un	6.00	75000	450,000
43	Provisión y colocación de artefactos bidireccionales, para exterior, con luz led cálida	n/a	n/a	un	2.00	205963	411,926	n/a	n/a	un	2.00	226330	452,660
44	Provisión y colocación de artefacto tipo spot, de pared, con luz led fría de 12 W	n/a	n/a	un	1.00	109503	109,503	n/a	n/a	un	1.00	120330	120,330
45	Provisión y colocación de ventilador de techo de 56", de 7 velocidades y motor pesado	n/a	n/a	un	1.00	494632	494,632	n/a	n/a	un	1.00	543550	543,550
46	Ampliación de cenefa metálica existente realizado del mismo material, altura: 1,20 m. (se reutiliza el cartel existente)	n/a	n/a	ml	16.90	137713	2,327,350	n/a	n/a	ml	16.90	151330	2,557,477
47	Revestido de pared y pilares con texturado rústico	n/a	n/a	m2	19.80	57282	1,134,184	n/a	n/a	m2	19.80	62940	1,246,212
48	Revestido de pared de fachada con caños de hierro de 20x40 (incluye pintura)	n/a	n/a	ml	23.00	71784	1,651,032	n/a	n/a	ml	23.00	78880	1,814,240
49	Revestido de pared de fachada con caños de hierro de 20x20 (incluye pintura)	n/a	n/a	m2	23.00	36112	830576	n/a	n/a	m2	23.00	39680	912640
50	Limpieza final	n/a	n/a	gl	1.00	1834169	1834169	n/a	n/a	gl	1.00	2015570	2015570
	TOTAL						**82,035,923**						**82,224,197**

Firma del Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE CAACUPE
UNIDAD DE CONTRATACIONES
LEY Nº 2051/2003

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala -Solis e/ Boquerón y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay

Caacupé
Una Ciudad para la Gente
Diego Riveros 2021 - 2025

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

CONTRATACION DIRECTA N°11/2023 PARA LA "AMPLIACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL-ZONA ACCESO BLOQUE ANTIGUO" ID: 434474

		JORGE ADALBERTO VERGARA ARENAS					
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio MONTO IVA incluido
1	Cartel de obra 2,00x1,50 m.	n/a	n/a	gl	1.00	1,161,099	1,161,099
2	Trabajos preliminares:Limpieza del sitio de obras, retiro de jardinería y canteros	n/a	n/a	gl	1.00	221,130	221,130
3	Desmonte de terreno natural (manual)	n/a	n/a	m3	1.00	201717	201,717
4	Demolición de pisos	n/a	n/a	m2	48.40	11344	549,050
5	Excavación para zapatas	n/a	n/a	m3	0.65	45171	29,361
6	Excavación para cimiento de P.B.C.	n/a	n/a	m3	5.20	36476	189,675
7	Estructura de Hormigón Armado:Zapata de hormigón armado. Med.: 0,80x0,80x0,40	n/a	n/a	m3	0.78	1907679	1,487,990
8	Pilares de hormigón armado de 0,15x0,30 y 0,20x0,30 m.	n/a	n/a	m3	0.50	2423069	1,211,535
9	Vigas de hormigón armado de 0,20x0,30 y 0,15x0,30 m.	n/a	n/a	m3	0.94	2263486	2,127,677
10	Losa de hormigón armado. Esp.: 0,10 m.	n/a	n/a	m3	3.40	2264406	7,698,980
11	Cimiento de P.B.C. con murokal	n/a	n/a	m3	5.20	363875	1,892,150
12	Mampostería de nivelación de ladrillos comunes, esp: 0,30 m.	n/a	n/a	m2	4.40	1812427	7,974,679
13	Mampostería de elevación de ladrillos comunes, esp: 0,15 m.	n/a	n/a	m2	38.30	97270	3,725,441
14	Aislación horizontal de 0,15 m.	n/a	n/a	ml	16.20	24320	393,984
15	Aislación hidrófuga de losas nuevas y existentes (pasillo a los sanitarios y acceso), con membrana líquida y manta bidim	n/a	n/a	m2	69.50	98128	6,819,896
16	Envarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	n/a	n/a	ml	6.00	30395	182,370
17	Revoque filtrado de paredes interiores a una capa	n/a	n/a	m2	38.30	32765	1,254,900
18	Revoque filtrado de paredes exteriores, con hidrófugo, a una capa	n/a	n/a	m2	40.80	34327	1,400,542
19	Revoque de mochetas de aberturas	n/a	n/a	ml	14.20	39383	559,239
20	Revoque de cielorraso y vigas	n/a	n/a	ml	33.60	47727	1,603,627
21	Contrapiso de hormigón de cascotes	n/a	n/a	m2	22.10	39124	864,640
22	Carpeta base para piso de porcelanato	n/a	n/a	m2	65.00	29153	1,894,945

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ
COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIÓN
LEY Nº 2051/2003

23	Provisión y colocación de piso tipo porcelanato, acabado mate - color a definir, de 60x60 cm. (incluye escalera)	n/a	n/a	m2	65.00	144594	9,398,610
24	Provisión y colocación de zócalos de porcelanato, de 8 cm de alto	n/a	n/a	ml	67.80	32994	2,236,993
25	Provisión y colocación de puerta placa de 0,80x2,10 m., con marco, contramarco, herrajes, y cerradura	n/a	n/a	un	1.00	761716	761,716
26	Provisión y colocación de ventana tipo corrediza, de vidrio templado color gris, de 8 mm. de 2,10x1,10 m. Con herrajes, cerradura y perfiles de aluminio anodizado	n/a	n/a	un	1.00	1712370	1,712,370
27	Provisión y colocación de ventana fija, de vidrio templado color gris, de 10 mm. de 1,60x2,30 m. y perfiles de aluminio anodizado	n/a	n/a	un	2.00	1515575	3,031,150
28	Provisión y colocación de cielorraso de placas de yeso de 60x60cm, con junta tomada y buña perimetral	n/a	n/a	m2	24.60	94049	2,313,605
29	Pintura de paredes interiores y exteriores revocadas, al látex	n/a	n/a	m2	92.20	23160	2,135,352
30	Pintura de cielorraso	n/a	n/a	m2	70.50	24909	1,756,085
31	Pintura de aberturas de madera con pintura sintética mate	n/a	n/a	m2	3.87	38861	150,392
32	Pintura de barandas metálicas existentes, con pintura sintética mate	n/a	n/a	ml	17.90	28289	506,373
33	Provisión y colocación de: mesada de granito natural (color negro) sobre ménsulas metálicas. Med.: 0,40x2,10 m.	n/a	n/a	m2	0.84	736008	618,247
34	Tablero seccional	n/a	n/a	gl	1.00	869960	869,960
35	Alimentación de los circuitos de luces	n/a	n/a	un	15.00	117645	1,764,675
36	Alimentación de los circuitos de tomas	n/a	n/a	un	6.00	117645	705,870
37	Alimentación de los circuitos de tomas para computadora	n/a	n/a	un	2.00	153274	306,548
38	Alimentación del circuito de teléfono interno	n/a	n/a	un	1.00	127173	127,173
39	Alimentación del circuito de ventilador de techo	n/a	n/a	un	1.00	117645	117,645
40	Alimentación del circuito de acondicionador de aire	n/a	n/a	un	1.00	178694	178,694
41	Provisión y colocación de artefactos tipo led de adosar redondo de 12 W, luz fria	n/a	n/a	un	6.00	116177	697,062
42	Provisión y colocación de artefactos tipo led de embutir redondo de 12 W, luz fria	n/a	n/a	un	6.00	68250	409,500
43	Provisión y colocación de artefactos bidireccionales, para exterior, con luz led cálida	n/a	n/a	un	2.00	205963	411,926
44	Provisión y colocación de artefacto tipo spot, de pared, con luz led fría de 12 W	n/a	n/a	un	1.00	109503	109,503
45	Provisión y colocación de ventilador de techo de 56", de 7 velocidades y motor pesado	n/a	n/a	un	1.00	494632	494,632
46	Ampliación de cenefa metálica existente realizado del mismo material, altura: 1,20 m. (se reutiliza el cartel existente)	n/a	n/a	ml	16.90	137713	2,327,350
47	Revestido de pared y pilares con texturado rústico	n/a	n/a	m2	19.80	57282	1,134,184
48	Revestido de pared de fachada con caños de hierro de 20x40 (incluye pintura)	n/a	n/a	ml	23.00	71784	1,651,032

MUNICIPALIDAD DE CAACUPE
UNIDAD DE CONTRATACIONES
LEY Nº 2051/2003

49	Revestido de pared de fachada con caños de hierro de 20x20 (incluye pintura)	n/a	n/a	m2	23.00	36112	830576
50	Limpieza final	n/a	n/a	gl	1.00	1834169	1834169
	TOTAL						**82,035,923**

Firma del Responsable de la U.O.C.