MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Capiatá en 1er. Lugar…

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C.

CUADRO DE PRECIOS CD 42/2020

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SAN FRANCISCO COMPAÑÍA 5TA YATAITY BARRIO SANTA RITA - ID 377585

OFERENTE					ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS RUC 1539157-4	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	72131701-002	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.750	1.000	1.750.000
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)M	Unidad	1	600.000	600.000
3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA: 20 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE: 1:3:5 (CORDON ESCONDIDO PARA ACCESO VEHICULAR)	Metro lineal	36	30.000	1.080.000
4	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO DE FORMA CONCAVA DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	400	30.000	12.000.000
5	72131701-002	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA, S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.750	47.000	82.250.000
6	72131701-002	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	Metros cuadrados	1.750	2.500	4.375.000
7	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	Metros cuadrados	100	7.500	750.000
8	72131701-002	RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES (VER DETALLES CONSTRUCTIVOS)	Unidad	2	800.000	1.600.000
9	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1.750	1.000	1.750.000
TOTAL						**106.155.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA · Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones