Cuadro Comparativo de Ofertas

REFACCION Y RESTAURACION DE AULAS ESC. BAS. Nº 605 BALDOMERO RIQUELME, ESC. BAS. Nº 330 MARGARITA VEIA DE BIBOLINI, ESC. BAS. Nº 2396 Y COLEGIO ANGEL RIQUELME

Item	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS		
			Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**REPARACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y REPARACIÓN DE TECHO DE TEJAS EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 605 - BALDOMERO RIQUELME.**				
1.1	A - BLOQUE 3 - PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA				
1.1.1	Instalación eléctrica: -1 - global artefactos de iluminación - 1 global. Ventiladores	Unidad Medida Global	1	8.311.306	8.311.306
1.1.2	Montaje de tablero general trifásico con sus respectivas llaves de corte general y llaves de distribución	Unidad Medida Global	1	3.128.715	3.128.715
1.1.3	Montaje de tablero seccional	Unidad	4	881.815	3.527.260
1.1.4	Readecuación de cableado y llaves	Unidad Medida Global	1	782.595	782.595
1.1.5	Desmonte de tejas y tejuelones	Metros cuadrados	101,12	20.665	2.089.645
1.1.6	Techo de tejas y tejuelones (no incluye tirantes)	Metros cuadrados	101,12	182.224	18.426.491
1.1.7	Aislación de losa con pintura tipo impacril + reforzado con trama elástica	Metros cuadrados	38,68	88.027	3.404.878
1.1.8	Provisión y colocación de Puerta de 0,8 x 2,05 - Aula 4	Unidad	1	842.400	842.400
1.1.9	Provisión y colocación de Ventana tipo balancín de 1,35 x 0,97 con vidrio doble - Aula 3	Metros cuadrados	1,3	398.118	517.553
1.1.10	Provisión y colocación de Vidrio doble en ventanas existentes	Metros cuadrados	2	152.499	304.998
1.1.11	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	4,6	21.233	97.672
1.2	B- AULA NIVELACIÓN				
1.2.1	Demolición y reposición de tejas (tejas nuevas no incluye tejuelones ni tirantes)	Metros cuadrados	3	127.364	382.092
1.2.2	Limpieza de techo (retiro de hojas)	Unidad Medida Global	1	293.346	293.346
1.2.3	Readecuación de Instalación Eléctrica	Unidad Medida Global	1	293.346	293.346
1.3	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	1.173.361	1.173.361
2	**REPARACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 330 - MARGARITA V. DE BIB0LINI**				
2.1	Instalación eléctrica y pusta en funcionamiento de: - 11 (m) de cable preensamblado 4 x 35	Unidad Medida Global	1	527.698	527.698
2.2	Cambio de Caja de llave limitadora, Curva galvanizada, unión reducción galv. de 2 1/2" a 1 1/2", puerta ANDE trifásica, jabalina de cobre de 5/8 x 2mts. y caja precintable, cable de 10mm para acometida	Unidad	1	1.368.973	1.368.973
2.3	Línea subterránea trifásica del PD al PG de 4 x 16	Metro lineal	15	85.975	1.289.625
2.4	Montaje de tablero general adicionando al existente 3 circuitos trifásicos indepedientes	Unidad Medida Global	1	3.324.750	3.324.750
2.5	Registro Elétrico de 0,40 x 0,40 x 0,70	Unidad	5	294.155	1.470.775
2.6	Línea subterránea con cable de cobre 12 x 6	Metro lineal	17	95.651	1.626.067
2.7	Línea subterránea con cable de cobre 8 x 6	Metro lineal	30	76.811	2.304.330
2.8	Línea subterránea con cable de cobre 4 x 6 (aliméntación al bloque de 3 aulas)	Metro lineal	38	44.160	1.678.080
2.9	Línea subterránea con cable de cobre 4 x 6 (aliméntación al bloque antiguo)	Metro lineal	12	44.160	529.920
2.10	Línea subterránea con cable de cobre 4 x 6 (aliméntación al bloque de 5 aulas)	Metro lineal	13	44.160	574.080
2.11	Montaje de tablero seccional adicionando una llave TM de 3 x 32 + 3 TM unipolares en bloque de 5 aulas	Unidad Medida Global	1	881.059	881.059
2.12	Montaje de tablero seccional adicionando una llave TM de 3 x 32 + 3 TM unipolares en bloque de 3 aulas	Unidad Medida Global	1	881.059	881.059
2.13	Demolición y reposición de piso alisado de cemento	Metros cuadrados	60	35.336	2.120.160
2.14	Demolición y reposición de piso de baldosa calcárea	Metros cuadrados	1,5	88.021	132.032
2.15	Demolición y reposición de baldosón	Metros cuadrados	6	82.138	492.828
2.16	Revoque y pintura de pilar de mampostería	Unidad Medida Global	1	136.912	136.912

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ · Unidad Operativa de Contrataciones ·

Cuadro Comparativo de Ofertas

REFACCION Y RESTAURACION DE AULAS ESC. BAS. Nº 605 BALDOMERO RIQUELME, ESC. BAS. Nº 330 MARGARITA VEIA DE BIBOLINI, ESC. BAS. Nº 2396 Y COLEGIO ANGEL RIQUELME

Item	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS		
			Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
3	**REPARACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y SS.HH EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 2396 Y COLEGIO ANGEL RIQUELME**				
3.1	A - INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
3.1.1	Cable preensamblado 4 x 35	Metro lineal	9	48.508	436.572
3.1.2	Cambio de Caja de llave limitadora, Curva galvanizada, unión reducción galv. de 2 1/2" a 1 1/2", puerta ANDE trifásica, jabalina de cobre de 5/8 x 2mts. y caja precintable, cable de 10mm para acometida	Unidad	1	1.368.774	1.368.774
3.1.3	Línea subterránea trifásica del PD al PG de 4 x 16	Metro lineal	40,5	71.269	2.886.395
3.1.4	Montaje de tablero general	Unidad Medida Global	1	3.715.622	3.715.622
3.1.5	Registro Elétrico de 0,40 x 0,40 x 0,70	Unidad	3	293.346	880.038
3.1.6	Línea subterránea con cable de cobre 4 x 6 (aliméntación al bloque de nivel inicial)	Metro lineal	42	44.109	1.852.578
3.1.7	Línea subterránea monófasica con cable de 4 mm2	Metro lineal	9	24.478	220.302
3.1.8	Demolición y reposición de piso de baldosa calcárea	Metros cuadrados	1,25	88.106	110.133
3.1.9	Revoque y pintura de pilar de mampostería	Unidad Medida Global	1	136.947	136.947
3.2	B - AULAS				
3.2.1	Desmonte de tejas (no incluye tirantes ni tejuelones)	Metros cuadrados	42	15.004	630.168
3.2.2	Techo de tejas (solo incluye tejas, pintura asfáltica y mano de obra)	Metros cuadrados	42	113.042	4.747.764
3.2.3	Mantenimiento general de SS. HH. de nivel inicial	Unidad Medida Global	1	782.340	782.340
3.3	C - SS.HH. DIFERENCIADO				
3.3.1	Mantenimiento general de SS. HH.	Unidad Medida Global	1	1.369.542	1.369.542
3.3.2	Instalación Eléctrica, Sanitaria y puesta en funcionamiento de: 3 unidades de inodoro con cisternas y tapas. - 2 unidades de tapas para inodoro. - 5 unidades de artefactos de iluminación 1x40w.	Unidad Medida Global	1	1.603.479	1.603.479
3.3.3	Puerta metálica de 0,9 x 2,10	Unidad	2	1.095.548	2.191.096
3.3.4	Puerta para boxes de baño de 0,7 x 1,80	Unidad	2	842.867	1.685.734
3.3.5	Puerta para boxes de baño de 0,9 x 1,80	Unidad	1	842.867	842.867
3.3.6	Ventana tipo balancín de 0,60 x 1,00, incluye vidrio y demolición de mampostería y revoque de mocheta	Unidad Medida Global	1	303.104	303.104
3.3.7	Demolición y reposición de azulejos blanco	Metros cuadrados	2	82.053	164.106
3.3.8	Control de fisura	Unidad Medida Global	1	1.759.987	1.759.987
3.3.9	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	782.263	782.263
	TOTAL				**91.383.816**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ · Unidad Operativa de Contrataciones ·