CONTRATACION DIRECTA: CONSTRUCCIONES VARIAS **ID N°319,142.-**

Item	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Relación de Medida	LAP CONSTRUCCIONES				
					Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	MONTO TOTAL
		LOTE 1: CANALETA PLUVIAL A CIELO ABIERTO							
1.1	72131601-002	Limpieza del terreno	gl	1	NO APLICA	NO APLICA	1	1.439.828	1.439.828
1.2	72131601-002	Cartel de Obra	un	1	NO APLICA	NO APLICA	1	1.521.853	1.521.853
2.1	72131701-017	Construccion de alcantarilla - Excavacion	m3	1	NO APLICA	NO APLICA	8	105.233	841.864
2.2	72131701-017	Construccion de alcantarilla - Fondo y tapa de Ho Ao e= 20cm	m3	1	NO APLICA	NO APLICA	5	1.516.118	7.580.590
2.3	72131701-017	Construccion de alcantarilla - Muros de piedra bruta para cabezales	m2	1	NO APLICA	NO APLICA	3,8	226.898	862.212
2.4	72131701-017	Construccion de alcantarilla - Relleno y compactacion y reparacion de empedrado	m2	1	NO APLICA	NO APLICA	20	65.111	1.302.220
3.1	72131701-9998	Construccion de cuneta - Perfilado de canaleta existente	ml	1	NO APLICA	NO APLICA	200	26.285	5.257.000
3.2	72131701-9998	Construccion de cuneta - excavacion para canaleta nueva	m3	1	NO APLICA	NO APLICA	84	41.294	3.468.696
3.3	72131701-9998	Construccion de cuneta - Base de canaleta de Ho Ao con terminacion alisada	m3	1	NO APLICA	NO APLICA	54	702.867	37.954.818
3.4	72131701-9998	Construccion de cuneta - Muros de piedra bruta colocada como bordes de canaleta	m3	1	NO APLICA	NO APLICA	120	226.898	27.227.760
3.5	72131701-9998	Construccion de cuneta - Losa de Ho Ao Paso Peatonal en viviendas	m3	1	NO APLICA	NO APLICA	3	1.400.574	4.201.722
4	72131601-013	Limpieza Final	gl	1	NO APLICA	NO APLICA	1	1.114.036	1.114.036
								TOTAL LOTE 1	**92.772.599**
		LOTE 2: CERCO PERIMETRAL Y RAMPA DE ACCESO							
1	72101703-007	Postes de Ho.Ao.de h=2,5 ml.colocados c/3,00 ml. Con 3 líneas de alambres tensadores zincados No.9 y 3 líneas de alambres de puas superiores, con alambres tejidos de 2' de h=1,50m. Y base de Ho. De h=50 cm.	ml	1	NO APLICA	NO APLICA	38,5	98.043	3.774.656
2.1	72131601-012	-Pintura al ltx de postes de Ho.	ml	1	NO APLICA	NO APLICA	38,5	10.167	391.430
2.2	72131601-012	-Pintura de portones metálicos	gl	1	NO APLICA	NO APLICA	1	530.251	530.251
3.1	72131601-010	-Portón de Acceso 1,20 x 2,00	un	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	910.025	910.025
3.2	72131601-010	-Portón Acceso vehicular 3,20 x 2,00	un	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	1.800.643	1.800.643
4.1	72131601-9984	Rampa Vehicular - desmonte	m3	1	NO APLICA	NO APLICA	10,46	40.168	420.157
4.2	72131601-9984	Rampa Vehicular - Contrapiso h=10cm	m2	1			52,30	44.871	2.346.753
4.3	72131601-9984	Rampa Vehicular - Piso de Ho Ao H=10cm	m2	1	NO APLICA	NO APLICA	52,30	85.007	4.445.866
5	72131601-013	Limpieza Final	gl	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	600.712	600.712
								Total Lote 2	**15.220.493**

Rolando Martínez
Encargado U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES * INTENDENCIA *