MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
Intendencia Periodo 2010-2015
Calle 8 de Diciembre e/ Emiliano R. Fernández
Telefax (0764) 20144 – 20012 *E-mail: munitrp@hotmail.com*
"Es un orgullo vivir aquí"

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS.

Licitación por Concurso de Ofertas N° 01/2015

Construcción de pavimento tipo empedrado sobre calles varas del Distrito I.D. N° 297.421

LOTE 1

1. Avenida 1° de Mayo entre Colectora y Calle 28 de Diciembre

				CONSTRUPAR S.R.L.		GUANZA ITAPÚA SPORT. S.R.L.	
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	2.470,00	500	1.235.000	640	1.580.800
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topografico.	M2	2.470,00	800	1.976.000	480	1.185.600
3	Cartel de obra y Carteles de señalización	GL	2,00	400.000	800.000	480.000	960.000
4	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja. Terraplén. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	2.470,00	1.500	3.705.000	1.200	2.964.000
5	Compactación Mecánica de suelo. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	2.470,00	2.500	6.175.000	1.600	3.952.000
6	Colchón de tierra colorada (esp. 0.20 m). Incluye estacionamiento de equipo.	M2	2.470,00	5.000	12.350.000	4.000	9.880.000
7	CORDON CUNETA de Hº. altura libre 0.15 m. espesor 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m. - cargado in situ en moldes metálicos. -terminación "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.	M2	425,00	45.000	19.125.000	38.400	16.320.000
8	BADEN de Hº .espesor 0,12 m, ancho 1,00 m. Cargados in situ. Terminación vista, asentados sobre piedra triturada.	ML	10,00	40.000	400.000	30.400	304.000
9	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m). Incluye estacionamiento de equipo.	M2	2.202,30	26.000	57.259.800	22.400	49.331.520
10	CORDON ESCONDIDO de Hº. espesor 0.20 m. profundidad 0.30.	ML	30,50	28.000	854.000	19.200	585.600
11	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	2.202,30	900	1.982.070	720	1.585.656
12	Compactación, inicial, diaria y final. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	2.202,30	2.500	5.505.750	1.600	3.523.680
13	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	2.470,00	500	1.235.000	640	1.580.800
	SUB-TOTAL				112.602.620		93.753.656

2. Calle 3 Febrero, entre Ruta Colectora y calle 28 de Diciembre.

				CONSTRUPAR S.R.L.		GUANZA ITAPÚA SPORT. S.R.L.	
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	1.901,70	500	950.850	640	1.217.088
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topografico.	M2	1.901,70	800	1.521.360	480	912.816
3	Cartel de obra y Carteles de señalización	GL	2,00	400.000	800.000	480.000	960.000
4	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparacion de caja. Terraplen. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.901,70	1.500	2.852.550	1.200	2.282.040
5	Compactacion Mecanica de suelo. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.901,70	2.500	4.754.250	1.600	3.042.720
6	Colchon de tierra colorada (esp. 0.20 m). Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.901,70	5.000	9.508.500	4.000	7.606.800
7	CORDON CUNETA de Hº. altura libre 0.15 m. espesor 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m. - cargado in situ en moldes metalicos. -terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.	M2	473,56	45.000	21.310.200	38.400	18.184.704
8	BADEN de Hº .espesor 0,12 m, ancho 1,00 m. Cargados in situ. Terminacion vista, asentados sobre piedra triturada.	ML	11,53	40.000	461.200	30.400	350.512
9	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m). Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.604,50	26.000	41.717.000	22.400	35.940.800
10	CORDON ESCONDIDO de Hº. espesor 0.25 m. profundidad 0.30 m.	ML	28,00	28.000	784.000	19.200	537.600
11	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.604,50	900	1.444.050	720	1.155.240
12	Compactacion, inicial, diaria y final. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.604,50	2.500	4.011.250	1.600	2.567.200
13	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	1.901,70	500	950.850	640	1.217.088
	SUB-TOTAL				91.066.060		75.974.608

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Itapúa - Paraguay

3. Calle Sin Nombre, entre Ruta Colectora y calle Ranulfo Irala.

				CONSTRUPAR S.R.L.		GUANZA ITAPÚA SPORT. S.R.L.	
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	700,50	500	350.250	640	448.320
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topografico.	M2	700,50	800	560.400	480	336.240
3	Cartel de obra y Carteles de señalización	GL	1,00	400.000	400.000	480.000	480.000
4	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparacion de caja. Terraplen. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	70,00	50.000	3.500.000	40.000	2.800.000
5	Compactacion Mecanica de suelo. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	700,50	1.500	1.050.750	1.200	840.600
6	Colchon de tierra colorada (esp. 0.20 m). Incluye estacionamiento de equipo.	M2	700,50	2.500	1.751.250	1.600	1.120.800
7	CORDON CUNETA de Hº. altura libre 0.15 m. espesor 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m. - cargado in situ en moldes metalicos. -terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.	M2	700,50	5.000	3.502.500	4.000	2.802.000
8	BADEN de Hº .espesor 0,12 m, ancho 1,00 m. Cargados in situ. Terminacion vista, asentados sobre piedra triturada.	ML	180,00	45.000	8.100.000	38.400	6.912.000
9	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor minimo 0.15 m). Incluye estacionamiento de equipo.	M2	10,43	28.000	292.040	19.200	200.256
10	CORDON ESCONDIDO de Hº. espesor 0.25 m. profundidad 0.30 m.	ML	588,70	26.000	15.306.200	22.400	13.186.880
11	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	588,70	900	529.830	720	423.864
12	Compactacion, inicial, diaria y final. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	588,70	2.500	1.471.750	1.600	941.920
13	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	700,50	500	350.250	640	448.320
	SUB-TOTAL				37.165.220		30.941.200

4. Calle Ñasaindy, entre calle Boqueron y calle Mcal. Lopez.

				CONSTRUPAR S.R.L.		GUANZA ITAPÚA SPORT. S.R.L.	
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	801,25	500	400.625	640	512.800
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topografico.	M2	801,25	800	641.000	480	384.600
3	Cartel de obra y Carteles de señalización	GL	2,00	400.000	800.000	480.000	960.000
4	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparacion de caja. Terraplen. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	801,25	1.500	1.201.875	1.200	961.500
5	Compactacion Mecanica de suelo. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	801,25	2.500	2.003.125	1.600	1.282.000
6	Colchon de tierra colorada (esp. 0.20 m). Incluye estacionamiento de equipo.	M2	801,25	5.000	4.006.250	4.000	3.205.000
7	CORDON CUNETA de Hº. altura libre 0.15 m. espesor 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m. - cargado in situ en moldes metalicos. -terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.	M2	200,00	75.000	15.000.000	56.000	11.200.000
8	BADEN de Hº .espesor 0,12 m, ancho 1,00 m. Cargados in situ. Terminacion vista, asentados sobre piedra triturada.	ML	1,00	40.000	40.000	30.400	30.400
9	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA. Encausador hidrico.	M3	4,20	300.000	1.260.000	240.000	1.008.000
10	CORDON ESCONDIDO de Hº. espesor 0.20 m. profundidad 0.30.	ML	8,00	28.000	224.000	19.200	153.600
11	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor minimo 0.15 m). Incluye estacionamiento de equipo.	M2	576,30	26.000	14.983.800	22.400	12.909.120
12	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	576,30	900	518.670	720	414.936
13	Compactacion, inicial, diaria y final. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	576,30	2.500	1.440.750	1.600	922.080
14	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	793,70	500	396.850	640	507.968
	SUB-TOTAL				42.916.945		34.452.004
	TOTAL GENERAL LOTE 1				283.750.845		235.121.468

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Itapúa - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
Intendencia Periodo 2010-2015
Calle 8 de Diciembre e/ Emiliano R. Fernández
Telefax: (0764) 20144 – 20012 *E-mail: munitrp@hotmail.com*
"Es un orgullo vivir aquí"

LOTE 2

1. Calle Silvio Petirossi, entre la calle Fulgencio Yegros y calle Padre Loppata.

N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	CONSTRUPAR S.R.L.		GUANZA ITAPÚA SPORT. S.R.L.	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	1.107,60	500	553.800	640	708.864
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topografico.	M2	1.107,60	800	886.080	480	531.648
3	Cartel de obra y Carteles de señalización	GL	1,00	400.000	400.000	480.000	480.000
4	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparacion de caja. Terraplen. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.107,60	1.500	1.661.400	1.200	1.329.120
5	Compactacion Mecanica de suelo. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.107,60	2.500	2.769.000	1.600	1.772.160
6	Colchon de tierra colorada (esp. 0.20 m). Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.107,60	5.000	5.538.000	4.000	4.430.400
7	CORDON CUNETA de Hº. altura libre 0.15 m. espesor 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m. - cargado in situ en moldes metalicos. -terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	251,00	45.000	11.295.000	38.400	9.638.400
8	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor minimo 0.15 m). Incluye estacionamiento de equipo.	M2	954,32	26.000	24.812.320	22.400	21.376.768
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. espesor 0.25 m. profundidad 0.30 m.	ML	12,00	28.000	336.000	19.200	230.400
10	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado. Incluye estacionamiento de equipo.	ML	954,32	900	858.888	720	687.110
11	Compactacion, inicial, diaria y final. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	954,32	2.500	2.385.800	1.600	1.526.912
12	Limpieza general y final del sitio de obras.	GL	1.107,60	500	553.800	640	708.864
	SUB-TOTAL				52.050.088		43.420.646

2. Calle Felix Perez Cardozo, entre la calle Fulgencio Yegros y calle Padre Loppata

N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	CONSTRUPAR S.R.L.		GUANZA ITAPÚA SPORT. S.R.L.	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	1.002,30	500	501.150	640	641.472
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topografico.	M2	1.002,30	800	801.840	480	481.104
3	Cartel de obra y Carteles de señalización	GL	1,00	400.000	400.000	480.000	480.000
4	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparacion de caja. Terraplen. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.002,30	1.500	1.503.450	1.200	1.202.760
5	Compactacion Mecanica de suelo. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.002,30	2.500	2.505.750	1.600	1.603.680
6	Colchon de tierra colorada (esp. 0.20 m). Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.002,30	5.000	5.011.500	4.000	4.009.200
7	CORDON CUNETA de Hº. altura libre 0.15 m. espesor 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m. - cargado in situ en moldes metalicos. -terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	256,00	45.000	11.520.000	38.400	9.830.400
9	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor minimo 0.15 m). Incluye CORDON ESCONDIDO de Hº. espesor 0.20 m. profundidad 0.30 m. Y estacionamiento de equipo.	M2	846,90	26.000	22.019.400	22.400	18.970.560
10	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	846,90	900	762.210	720	609.768
11	Compactacion, inicial, diaria y final. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	846,90	2.500	2.117.250	1.600	1.355.040
12	Limpieza general y final del sitio de obras.	GL	1.002,30	500	501.150	640	641.472
	SUB-TOTAL				47.643.700		39.825.456

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Itapúa - Paraguay

3. Calle Padre Loppata, entre la calle 8 de Diciembre y calle Felix Perez Cardozo.

Nº	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	CONSTRUPAR S.R.L.		GUANZA ITAPÚA SPORT. S.R.L.	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	1.601,50	500	800.750	640	1.024.960
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topografico.	M2	1.601,50	800	1.281.200	480	768.720
3	Cartel de obra y Carteles de señalización	GL	1,00	400.000	400.000	480.000	480.000
4	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparacion de caja. Terraplen. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.601,50	1.500	2.402.250	1.200	1.921.800
5	Compactacion Mecanica de suelo. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.601,50	2.500	4.003.750	1.600	2.562.400
6	Colchon de tierra colorada (esp. 0.20 m). Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.601,50	5.000	8.007.500	4.000	6.406.000
7	CORDON CUNETA de Hº. altura libre 0.15 m. espesor 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m. - cargado in situ en moldes metalicos. -terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	354,10	75.000	26.557.500	56.000	19.829.600
8	BADEN de Hº .espesor 0,12 m, ancho 1,00 m. Cargados in situ. Terminacion vista, asentados sobre piedra triturada.	ML	21,00	40.000	840.000	30.400	638.400
9	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor minimo 0.15 m). Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.213,50	26.000	31.551.000	22.400	27.182.400
10	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.213,50	900	1.092.150	720	873.720
11	Compactacion, inicial, diaria y final. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	1.213,50	2.500	3.033.750	1.600	1.941.600
12	Limpieza general y final del sitio de obras.	GL	1.601,50	500	800.750	640	1.024.960
	SUB-TOTAL				80.770.600		64.654.560

4. Calle Sin Nombre entre Calle Patrocinio Duarte y calle Sin Nombre.

Nº	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	CONSTRUPAR S.R.L.		GUANZA ITAPÚA SPORT. S.R.L.	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	865,98	500	432.990	640	554.227
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topografico.	M2	865,98	800	692.784	480	415.670
3	Cartel de obra y Carteles de señalización	GL	1,00	400.000	400.000	480.000	480.000
4	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparacion de caja. Terraplen. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	865,98	1.500	1.298.970	1.200	1.039.176
5	Compactacion Mecanica de suelo. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	865,98	2.500	2.164.950	1.600	1.385.568
6	Colchon de tierra colorada (esp. 0.20 m). Incluye estacionamiento de equipo.	M2	865,98	5.000	4.329.900	4.000	3.463.920
7	CORDON CUNETA de Hº. altura libre 0.15 m. espesor 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m. - cargado in situ en moldes metalicos. -terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	226,00	45.000	10.170.000	38.400	8.678.400
8	BADEN de Hº .espesor 0,12 m, ancho 1,00 m. Cargados in situ. Terminacion vista, asentados sobre piedra triturada.	ML	10,80	40.000	432.000	30.400	328.320
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. espesor 0.25 m. profundidad 0.30 m.	ML	10,43	28.000	292.040	19.200	200.256
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor minimo 0.15 m). Incluye estacionamiento de equipo.	M2	722,40	26.000	18.782.400	22.400	16.181.760
11	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	722,40	900	650.160	720	520.128
12	Compactacion, inicial, diaria y final. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	722,40	2.500	1.806.000	1.600	1.155.840
13	Limpieza general y final del sitio de obras.	GL	865,98	800	692.784	640	554.227
	SUB-TOTAL				42.144.978		34.957.493

5. Calle Sin Nombre entre Calle Patrocinio Duarte y calle Sin Nombre.

Nº	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	CONSTRUPAR S.R.L.		GUANZA ITAPÚA SPORT. S.R.L.	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	871,22	800	696.976	640	557.581
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topografico.	M2	871,22	800	696.976	480	418.186
3	Cartel de obra y Carteles de señalización	GL	1,00	400.000	400.000	480.000	480.000
4	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparacion de caja. Terraplen. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	871,22	1.500	1.306.830	1.200	1.045.464
5	Compactacion Mecanica de suelo. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	871,22	2.500	2.178.050	1.600	1.393.952
6	Colchon de tierra colorada (esp. 0.20 m). Incluye estacionamiento de equipo.	M2	871,22	5.000	4.356.100	4.000	3.484.880
7	CORDON CUNETA de Hº. altura libre 0.15 m. espesor 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m. - cargado in situ en moldes metalicos. -terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	224,00	48.000	10.752.000	38.400	8.601.600
8	CORDON ESCONDIDO de Hº. espesor 0.20 m. profundidad 0.30.	ML	18,82	28.000	526.960	19.200	361.344
9	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor minimo 0.15 m). Incluye estacionamiento de equipo.	ML	735,68	26.000	19.127.680	22.400	16.479.232
10	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	735,68	900	662.112	720	529.690
11	Compactacion, inicial, diaria y final. Incluye estacionamiento de equipo.	M2	735,68	2.500	1.839.200	1.600	1.177.088
13	Limpieza general y final del sitio de obras.	GL	871,22	500	435.610	640	557.581
	SUB-TOTAL				42.978.494		35.086.597
TOTAL GENERAL LOTE 2					265.587.860		217.944.752

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Itapúa - Paraguay