"REPARACION DE UN BLOQUE DE 6 AULAS. PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA- BLOQUES DE 2 AULAS. REPARACION TOTAL REPARACION DE SANITARIOS EXISTENTES. ESC. BASICA Nº 2521 JOSE ASUNCION

CUADRO DE PRECIO ADJUDICADO

	Cod de Catalogo	Descripción del Bien, Obra o Servicio	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	P. UNITARIO	P. TOTAL
		A) PLANTA BAJA				
1	72102802-001	Excavación para sub. muración de pared lado de escalera	M3	8,00	55.000	440.000
2	72102802-001	Sub muración de cimiento pared lado de la escalera	M3	8,00	271.000	2.168.000
3	72102802-001	Viga de nivelación de 0,30 x 7,90	ML	7,90	95.063	751.000
4	72102802-001	Remoción de piso zocalos y contrapiso interior, lado de escalera y pares intermedia (2 AULAS Y GALERIA)	M2	132,00	31.000	4.092.000
5	72102802-001	Contrapiso de casote de 10 cm interior de aulas	M2	132,00	65.000	8.580.000
6	72102802-001	Reposición de piso CERAMICA PEI 5	M2	132,00	163.300	21.555.600
7	72102802-001	Reposición de zocalos	MI	132,00	23.000	3.036.000
8	72102802-001	Muro piedra bruta colocada contención del desnivel a 2 mts de la escalera H 1,00	M3	7,50	180.000	1.350.000
9	72102802-001	Nivelación de 0,30 ladrillo común para relleno y piso de cemento	M2	4,80	145.833	700.000
10	72102802-001	Contrapiso para piso alrededor de la escalera, hasta la muralla y la galeria. Exterior	M2	50,00	65.000	3.250.000
11	72102802-001	Piso tipo pastillon de cemento	M2	50,00	118.000	5.900.000
12	72102802-001	Guarda obras fachadas frontal, posterior y lateral ancho 1,00 mt	M2	60,00	165.000	9.900.000
13	72102802-001	Canal 0,60 m a cielo abierto frente a la fachada frontal	M2	30,00	192.000	5.760.000
14	72102802-001	Revestidos en la escalera y alisado de peldaños	M2	14,00	190.000	2.660.000
15	72102802-001	Envarillado de mamposteria en fisuras con varillas 8 mm en Z	ML	25,00	44.000	1.100.000
16	72102802-001	Revoque de zonas envarilladas	m2	12,00	40.000	480.000
17	72102802-001	Pintura de 2 aulas lado de escalera al latex	M2	150,00	33.000	4.950.000
18	72102802-001	Corte de Piso para colocación de caño de 100 mm desague pluvial, canaleta de bajada	ML	16,00	25.000	400.000
19	72102802-001	Desague de caños de bajadas hasta canal a cielo abierto caño de 100 mm	ML	16,00	70.000	1.120.000
		B) PLANTA ALTA				
20	72102802-001	Envarillado de mamposteria en fisuras con varillas 8 mm en Z	M2	20,00	44.000	880.000
21	72102802-001	Revoque de zonas envarilladas	M2	15,00	40.000	600.000
22	72102802-001	Reparación de goteras del techo planta alta	m2	30,00	178.000	5.340.000
23	72102802-001	Refuerzo de seguridad de la baranda ampliación de 0,50 de altura	m2	15,00	345.000	5.175.000
24	72102802-001	Pintura de baranda	m2	37,50	38.500	1.443.750

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRA
Rocio R. Rodi
Encargada de U.O.C.

25	72102802-001	Pintura de 2 aulas	UN	150,00	33.000	4.950.000
26	72102802-001	Reparaciones de canaleta y bajadas	Ml	20,00	45.000	900.000
27	72102802-001	Retiro de Escombros y Limpieza Final	M2	2,00	290.000	580.000
		C) SANITARIO				
		DEMOLICIONES VARIAS				
28	72102802-001	Desmonte de llave de paso 1/2"	Unidad	1,00	52.000	52.000
29	72102802-001	Desmontaje de griferias	Unidad	8,00	30.000	240.000
30	72102802-001	Desmontaje de minguitorio	Unidad	4,00	75.000	300.000
		MOVIMIENTO DE SUELO				
31	72102802-001	Excavaciones varias (manual)	Metros cubicos	2,00	80.200	160.400
		INSTALACIONES SANITARIAS				
32	72102802-001	Cañerias de polipropileno reforzado	ml	100,00	98.000	9.800.000
33	72102802-001	Instalación sanitaria, desague cloacal y agua corriente	gl	1,00	3.162.500	3.162.500
34	72102802-001	Provisión y colocación de llave de paso de 3/4" cromada, con campana	unid.	1,00	250.000	250.000
35	72102802-001	Cambio de tapa de inodoro	unid.	6,00	68.000	408.000
36	72102802-001	Cerradura para puerta de madera	unid.	1,00	66.000	66.000
37	72102802-001	Provisión y colocación de inodoro	unid.	1,00	1.102.100	1.102.100
38	72102802-001	Mingitorio de losa, con sifon integrado	unid	4,00	1.327.700	5.310.800
39	72102802-001	Griferia cromada para lavatorio, para agua fría.	unid.	6,00	403.725	2.422.350
40	72102802-001	Provisión y colocación de puertas tablero de madera	unid.	2,00	1.200.000	2.400.000
		PISOS				
41	72102802-001	Guarda obra alisado/ contrapiso 8cm	m²	2,70	95.000	256.500
42	72102802-001	Limpieza final	GL	1,00	410.000	410.000

124.402.000

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRA
Rocio R. Rodi
Encargada de U.O.C.