MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores
Dirección electrónica: *uoc@hernandarias.gov.py - Teléf. (0631) 20558*
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION DIRECTA Nº 27/2017 " INSTALACIÓN DE PUESTOS DE ESPERA PARA PASAJEROS"

ITEM	DESCRIPCION	INGEBIG SERVICE					
		Marca	Proced.	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**Preparacion de obra**	N/A	N/A	**Unidad de Medida**	1		
	Limpieza y preparación, Obrador, Vallado de Obras	N/A	N/A	Unidad Medida Global	90	23.000	2.070.000
	Replanteo y marcacion	N/A	N/A	Metros cuadrados	27	65.000	1.755.000
	Excavación para Cimentacion, relleno de tierra en lugares de instalaciones con pendientes	N/A	N/A	Metros cuadrados	27	179.000	4.833.000
	Fabricación de asientos banco de 2,50x0,30x0,05 de espesor, con chapa, redondeando la parte frotal del asiento con terminación sin puntas ni aristas; respaldero de 2,50x0,00x0,05 de espesor, con chapa, redondeando la parte frotal del asiento con terminación sin puntas ni aristas	N/A	N/A	Metros cuadrados	6	1.160.000	6.960.000
	Fabricación de Senalización vertical de Parada de Bus, dim. 60x90 chapa Nº 24, tapa de goma, cruzeta de caño de 20x20, caño de 2" 1/2, con plafón informativo 0,24x0,40	N/A	N/A	Unidad	6	790.000	4.740.000
2	**Cimiento**	**N/A**	**N/A**	**Unidad**	1		0
	Excavación, cimentación de hormigón ciclopeo	N/A	N/A	Unidad Medida Global	7,8	455.000	3.549.000
	Excavación para superficie, encuadracion y nivelación de suelo	N/A	N/A	Metros cúbicos	90	29.000	2.610.000
3	**Mamposteria**	**N/A**	**N/A**	**Metros cuadrados**	1		0
	Mamposteria de elevación a la vista con ladrillo comun 0,20x0,17cm	N/A	N/A	Unidad Medida Global	20,4	99.000	2.019.600
4	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**N/A**	**N/A**	**Metro lineal**	1		0
	Techo metálico con material policarbonato	N/A	N/A	Unidad Medida Global	75	398.000	29.850.000
	Columna metalico de tubo redondo de 5"x2,5mm	N/A	N/A	Metros cuadrados	12	416.000	4.992.000
	Cuadro metálico para instalación de blindex en la parte lateral y detrás de la caseta, con estructura de tubo cuadrado de 60x40x2mm	N/A	N/A	Unidad	78	98.000	7.644.000
	Pared de blindex de 3mm dim 1,28x2,00	N/A	N/A	Metros cuadrados	76,8	410.000	31.488.000
	Estructura del tecno, de tubo metalico de 2" 1/2	N/A	N/A	Metros cuadrados	90	42.000	3.780.000
	Soporte metalico para el Techo de 3"x2.5mm	N/A	N/A	Metros cuadrados	25,2	65.000	1.638.000
	Soporte de chapa 1/4	N/A	N/A	Metros cuadrados	24	42.000	1.008.000
	Fabricación en materiales metálicos de estructura para cartel informativo (tótem) con impresiones en ambas caras en material adhesivo transparente sobre material acrílico con luminaria	N/A	N/A	Metro lineal	6	1.212.800	7.276.800
	Canaleta fluvial desarrollo 30	N/A	N/A	Unidad Medida Global	72	80.000	5.760.000
5	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**N/A**	**N/A**	**Metro lineal**	1		0
	Contrapiso con triturada E:10cm	N/A	N/A	Unidad Medida Global	90	105.000	9.450.000
	Piso tipo Alisado (dosaje 1:2:4)	N/A	N/A	Metros cuadrados	90	70.000	6.300.000
	Muro nivelacion de ladrillos comunes, revocado lado exterior capa de 2,5 cm.	N/A	N/A	Metros cuadrados	13,2	153.000	2.019.600
	Rampa de acceso	N/A	N/A	Metros cuadrados	7,2	145.000	1.044.000
6	**Servicio de pintura**	**N/A**	**N/A**	**Metros cuadrados**	1		0
	Estructura metalica, Columnas, Estructura de soporte de techo, brazos, nacientos, cuadro de soporte para blindex en material metálico	N/A	N/A	Unidad Medida Global	90	41.000	3.690.000
	Piso liso en color verde mate con terminacion fina	N/A	N/A	Metros cuadrados	90	39.500	3.555.000
7	**Construcción e instalaciones electricas**	**N/A**	**N/A**	**Metros cuadrados**	1		0
	Cableados multifilares y accesorios. Gestion en ANDE para la bajada del cableado electrico incluyendo la provision de materiales y accesorios necesarios para la derecho a conexion, segun norma ANDE	N/A	N/A	Unidad Medida Global	18	40.000	720.000
	Artefactos Fluorescentes de 1x40W, con fotocélula y todos los accesorios para la terminación	N/A	N/A	Unidad	6	398.000	2.388.000
	Instalaciones de carga de baterias para celulares	N/A	N/A	Unidad Medida Global	6	340.000	2.040.000
8	**Limpieza de obra**	**N/A**	**N/A**	**Unidad**	1		0
	Limpieza Final	N/A	N/A	Unidad Medida Global	90	42.000	3.780.000
	TOTAL Gs.						**156.960.000**

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
U.O.C.

Abog. Santiago A. Aguayo C.
Director UOC
Municipalidad de Hernandarias