Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO N° 03/2.020 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14 Monday, 17 Acaray, 20 Monday, 21 Monday, 15 Acaray del Distrito de Minga Guazu " Ad – Referendum" ID N° 373.529.-

			Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5				Empresa 2				Empresa 3			
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	**72131701-002**	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 14 MOMDAY FRACCION CHIRIKOE - TRAMO II**	**Unidad Medida Global**	**1**		**68.641.540**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
1.1		Trabajos Preliminares												
1.1.1		Cartel de Obras	Metros	2	498.845	997.690	Metros	2		0	Metros	2		0
1.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.400	2.633	3.686.200	Metros cuadrados	1.400		0	Metros cuadrados	1.400		0
1.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros	1.400	3.000	4.200.000	Metros	1.400		0	Metros	1.400		0
1.2		colorada												
1.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	490	2.605	1.276.450	Metros	490		0	Metros	490		0
1.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	1.400	27.929	39.100.600	Metros	1.400		0	Metros	1.400		0
1.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros	1.400	2.932	4.104.800	Metros	1.400		0	Metros	1.400		
1.3		Cordón de Ho.												
1.3.1		lateral	Metro lineal	200	26.959	5.391.800	Metro	200		0	Metro	200		
1.4		Compactación												
1.4.1		Compactación preliminar	Metros	1.400	2.894	4.051.600	Metros	1.400		0	Metros	1.400		
1.4.2		Compactación Final	Metros	1.400	3.061	4.285.400	Metros	1.400		0	Metros	1.400		0
1.5		Limpieza												
1.5.1		Limpieza final de obra	Metros	1.400	1.105	1.547.000	Metros	1.400		0	Metros	1.400		0
2	**72131701-002**	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN KM 17 ACARAY KAVURE'I TRAMO II**	**Unidad Medida Global**	**1**		**59.857.554**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
2.1		Trabajos Preliminares												
2.1.1		Cartel de Obra:	Metros	2	498.845	997.690	Metros	2		0	Metros	2		0
2.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.120	2.633	2.948.960	Metros cuadrados	1.120		0	Metros cuadrados	1.120		0
2.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.120	3.000	3.360.000	Metros cuadrados	1.120		0	Metros cuadrados	1.120		0
2.2		colorada												
2.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	392	2.605	1.021.160	Metros	392		0	Metros	392		0
2.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	1.120	27.929	31.280.480	Metros	1.120		0	Metros	1.120		0
2.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros	1.120	2.932	3.283.840	Metros	1.120		0	Metros	1.120		0
2.3		Cordón de Ho.												
2.3.1		lateral	Metro lineal	336	26.959	9.058.224	Metro	336		0	Metro	336		0
2.4		Compactación												
2.4.1		Compactación preliminar	Metros	1.120	2.894	3.241.280	Metros	1.120		0	Metros	1.120		0
2.4.2		Compactación Final	Metros	1.120	3.061	3.428.320	Metros	1.120		0	Metros	1.120		0
2.5		Limpieza												
2.5.1		Limpieza final de obra	Metros	1.120	1.105	1.237.600	Metros	1.120		0	Metros	1.120		0
3	**72131701-002**	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 17 ACARAY LA ESPERANZA**	**Unidad Medida Global**	**1**		**41.962.090**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
3.1		Trabajos Preliminares												
3.1.1		Cartel de Obra:	Metros	2	498.845	997.690	Metros	2		0	Metros	2		0
3.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	800	2.633	2.106.400	Metros cuadrados	800		0	Metros cuadrados	800		0
3.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros	800	3.000	2.400.000	Metros	800		0	Metros	800		0

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO N° 03/2.020 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14 Monday, 17 Acaray, 20 Monday, 21 Monday, 15 Acaray del Distrito de Minga Guazu " Ad – Referendum" ID N° 373.529.-

			Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5				Empresa 2				Empresa 3			
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
3.2		colorada												
3.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	280	2.605	729.400	Metros	280		0	Metros	280		0
3.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	800	27.929	22.343.200	Metros	800		0	Metros	800		0
3.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros	800	2.932	2.345.600	Metros	800		0	Metros	800		0
3.3		Cordón de Ho.												
3.3.1		lateral	Metro lineal	200	26.959	5.391.800	Metro	200		0	Metro	200		0
3.4		Compactación												
3.4.1		Compactación preliminar	Metros	800	2.894	2.315.200	Metros	800		0	Metros	800		0
3.4.2		Compactación Final	Metros	800	3.061	2.448.800	Metros	800		0	Metros	800		0
3.5		Limpieza												
3.5.1		Limpieza final de obra	Metros	800	1.105	884.000	Metros	800		0	Metros	800		0
4	**72131701-002**	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 21 MONDAY SAN CARLOS**	**Unidad Medida Global**	**1**		**28.622.365**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
4.1		Trabajos Preliminares												
4.1.1		Cartel de Obra:	Metros	2	498.845	997.690	Metros	2		0	Metros	2		0
4.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	500	2.633	1.316.500	Metros cuadrados	500		0	Metros cuadrados	500		0
4.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros	500	3.000	1.500.000	Metros	500		0	Metros	500		0
4.2		colorada												
4.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	175	2.605	455.875	Metros	175		0	Metros	175		0
4.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	500	27.929	13.964.500	Metros	500		0	Metros	500		0
4.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros	500	2.932	1.466.000	Metros	500		0	Metros	500		0
4.3		Cordón de Ho.												
4.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	200	26.959	5.391.800	Metro lineal	200		0	Metro lineal	200		0
4.4		Compactación												
4.4.1		Compactación preliminar	Metros	500	2.894	1.447.000	Metros	500		0	Metros	500		0
4.4.2		Compactación Final	Metros	500	3.061	1.530.500	Metros	500		0	Metros	500		0
4.5		Limpieza												
4.5.1		Limpieza final de obra	Metros	500	1.105	552.500	Metros	500		0	Metros	500		0
5	**72131701-002**	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 21 MONDAY SAN CARLOS - TRAMO II**	**Unidad Medida Global**	**1**		**31.311.346**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
5.1		Trabajos Preliminares												
5.1.1		Cartel de Obra:	Metros	2	498.845	997.690	Metros	2		0	Metros	2		0
5.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	592	2.633	1.558.736	Metros cuadrados	592		0	Metros cuadrados	592		0
5.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros	592	3.000	1.776.000	Metros	592		0	Metros	592		0
5.2		colorada												
5.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	207,2	2.605	539.756	Metros	207,2		0	Metros	207,2		0
5.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	592	27.929	16.533.968	Metros	592		0	Metros	592		0
5.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros	592	2.932	1.735.744	Metros	592		0	Metros	592		0
5.3		Cordón de Ho.												
5.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	148	26.959	3.989.932	Metro lineal	148		0	Metro lineal	148		0

Escaneado con CamScanner

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO N° 03/2.020 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14 Monday, 17 Acaray, 20 Monday, 21 Monday, 15 Acaray del Distrito de Minga Guazu " Ad – Referendum" ID N° 373.529.-

			Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5				Empresa 2				Empresa 3			
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
5.4		Compactación												
5.4.1		Compactación preliminar	Metros	592	2.894	1.713.248	Metros	592		0	Metros	592		0
5.4.2		Compactación Final	Metros	592	3.061	1.812.112	Metros	592		0	Metros	592		0
5.5		Limpieza												
5.5.1		Limpieza final de obra	Metros	592	1.105	654.160	Metros	592		0	Metros	592		0
6	**72131701-002**	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 21 MONDAY SAN CARLOS - TRAMO III**	**Unidad Medida Global**	**1**		**38.684.938**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
6.1		Trabajos Preliminares												
6.1.1		Cartel de Obra:	Metros	2	498.845	997.690	Metros	2		0	Metros	2		0
6.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	736	2.633	1.937.888	Metros cuadrados	736		0	Metros cuadrados	736		0
6.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros	736	3.000	2.208.000	Metros	736		0	Metros	736		0
6.2		colorada												
6.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	257,6	2.605	671.048	Metros	257,6		0	Metros	257,6		0
6.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	736	27.929	20.555.744	Metros	736		0	Metros	736		0
6.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros	736	2.932	2.157.952	Metros	736		0	Metros	736		0
6.3		Cordón de Ho.												
6.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	184	26.959	4.960.456	Metro lineal	184		0	Metro lineal	184		0
6.4		Compactación												
6.4.1		Compactación preliminar	Metros	736	2.894	2.129.984	Metros	736		0	Metros	736		0
6.4.2		Compactación Final	Milímetros	736	3.061	2.252.896	Milímetros	736		0	Milímetros	736		0
6.5		Limpieza												
6.5.1		Limpieza final de obra	Metros	736	1.105	813.280	Metros	736			Metros	736		
7	**72131701-002**	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 20 MONDAY JAVY'AHA**	**Unidad Medida Global**	**1**		**40.733.158**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
7.1		Trabajos Preliminares												
7.1.1		Cartel de Obra:	Metros	2	498.845	997.690	Metros	2		0	Metros	2		0
7.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	776	2.633	2.043.208	Metros cuadrados	776		0	Metros cuadrados	776		0
7.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros	776	3.000	2.328.000	Metros	776		0	Metros	776		0
7.2		Preparación de Suelo con Motoniveladora												
7.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	271,6	2.605	707.518	Metros	271,6		0	Metros	271,6		0
7.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	776	27.929	21.672.904	Metros	776		0	Metros	776		0
7.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros	776	2.932	2.275.232	Metros	776		0	Metros	776		0
7.3		Cordón de Ho.												
7.3.1		lateral	Metro lineal	194	26.959	5.230.046	Metro	194		0	Metro	194		0
7.4		Compactación												
7.4.1		Compactación preliminar	Metros	776	2.894	2.245.744	Metros	776		0	Metros	776		0
7.4.2		Compactación Final	Metros	776	3.061	2.375.336	Metros	776		0	Metros	776		0
7.5		Limpieza												
7.5.1		Limpieza final de obra	Metros	776	1.105	857.480	Metros	776		0	Metros	776		0
8	**72131701-002**	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 21 MONDAY SAN CARLOS 2**	**Unidad Medida Global**	**1**		**60.396.070**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Minga Guazu
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANA – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO N° 03/2.020 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14 Monday, 17 Acaray, 20 Monday, 21 Monday, 15 Acaray del Distrito de Minga Guazu " Ad – Referendum" ID N° 373.529.-

			Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5				Empresa 2				Empresa 3			
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
8.1		Trabajos Preliminares												
8.1.1		Cartel de Obra:	Metros	2	498.845	997.690	Metros	2		0	Metros	2		0
8.1.2		Marcación	Metros	1.160	2.633	3.054.280	Metros	1.160		0	Metros	1.160		0
8.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros	1.160	3.000	3.480.000	Metros	1.160		0	Metros	1.160		0
8.2		colorada												
8.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cubicos	406	2.605	1.057.630	Metros	406		0	Metros	406		0
8.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	1.160	27.929	32.397.640	Metros	1.160		0	Metros	1.160		0
8.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros	1.160	2.932	3.401.120	Metros	1.160		0	Metros	1.160		0
8.3		Cordón de Ho.												
8.3.1		lateral	Metro lineal	290	26.959	7.818.110	Metro	290		0	Metro	290		0
8.4		Compactación												
8.4.1		Compactación preliminar	Metros	1.160	2.894	3.357.040	Metros	1.160		0	Metros	1.160		0
8.4.2		Compactación Final	Metros	1.160	3.061	3.550.760	Metros	1.160		0	Metros	1.160		0
8.5		Limpieza												
8.5.1		Limpieza final de obra	Metros	1.160	1.105	1.281.800	Metros	1.160		0	Metros	1.160		0

Escaneado con CamScanner

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO N° 03/2.020 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14 Monday, 17 Acaray, 20 Monday, 21 Monday, 15 Acaray del Distrito de Minga Guazu " Ad – Referendum" ID N° 373.529.-

			Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5				Empresa 2				Empresa 3			
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
9	72131701-002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN SAN MIGUEL - COLONIA KO'E PYAHU - TRAMO II	Unidad Medida Global	1		33.068.940	Unidad Medida Global	1			Unidad Medida Global	1		
9.1		Trabajos Preliminares												
9.1.1		Cartel de Obra	Metros	2	498.845	997.690	Metros	2		0	Metros	2		0
9.1.2		Marcacion	Metros	600	2.633	1.579.800	Metros	600		0	Metros	600		0
9.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros	600	3.000	1.800.000	Metros	600		0	Metros	600		0
9.2		colorada												
9.2.1		Colchon Tierra Colorada	Metros cúbicos	210	2.605	547.050	Metros	210		0	Metros	210		0
9.2.2		Piedra Bruta Basaltica (0,20 m³/m²)	Metros	600	27.929	16.757.400	Metros	600		0	Metros	600		0
9.2.3		Enripiado Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros	600	2.932	1.759.200	Metros	600		0	Metros	600		0
9.3		Cordon de Ho.												
9.3.1		lateral	Metro lineal	200	26.959	5.391.800	Metro	200		0	Metro	200		0
9.4		Compactacion												
9.4.1		Compactacion preliminar	Metros	600	2.894	1.736.400	Metros	600		0	Metros	600		0
9.4.2		Compactacion Final	Metros	600	3.061	1.836.600	Metros	600		0	Metros	600		0
9.5		Limpieza												
9.5.1		Limpieza final de obra	Metros	600	1.105	663.000	Metros	600		0	Metros	600		0
10	72131701-002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN KM 15 ACARAY LOS ALAMOS TRAMO	Unidad Medida Global	1		38.287.542	Unidad Medida Global	1		0	Unidad Medida Global	1		0
10.1		Trabajos Preliminares												
10.1.1		Cartel de Obra	Metros	2	498.845	997.690	Metros	2		0	Metros	2		0
10.1.2		Marcacion	Metros	721	2.633	1.898.393	Metros	721		0	Metros	721		0
10.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros	721	3.000	2.163.000	Metros	721		0	Metros	721		0
10.2		colorada												
10.2.1		Colchon Tierra Colorada	Metros cúbicos	252,35	2.605	657.372	Metros	252,35		0	Metros	252,35		0
10.2.2		Piedra Bruta Basaltica (0,20 m³/m²)	Metros	721	27.929	20.136.809	Metros	721		0	Metros	721		0
10.2.3		Enripiado Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros	721	2.932	2.113.972	Metros	721		0	Metros	721		0
10.3		Cordon de Ho.												
10.3.1		lateral	Metro lineal	194	26.959	5.230.046	Metro	194		0	Metro	194		0
10.4		Compactacion												
10.4.1		Compactacion preliminar	Metros	721	2.894	2.086.574	Metros	721		0	Metros	721		0
10.4.2		Compactacion Final	Metros	721	3.061	2.206.981	Metros	721		0	Metros	721		0
10.5		Limpieza												
10.5.1		Limpieza final de obra	Metros	721	1.105	796.705	Metros	721		0	Metros	721		0
		TOTAL GENERAL				**441.565.543**				**0**				**0**

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU U.O.C.

Ing. Francisco Mercado Martínez
Responsable de la U.O.C.

Escaneado con CamScanner