Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero
Intendencia Municipal
Teléfono 0526 - 260206 / 260260 - Gral. B. Caballero - Paraguay

Entidad: Municipalidad de Gral. B. Caballero
Modalidad: Contratación Directa
PAC: 261721
Llamado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE MEXICO TRAMO II

Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto
Código Catalogo 72131701-002

				OFERENTES		
				BM Const	Atlantic	Jose M. Careaga
Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	Prec. Unit.	Sub - Total	
	Trabajos preliminares					
1	Limpieza del lugar y desbroce de malezas, destronque	m2	1400	200	300	400
2	Replanteo general de la obra	m2	1400	200	300	400
	Movimiento de suelo					
3	Ajuste de nivel, excavación y corte terraplen	m2	1400	650	700	700
4	Relleno y compactación con plancha vibrocompactadora	m3	238	7.950	7.000	8.500
5	Retiro de tierra	m3	238	7.950	8.500	8.000
6	Preparación del Terreno	m2	1.400	1.950	2.200	2.500
7	colchon de arena con espesor de 15 cm promedio	m3	210	11.250	12.000	12.500
	Cordones					
8	Provisión y colocación de Cordones	ml	414	20.500	20.000	21.750
9	Relleno para soporte de cordones	ml	414	1.950	2.500	2.500
	Empedrado					
11	Pavimento tipo empedrado (Largo 200x7m de ancho)	m2	1400	35.550	35.500	36.100
12	Limpieza final de la obra	gl	1	539.000	376.000	268.500
			TOTAL	**69.950.000**	**70.500.000**	**73.000.000**

OSCAR COLMÁN
Jefe U.O.C.