ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con Cordón Cuneta Calles Sin Nombre - Barrio Unido - Puerto Triunfo - Distrito de Natalio con ID: 429716

		FIDEL BENITEZ RAMIREZ CON RUC 3689448-6				VICTORIANO GUTIERREZ CON RUC 3927633-3			
Ítem	**Descripción**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Unidad Medida Global**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
1	Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadr	2.452	530	**1.299.560**	Metros cua	2.452	595	**1.458.940**
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	Metros cuadr	2.452	534	**1.309.368**	Metros cua	2.452	598	**1.466.296**
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).	Unidad Medi	1	1.122.323	**1.122.323**	Unidad Me	1	1.407.700	**1.407.700**
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).	Unidad	6	292.410	**1.754.460**	Unidad	6	328.003	**1.968.018**
5	Movimientacion de suelo (Perfilado) y preparacion de caja	Metros cuadr	2.452	2.736	**6.708.672**	Metros cua	2.452	3.069	**7.525.188**
6	Compactación Mecánica de suelo.	Metros cuadr	2.452	2.907	**7.127.964**	Metros cua	2.452	3.260	**7.993.520**
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	Metros cuadr	2.099	2.668	**5.600.132**	Metros cua	2.099	2.992	**6.280.208**
8	CORDÓN CUNETA de Hormigón, des 0.40m, alt. libre 0.15m esp. de cordón 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.40 m esp. mínimo de 0.12 m cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m. Terminación "vista" en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada.	Metro lineal	667	93.810	**62.571.270**	Metros cua	667	105.229	**70.187.743**
9	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m). Incluye baden (detalles en planos)	Metros cuadr	2.099	39.843	**83.630.457**	Metros cua	2.099	44.692	**93.808.508**
10	CORDON ESCONDIDO de Hº. Desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ .	Metro lineal	21	67.032	**1.407.672**	Metro linea	21	75.191	**1.579.011**
11	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadr	2.099	2.701	**5.669.399**	Metro linea	2.099	3.030	**6.359.970**
12	Compactación inicial, diaria y final .	Metros cuadr	2.099	2.852	**5.986.348**	Metros cua	2.099	3.199	**6.714.701**
13	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta. Incluye pintura de cordón a la cal.	Metro lineal	667	15.629	**10.424.543**	Metros cua	667	17.531	**11.693.177**
14	Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cuadr	2.452	566	**1.387.832**	Metro linea	2.452	635	**1.557.020**
	TOTAL				**196.000.000**				**220.000.000**

MUNICIPALIDAD DE NATALIO
DIRECTIVA DE COMISIONES
ITAPÚA

Firma del Responsable de la U.O.C.

Lic. Luis Bernal
Responsable UOC