Municipalidad de San Cosme y Damián

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Tel/fax: (073) 275-250/3 San Damián e/Asunción Itapúa – Paraguay
e-mail: uocsancosmeydamian@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE Hº CALLE CARLOS ANTONIO LOPEZ DESDE MCAL. ESTIGARRIBIA HASTA 15 DE AGOSTO PARA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 04/17 CON ID Nº 330732

1- OFERENTE MB INGENIERIA– RUC.: 4519282-0

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN - ITAPUA

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA DE Hº

ADMINISTRADOR MUNICIPAL: SR. ANÍBAL MAIDANA VERA

PROFESIONAL: ARQ. HÉCTOR FERNÁNDEZ **REG.:** 2.115

SUP. A CONTRUIR.: 2.447,90 M2 **FECHA:** Febrero del 2017

UBICACIÓN.

Calle Carlos Antonio López desde Mcal Estigarribia hasta 15 de Agosto

LOTE Nº 4

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto General

Nº	CODIGO	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	UN.	PRECIO TOTAL
1	72131701-006	Limpieza general del terreno de obras.	M2	2,447.90	448	1,096,659
2	72131701-006	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	2,447.90	412	1,008,535
3	72131701-001	Cartel de obra y Carteles de señalización.	GL	3.00	452,095	1,356,285
4	72131701-006	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	M2	2,447.90	1,786	4,371,949
5	72131701-006	Compactación Mecánica de suelo.	M2	2,447.90	1,407	3,444,195
6	72131701-002	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	M2	2,068.45	2,684	5,551,720
7	72131701-002	CORDON CUNETA de Hº, desarrollo 0,40 m, altura libre de cordón 0.15 m. espesor de cordón 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m, espesor mínimo de 0,12 m - cargado in situ en moldes metálicos. - terminación "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	862.20	55,673	48,001,261
8	72131701-002	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	M2	2,068.45	26,548	54,913,211
9	72131701-002	BADEN de Hº .espesor 0,12 m, ancho 2,00 m. Cargados in situ. Terminación vista, asentados sobre piedra triturada.	ML	51.00	105,942	5,403,042
10	72131701-014	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	2,068.45	1,140	2,358,033
11	72131701-006	Compactación, inicial, diaria y final.	M2	2,068.45	2,095	4,333,403
12	72131701-006	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	2,447.90	393	962,025
		TOTAL IVA INCLUIDO.-				132,800,317

SON GUARANIES: Ciento treinta y dos millones ochocientos mil trescientos diecisiete.-

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN – Unidad Operativa de Contrataciones

2- OFERENTE SCD SERVICIOS GENERALES – RUC 1489063-1

José Antonio González – Encargado Unidad Operativa de Contrataciones

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN - ITAPUA

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA DE Hº

ADMINISTRADOR MUNICIPAL: SR. ANÍBAL MAIDANA VERA

PROFESIONAL: ARQ. HÉCTOR FERNÁNDEZ **REG.:** 2.115

SUP. A CONTRUIR.: 2.447,90 M2 **FECHA:** Febrero del 2017

UBICACIÓN.

Calle Carlos Antonio López desde Mcal Estigarribia hasta 15 de Agosto

LOTE Nº 4

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto General

Nº	CODIGO	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	UN.	PRECIO TOTAL
1	72131701-006	Limpieza general del terreno de obras.	M2	2,447.90	597	1,461,396
2	72131701-006	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	2,447.90	573	1,402,647
3	72131701-001	Cartel de obra y Carteles de señalización.	GL	3.00	388,211	1,164,633
4	72131701-006	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	M2	2,447.90	1,508	3,691,433
5	72131701-006	Compactación Mecánica de suelo.	M2	2,447.90	1,928	4,719,551
6	72131701-002	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	M2	2,068.45	2,828	5,849,577
7	72131701-002	CORDON CUNETA de Hº, desarrollo 0,40 m, altura libre de cordón 0.15 m. espesor de cordón 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m, espesor mínimo de 0,12 m - cargado in situ en moldes metálicos. - terminación "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	862.20	50,662	43,680,776
8	72131701-002	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	M2	2,068.45	26,365	54,534,684
9	72131701-002	BADEN de Hº .espesor 0,12 m, ancho 2,00 m. Cargados in situ. Terminación vista, asentados sobre piedra triturada.	ML	51.00	91,270	4,654,770
10	72131701-014	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	2,068.45	1,803	3,729,415
11	72131701-006	Compactación, inicial, diaria y final.	M2	2,068.45	1,257	2,600,042
12	72131701-006	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	2,447.90	471	1,152,961
		TOTAL IVA INCLUIDO.-				128,641,886

SON GUARANIES: Ciento veinte y ocho millones seiscientos cuarenta y un mil ochocientos ochenta y seis.-

3- OFERENTE LOS ANDES INGENIERIA S.R.L. – RUC 80083861-0

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN - ITAPUA

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA DE Hº

ADMINISTRADOR MUNICIPAL: SR. ANÍBAL MAIDANA VERA

PROFESIONAL: ARQ. HÉCTOR FERNÁNDEZ **REG.:** 2.115

SUP. A CONTRUIR.: 2.447,90 M2 **FECHA:** Febrero del 2017

UBICACIÓN.

Calle Carlos Antonio López desde Mcal Estigarribia hasta 15 de Agosto

LOTE Nº 4

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto General

Nº	CODIGO	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	UN.	PRECIO TOTAL
1	72131701-006	Limpieza general del terreno de obras.	M2	2,447.90	279	682,964
2	72131701-006	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	2,447.90	279	682,964
3	72131701-001	Cartel de obra y Carteles de señalización.	GL	3.00	249,500	748,500
4	72131701-006	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	M2	2,447.90	655	1,603,375
5	72131701-006	Compactación Mecánica de suelo.	M2	2,447.90	1,247	3,052,531
6	72131701-002	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	M2	2,068.45	4,491	9,289,409
7	72131701-002	CORDON CUNETA de Hº, desarrollo 0,40 m, altura libre de cordón 0.15 m. espesor de cordón 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m, espesor mínimo de 0,12 m - cargado in situ en moldes metálicos. - terminación "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	862.20	65,571	56,535,316
8	72131701-002	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	M2	2,068.45	26,238	54,271,991
9	72131701-002	BADEN de Hº .espesor 0,12 m, ancho 2,00 m. Cargados in situ. Terminación vista, asentados sobre piedra triturada.	ML	51.00	166,100	8,471,100
10	72131701-014	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	2,068.45	1,245	2,575,220
11	72131701-006	Compactación, inicial, diaria y final.	M2	2,068.45	1,871	3,870,070
12	72131701-006	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	2,447.90	600	1,468,740
		TOTAL IVA INCLUIDO.-				143,252,180

SON GUARANIES: Ciento cuarenta y tres millones doscientos cincuenta y dos mil ciento ochenta.-

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
Unidad Operativa de Contrataciones

José Antonio González
Encargado Unidad Operativa de Contrataciones