CORDILLERA
...mi país en el país!!!
INTENDENCIA
VAPOR CUE
Municipalidad de Caraguatay
Mcal. López Nº 150 e/ Cmdte. Lara y Tte. Chena Molinas - Telefax: (0517) 222 206 - (0517) 222 392 - RUC: 80023887-7
- CIUDAD DEL VAPOR CUÉ -

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO N° 04/2021

Fecha: 12 de abril de 2021

"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE VECINAL COMPAÑÍA JHUGUA GUAZU – ID Nº 381971"

Nº	Código de Catalogo	Descripción			VIALCONS INGENIERIA		RBR Construcciones		SERV-RAPP S.R.L.	
			Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. TOTAL	P. Unitario	P. TOTAL	P. Unitario	P. TOTAL
1	72131601-9974	Replanteo y marcación	m^2	6000	1.811	10.866.000	1.500	9.000.000	2.600	15.600.000
2	72103001-001	Trabajo de motoniveladora - desmonte de suelo existente	maq/ hora	12	240.128	2.881.536	300.000	3.600.000	320.000	3.840.000
3	72102905-001	Relleno y compactación tierra roja - modificar pendiente	m^3	65	14.379	934.635	115.000	7.475.000	27.000	1.755.000
4	72101703-004	Provisión y Colocación de cordones de hormigón de 10 x 40 x 50	Unidad	2000	12.826	25.652.000	16.000	32.000.000	15.000	30.000.000
5	72131701-002	Colocación de colchón de arena de calle de 10 cm de altura, (previo zarandeo de la misma)	m^3	600	40.734	24.440.400	60.000	36.000.000	43.000	25.800.000
6	72131701-002	Provisión y colocación de empedrado, piedra de la zona.	m^2	6000	35.255	211.530.000	32.500	195.000.000	36.000	216.000.000
7	72131701-002	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie	m^3	150	57.017	8.552.550	98.000	14.700.000	79.000	11.850.000
8	72102905-001	Compactación general del empedrado con compactador mecánico	m^2	6000	1.155	6.930.000	1.800	10.800.000	1.200	7.200.000
9	72103004-003	Excavación para canaleta a cielo abierto	m^3	250	26.399	6.599.750	10.000	2.500.000	30.000	7.500.000
10	72101704-001	Canaleta a cielo abierto de Hormigon Espesor : 0,08 (medidas según planos)	m^3	100	1.030.678	103.067.800	950.000	95.000.000	1.260.000	126.000.000
11	72131601-013	Limpieza final	global	1	1.100.014	1.100.014	8.000.000	8.000.000	1.900.000	1.900.000
12	72101704-001	Acceso Vecinos l=3 m a=1 esp.=0,15 Cant.13: Losa de Hormigon Armado con Varilla de 10 mm	m3	5,85	1.608.535	9.409.930	950.000	5.557.500	1.800.000	10.530.000
13	72101704-001	Baden de Hormigon medidas según planos	m3	0,40	1.030.466	412.186	950.000	380.000	1.550.000	620.000
					Precio Total	412.376.801	Precio Total	420.012.500	Precio Total	458.865.000

Miembro del Comité

Abg. Gladis Margarita Peralta González
Matricula C S.J. Nº 39.581
Jueza de Faltas
Municipalidad de Caraguatay

Pablo Daniel Franco Herrera
Director de Informática
Municipalidad de Caraguatay

Miembro del Comité

Arem José González Mareco
Liquidador
Ciudad de Caraguatay