MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA
Calle 8 de Diciembre e/ Emiliano R. Fernández
Telefax: (0764) 20144 – 20012 E-mail: munitrp@hotmail.com

"Es un orgullo vivir aquí"

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS.

CONTRATACION DIRECTA N° 16/2.012

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LAS CALLES PATROCINIO DUARTE E/ INDEPENDENCIA NACIONAL Y SAN RAFAEL" I.D. N° 245.557.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.				*MARIA GLORIA GUERRIN SALOMON*		*OSCAR VICENTE ROLON GAUTO*		*EDUARDO NICOLAS MARTI MEDINA*	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Relleno y compactación	M3	35	41.000	1.435.000	42.000	1.470.000	36.500	1.277.500
2	Preparación del terreno.	M2	2.398	1.000	2.398.000	900	2.158.200	1.100	2.637.800
3	Base Material suelto H= 15 cm	M2	2.398	8.500	20.383.000	9.000	21.582.000	8.650	20.742.700
4	Piedra bruta colocada esparcida con piedra bruta sexta	M2	2.398	34.000	81.532.000	33.670	80.740.660	33.500	80.333.000
5	Cordón Cuneta de H. (0,40 mts de alto; 0,40 mts de ancho; 0,10 mts de espesor)	ML	613	31.000	19.003.000	31.500	19.309.500	31.500	19.309.500
6	Compactación de empedrado con Vibro Compactador	M2	2.398	1.000	2.398.000	950	2.278.100	1.100	2.637.800
MONTO TOTAL Gs.				127.149.000		127.538.460		126.938.300	

Municipalidad de Tomás Romero Pereira
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

C.P.N. Manuel Gutiérrez
Encargado de la U.O.C.