MUNICIPALIDAD DE JUAN LEÓN MALLORQUÍN
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

"El Mallorquín que Merecemos"

Ruta Nacional Py02-Juan L. Mallorquín-Alto Paraná-Py-Teléf. 0675-265.234-Email: uoc-muni.jlm@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD Nº 03/2023 "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA TUBULAR EN CALLE KA'ARENDY GUAZU, KM 7", CON ID Nº 422209

ANEXO- B - 02- 08

					HUGO JOEL RECALDE ARRUA "J.R. Construcciones"	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	72131601-002	Movilización y Limpieza de la Obra	Unidad	1	640.000	640.000
2	82101502-004	Cartel de Obra	Unidad	1	930.000	930.000
3	72131701-001	Balizado y señalización	Unidad	2	720.000	1.440.000
4	72131601-9974	Replanteo y marcación de obra	Unidad	1	830.000	830.000
5	72103004-003	Excavación y estabilización de base con suelo seleccionado	Metros cúbicos	43,5	61.000	2.653.500
6	72131601-004	Zapatas de HºAº, fck 180 Kg/cm² a los 28 días	Metros cúbicos	4	2.220.000	8.880.000
7	72131601-004	Enc. Inf. de HºAº, fck 180 Kg/cm² a los 28 días	Metros cúbicos	3	2.220.000	6.660.000
8	72131601-015	Pilar de Hº Aº, fck 180 Kg/cm² a los 28 días	Metros cúbicos	5,83	2.420.000	14.108.600
9	72131601-009	PISO H° para asiento de 2 Líneas Alcantarilla Tubular de 2,00x2,00mts, e= 15 cms de fck 90 Kg/cm² a los 28 días	Metros cúbicos	5,7	1.658.000	9.450.600
10	72131701-017	Provisión y Colocación de Alcantarillas Celulares 2 de 2,00 x 2,00	Unidad	18	6.480.000	116.640.000
11	72151910-001	Macizado de Juntas	Metro lineal	147,2	29.000	4.268.800
12	72131601-004	Enc. Sup. de HºAº, fck 180 Kg/cm² a los 28 días	Metros cúbicos	2,48	2.320.000	5.753.600
13	72101704-001	Losa inferior tipo disipador de 20cm de espesor, fck 180 Kg/cm² a los 28 días	Metros cúbicos	2,5	2.320.000	5.800.000
14	72102504-002	Muro Cabecera, Hormigón Ciclópeo	Metros cúbicos	23,1	712.000	16.447.200
15	72131601-013	Trabajos Complementarios Limpieza Final	Unidad	1	777.700	777.700
Montos Total					**195.280.000**	

MUNICIPALIDAD DE "DR. JUAN LEON MALLORQUIN" U.O.C. UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Lic. ELENA RIOS FIDABEL
Responsable de UOC