Municipalidad de Nueva Italia
Gobierno Democrático
Avda. Próceres de Mayo Nº 524 e/ Rodríguez de Francia
Telefax: 0292-935218

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 3/2018 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS - ID: 351.466

	OFERENTES:		RC SERVICIOS GENERALES			CONSTUCTORA EL EDEN			EMPRESA DE CONTRUCCIONES HS			CONSTRUCTORA FENAR		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
[redacted]														
1.1	Demarcación y replanteo de terreno	Metros cuadrados	2.550	1344	3.427.200	2.550	1125	2.868.750	2.550	950	2.422.500	2.550	1.100	2.805.000
1.2	Limpieza, desmonte y destronque de arboles	Metros cuadrados	2.550	1375	3.506.250	2.550	1125	2.868.750	2.550	950	2.422.500	2.550	1.100	2.805.000
1.3	Construccion de pavimento tipo empedrado. Apertura de caja para pavimentacion, piedra basaltica o blanca, maseada y colocada sobre colchon de arena lavada de rio, enripiado final y compactacion mecánica.	Metros cuadrados	2.550	36421	92.873.550	2.550	36000	91.800.000	2.550	37500	95.625.000	2.550	39.000	99.450.000
1.4	Cordón de H° (0,50 x 0,30 x 0,10 mt),	Metro lineal	653	21744	14.198.832	653	27000	17.631.000	653	23500	15.345.500	653	28.000	18.284.000
1.5	Saneamiento de suelo con retiro de material, posterior relleno y compactacion de suelo. 0,40 mt de altura promedio.	Metros cúbicos	37,5	43863	1.644.863	37,5	43000	1.612.500	37,5	40000	1.500.000	37,5	45.000	1.687.500
1.6	Limpieza final de obra, con retiro de materiales.	Metros cuadrados	2.550	1320	3.366.000	2.550	1125	2.868.750	2.550	950	2.422.500	2.550	1.250	3.187.500
1.7	Cartel de Obra de 1,00 x 2,00 mts.	Unidad	2	513766	1.027.532	2	585000	1.170.000	2	600000	1.200.000	2	550.000	1.100.000
[redacted]														
2.1	Demarcación y replanteo de terreno	Metros cuadrados	2.239	1344	3.009.216	2.239	1125	2.518.875	2.239	950	2.127.050	2.239	1.000	2.239.000
2.2	Limpieza, desmonte y destronque de arboles	Metros cuadrados	2.239	1375	3.078.625	2.239	1125	2.518.875	2.239	950	2.127.050	2.239	1.000	2.239.000
2.3	Construccion de pavimento tipo empedrado. Apertura de caja para pavimentacion, piedra basaltica o blanca, maseada y colocada sobre colchon de arena lavada de rio, enripiado final y compactacion mecánica.	Metros cuadrados	2.239	36421	81.546.619	2.239	36000	80.604.000	2.239	37500	83.962.500	2.239	35.000	78.365.000
2.4	Cordón de H° (0,50 x 0,30 x 0,10 mt),	Metro lineal	480	21744	10.437.120	480	27000	12.960.000	480	23500	11.280.000	480	27.000	12.960.000
2.5	Saneamiento de suelo con retiro de material, posterior relleno y compactacion de suelo. 0,40 mt de altura promedio.	Metros cúbicos	29,67	43863	1.301.415	29,67	43000	1.275.810	29,67	40000	1.186.800	29,67	45.000	1.335.150
2.6	Limpieza final de obra, con retiro de materiales.	Metros cuadrados	2.239	1320	2.955.480	2.239	1125	2.518.875	2.239	950	2.127.050	2.239	1.100	2.462.900
2.7	Cartel de Obra de 1,00 x 2,00 mts.	Unidad	2	513766	1.027.532	2	585000	1.170.000	2	600000	1.200.000	2	500.000	1.000.000
				Precio Total	**223.400.234**		**Precio Total**	**224.386.185**		**Precio Total**	**224.948.450**		**Precio Total**	**229.920.050**

Encargada de la UOC

Norma Susana Villasboa Portillo
Encargada Unidad Operativa de Contrataciones UOC

Domingo Ramón Patiño
Presidente Junta Municipal

JUNTA MUNICIPAL NUEVA ITALIA