MUNICIPALIDAD DR. RAUL PEÑA

Creado por Ley N° 4725/2012 de 06 de setiembre del 2.012.

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Departamento de Alto Paraná – Paraguay

"LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA Nº 15/2021 "CONSTRUCCION DE CARTEL DE BIENVENIDA DR. RAUL PEÑA"PLURIANUAL 2021-2022ID N 402748

			CJ INDUSTRIA PUBLICITARIA				CAÑIZA CONSTRUCCIONES				XXXX			
ITEM	Codigo de Catalogo	RUBROS	U.M.	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	U.M.	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	U.M.	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	72131601-002	Preparación de Obra				-				-				
1.1		a- Movilización. Cartel de Obras, en placa con marco de bronce, base de madera tratada y la leyenda en serigrafía, medidas 40 x 50 [cm]	un	1,00	4.990.000	4.990.000	un	1,00	5.050.000	5.050.000				
1.2		b- Preparación del terreno. Replanteo.	m²	312,50	51.000	15.937.500	m²	312,50	51.010	15.940.625				
2	72113601-005	Base: compuesta de fundacion de mamposteria de 12,80 mts x 0,50 mts de alto, un parapeto de 0,15 de 0, 50 mts de alto y una base de asiento de las letras de 0,70 de ancho con pernos de anclaje varilla del 16mm Incluye revoque y Pintura al latex	ml	12,80	800.000	10.240.000	ml	12,80	803.000	10.278.400				
3	82101502-004	Letras Corpóreas con la leyenda "Dr. Raul Peña", Con letras cuyas medidadas srán de 1,63 mts de alto las ltras mayúsculas. Y espesor de 30 cm En chapa negra # 20, pintados en sintético según detalle	un	10,00	1.176.445	11.764.450	un	10,00	1185500	11.855.000				
4	8211012502-004	Letras Corpóreas con la leyenda "RO HAYHU", Con letras cuyas medidadas serán de 0,40 mts de altura y ancho de 0,40. En chapa galvanizada espesor de 30 cm pintados en sintético según detalle	un	7,00	500.000	3.500.000	un	7,00	521.600	3.651.200				
5	821101502-007	Diseño de "CORAZON" con medidas de 2,95 x 2,90 [mts] y con espesor de 30 cm, pintados en sintético según detalle	un	1,00	3.880.000	3.880.000	un	1,00	3990000	3.990.000				
6	72131601-004	Mástil de caño negro, de 2½", con pared de 2 mm y de altura 5,50 mts: Incluye fundación de soporte.	un	2,00	7.500.000	15.000.000	un	2,00	7.701.000	15.402.000				
7	72131601-9995	Aparcadero para 6 bicicletas.Sera elaborado con hierro de 2 pulgadas en la parte inferior y para el soporte de las bicicletas un hierro 5/8.Preparacion de base, pilones de 20x50cm	un	1,00	3.145.776	3.145.776	un	1,00	3.400.000	3.400.000				
8	72131701-023	Caminero de Adoquines coloridos y naturales, modelo Rectangular de 6cm. Incluye (movimiento de suelo, limpieza, nivelación,compactación, materiales: piedra, arena, cemento y flete).	m²	60	135.000	8.100.000	m²	60	160000	9.600.000				
9		Acometida a los artefactos de 2x10 mm² tipo NYY, subterraneo.	ml	50,00	30.300	1.515.000	ml	50,00	35.100	1.755.000				
10	72131601-001	Tablero General, tipo externo. Incluye llaves termomagnéticas, disyuntor diferencial y puesta a tierra	gl	1,00	1.215.884	1.215.884	gl	1,00	1.400.000	1.400.000				
11		Poste de Luz de 9/200 . Incluye Rack/Roldana de Porcelana, travesaño de madera, bulones galvanizados y puntal de chapa galvanizada.	un	2,00	1.650.000	3.300.000	un	2,00	1820000	3.640.000				
12		Luminaria exterior de 3 luces c/u, con proyector de aluminio para 400 w., lamparas HPI-T E40 440 W. y reactancia V. METALICO 400 W EXT.	un	6,00	595.000	3.570.000	un	6,00	660.000	3.960.000				
13		Registros Eléctricos de 40x40	un	2,00	247.000	494.000	un	2,00	289000	578.000				
14	72131701-0'01	Señalización Vertical	m²	4,00	2.290.000	9.160.000	m²	4,00	2.570.000	10.280.000				
15	72131601-013	Trabajos Complementarios Limpieza Final	un	1,00	704.306	704.306	un	1,00	761.188	761.188				
		TOTAL				**96.516.916**				**101.541.413**				

MUNICIPALIDAD DR. RAUL PEÑA U.O.C.

Lic. Aldo Morel
Responsable U.O.C.

Director U.O.C.