ORDILLERA
...mi país en el país!!!
INTENDENCIA
VAPOR CUE
Municipalidad de Caraguatay
Mcal. López Nº 150 e/ Cmdte. Lara y Tte. Chena Molínas - Telefax: (0517) 222 206 - (0517) 222 392 - RUC: 80023887-7
- CIUDAD DEL VAPOR CUÉ -

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
"REFACCION Y REMODELACION DE LA ESCULEA BÁSICA Nº 1.011 DON JOSE AUDIFACIO OJEDA PERALTA- FONACIDE-
ID Nº 263742 EXP Nº 332.564 LCD Nº:08/13

Oferente. JOSE ANIBAL CONSTRUCCIONE DE JORGE ZARATE

RUC Nº 3924069-0

Lista de Cantidades y sus Precios

(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
Bloque 1						
1	**72102802-003**	Pintura exterior al agua del bloque 1 (aulas pilares) incluye:	M^2	439,14	24.000	10.539.360
1.1	**72102802-003**	Preparación de la superficie y lijado de la misma	M^2	439,14	8.900	3.908.346
1.2	**72102802-003**	Sellado de la superficie	M^2	439,14	7.200	3.161.808
1.3	**72102802-003**	Tratamiento de ladrillo visto, con silicona, previa limpieza con ácido muriático, altura de 90 cm.	M^2	85,50	14.000	1.197.000
2	**72102802-003**	**Pintura interior al agua del tercer grado, incluye**	M^2	99,33	23.000	2.285.590
2.1	**72102802-003**	Preparación de la superficie y lijado de la misma	M^2	99,33	8.000	794.640
2.2	**72102802-003**	Sellado de la superficie	M^2	99,33	7.200	515.176
2.3	**72102802-003**	Pintura de techo de maderamen con barniz pigmentado, y tejuelon al barniz pigmentado	M^2	409,65	25.000	10.241.250
2.4	**72102802-003**	Pintura de puertas con esmalte sintético 5 puertas de madera de 90x 2,10 m	M^2	18,90	32.000	604.800

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY

Yolanda Noemí Añazco Martínez

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
"REFACCION Y REMODELACION DE LA ESCULEA BÁSICA Nº 1.011 DON JOSE AUDIFACIO OJEDA PERALTA- FONACIDE-
ID Nº 263742 EXP Nº 332.564 LCD Nº:08/13

2.5	**72102802-003**	14 ventanas, (1,30 x 1,20) retiro de vidrio existente, incluye provisión y colocación de vidrios de 4mm, transparente, sellador con silicona	M^2	21,84	310.000	6.770.400
2.6	**72102802-003**	Pintura de abertura metálica con esmalte sintético brillante, previa colocación de pintura anti oxido	M^2	21,84	25.000	546.000
		3. Bloque 2				
3.1	**72102802-003**	Pintura exterior del bloque 2 de aulas, incluye:	M^2	220,62	22.000	4.853.640
3.2	**72102802-003**	Reparación del revoque existente	M^2	66,12	24.000	1.586.880
3.3	**72102802-003**	Preparación de la superficie y lijado de la misma	M^2	220,62	8.900	1.963.518
3.4	**72102802-003**	Sellado de la superficie	M^2	220,62	7.400	1.632.588
3.5	**72102802-003**	Pintura con esmalte sintético 5 puertas de madera de 0,95 x 2,10 m	M^2	19,95	32.000	638.400
4	**72102802-003**	**Pintura interior al agua del tercer grado incluye:**	M^2	97,19	24.000	2.332.560
4.1	**72102802-003**	Preparación de la superficie y lijado de la misma	M^2	97,19	9.000	874.710
4.2	**72102802-003**	Sellado de la superficie	M^2	97,19	7.400	719.206
5	**72102802-003**	**Pintura exterior de sanitario existente**	M^2	62,55	24.000	1.501.200

2

Mcal. López Nº 150 e/ Cmdte. Lara y Tte. Chena Molínas - Telefax: (0517) 222 206 - (0517) 222 392 - RUC: 80023887-7
- CIUDAD DEL VAPOR CUÉ -

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
"REFACCION Y REMODELACION DE LA ESCULEA BÁSICA Nº 1.011 DON JOSE AUDIFACIO OJEDA PERALTA- FONACIDE-
ID Nº 263742 EXP Nº 332.564 LCD Nº:08/13

5.1	**72102802-003**	Preparación de la superficie y lijado de la misma	M^2	62,55	8.000	500.400
5.2	**72102802-003**	Sellado de la superficie	M^2	62,55	7.200	450.360
6	**72102802-003**	Reparación de la instalación de sanitaria, puesta en funcionamiento del sistema de agua, colocación de llave de paso por cada lavatorio	unidad	3,00	520.000	1.560.000
7	**72102802-003**	Construcción de pilar 95 cm de altura, de ladrillo común, revocado	M	0,94	52.000	48.880
8	**72102802-003**	Reacondicionamiento de sanitarios				0
8.1	**72102802-003**	Demolición de muro de mampostería de ladrillo. (letrina)	M^2	29,80	9.900	295.020
8.2	**72102802-003**	Cimiento de piedra bruta colocada 30 x 60 cm	M^3	0,77	310.000	323.400
8.3	**72102802-003**	Muro de nivelación de ladrillo común de 30 de ancho (1:2:8)	M	17,10	120.000	2.052.000
8.4	**72102802-003**	Aislación horizontal, con pintura asfáltica	M	17,10	24.000	410.400
8.5	**72102802-003**	Construcción de muro de 15 cm ladrillo común (sector letrina existente)	M^2	35,76	63.000	2.252.880
8.6	**72102802-003**	Construcción de techo de tejas sobre tirantes de hormigón armado	M^2	16,73	340.000	5.688.200

3

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY U.O.C.
Yolanda Noemí Añazco Martínez
Encargada de U.O.C.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
"REFACCION Y REMODELACION DE LA ESCULEA BÁSICA Nº 1.011 DON JOSE AUDIFACIO OJEDA PERALTA- FONACIDE-
ID Nº 263742 EXP Nº 332.564 LCD Nº:08/13

8.7	**72102802-003**	Provisión y colocación de letrinas de hormigón de 10 cm de ancho (prefabricado)	Unidad	3,00	920.000	2.760.000
8.8	**72102802-003**	Construcción de contrapiso de cascotes, incluye alisada de cemento	M^2	15,00	51.200	768.000
8.9	**72102802-003**	Provisión y colocación de lavatorios chicos, con canilla de ½, y llave de paso por cada lavatorio	Unidad	2,00	390.000	780.000
8.10	**72102802-003**	Puertas tipo placa de 0,60 x 2,10 m, incluye marco de madera tipo yvyra pyta	unidad	3,00	520.000	1.560.000
8.11	**72102802-003**	Provisión y colocación de ladrillo convocó	Unidad	9,00	4020	36.180
9	**72102802-003**	Instalación de agua	Unidad	2,00	210.000	420.000
10	**72102802-003**	Desagüe de lavatorios	Unidad	2,00	140.000	280.000
11	**72102802-003**	Puestas en funcionamiento de sanitarios existentes, incluye: instalación de agua y conexión de desagüe cloacal	Unidad	1,00	2.500.000	2.500.000
12	**72102802-003**	Instalación de eléctrica , del servicio higiénico	gl	1,00	2.600.000	2.600.000
		13.OTROS				
13.1	**72102802-003**	Provisión y colocación de piso cerámica, similar al existente, hall de acceso.-	M^2	29,60	62.000	1.835.200

4

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY
Yolanda Noemí Riazco Martínez
Encargada de U.O.C.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
"REFACCION Y REMODELACION DE LA ESCULEA BÁSICA Nº 1.011 DON JOSE AUDIFACIO OJEDA PERALTA- FONACIDE-
ID Nº 263742 EXP Nº 332.564 LCD Nº:08/13

13.2	**72102802-003**	Construcción de pizarra de embutir en la pared (1,30 x 4,30 m) colocar y/o construir borde al relieve y porta tiza, incluye pintura	Unidad	1,00	890.000	890.000
13.3	**72102802-003**	Pizarra existente (1,30 x 4,30m), colocar y/o construir borde al relieve y portatiza, pintura nueva	Unidad	3,00	200.000	600.000
13.4	**72102802-003**	Arreglo de cantero, revoque de la superficie, pintura al latex	M^2	16,20	32.000	518.400
13.5	**72102802-003**	Terminación con ladrillos en sardinel	m	32,40	52.000	2.332.800
14	**72102802-003**	**Arreglo de pozo – construcción de nicho (ver plano)**				0
14.1	**72102802-003**	Construcción de muro de 15 cm ladrillos común abovedato-tipo nicho	M^2	6,45	220.000	1.419.000
14.2	**72102802-003**	Colocación de tapa metálica, con cerradura (una puertita para sacar agua)	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
14.3	**72102802-003**	Revoque de la superficie del pozo y el nicho y pintura al látex	M^2	21,06	33.850	712.881
14.4	**72102802-003**	Revestimiento del pilar con piedra laja	M^2	5,92	63.000	372.960
14.5	**72102802-003**	Construcción de pilar de 30 x 30 cm de altura, de ladrillo común	m	5,10	64.000	326.400

MUNICIPALIDAD DE CARA

CORDILLERA
...mi país en el país!!!
INTENDENCIA
VAPOR CUE
Municipalidad de Caraguatay
Mcal. López Nº 150 e/ Cmdte. Lara y Tte. Chena Molinas - Telefax: (0517) 222 206 - (0517) 222 392 - RUC: 80023887-7
- CIUDAD DEL VAPOR CUÉ -

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
"REFACCION Y REMODELACION DE LA ESCULEA BÁSICA Nº 1.011 DON JOSE AUDIFACIO OJEDA PERALTA- FONACIDE-
ID Nº 263742 EXP Nº 332.564 LCD Nº:08/13

14.6	**72102802-003**	Terminación con ladrillos en sardinel, y de plano (ver diseño)	Unidad	2,00	64.000	128.000
14.7	**72102802-003**	Puerta de vidrio de 4mm estructura metálica pintada con esmalte sintético previo anti óxido	M^2	3,49	395.000	1.378.550
14.8	**72102802-003**	Estructura metálica, con apliques florales, metálico, incluye pintura del mismo	Gl	1,00	3.000.000	3.000.000
15	**72102802-003**	Provisión y colocación de alumbrado público, incluyendo todos sus elementos y la columna de hormigón armado	Unidad	9,00	2.000.000	2.000.000
16	**72102802-003**	Provisión y colocación de tejido de 1,50 m de altura	M^2	159,00	38.900	6.185.100
16.1	**72102802-003**	Provisión y colocación de postes de 2,00 m de altura de hormigón armado, colocados cada 3,00 m aproximadamente de distancia.-	M	36,00	80.000	2.880.000
						107.972.083

TOTALES: GUARANIES CIENTO SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHENTA Y TRES.----------

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY - U.O.C.

Yolanda Noemi Añazco Martínez
Encargada de U.O.C.

6

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
"REFACCION Y REMODELACION DE LA ESCULEA BÁSICA Nº 1.011 DON JOSE AUDIFACIO OJEDA PERALTA- FONACIDE-
ID Nº 263742 EXP Nº 332.564 LCD Nº:08/13

Oferente: CONSTRUCCIONES MEDINA DE CESAR LUIS MEDINA

RUC Nº:2.285.780-0

Lista de Cantidades y sus Precios

(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
		Bloque 1				
1	**72102802-003**	Pintura exterior al agua del bloque 1 (aulas pilares) incluye:	M^2	439,14	34.800	15.282.072
1.1	**72102802-003**	Preparación de la superficie y lijado de la misma	M^2	439,14	7.900	3.469.206
1.2	**72102802-003**	Sellado de la superficie	M^2	439,14	6.090	2.674.363
1.3	**72102802-003**	Tratamiento de ladrillo visto, con silicona, previa limpieza con ácido muriático, altura de 90 cm.	M^2	85,50	15.000	1.282.500
2	**72102802-003**	**Pintura interior al agua del tercer grado, incluye**	M^2	99,33	34.800	3.456.684
2.1	**72102802-003**	Preparación de la superficie y lijado de la misma	M^2	99,33	7.900	784.707
2.2	**72102802-003**	Sellado de la superficie	M^2	99,33	6.500	645.645

7

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY U.O.C.

Yolanda Noemí Añazco Martínez
Encargada de U.O.C.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
"REFACCION Y REMODELACION DE LA ESCULEA BÁSICA Nº 1.011 DON JOSE AUDIFACIO OJEDA PERALTA- FONACIDE-
ID Nº 263742 EXP Nº 332.564 LCD Nº:08/13

Oferente: CONSTRUCCIONES MEDINA DE CESAR LUIS MEDINA

RUC Nº:2.285.780-0

Lista de Cantidades y sus Precios

(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
		Bloque 1				
1	**72102802-003**	Pintura exterior al agua del bloque 1 (aulas pilares) incluye:	M^2	439,14	34.800	15.282.072
1.1	**72102802-003**	Preparación de la superficie y lijado de la misma	M^2	439,14	7.900	3.469.206
1.2	**72102802-003**	Sellado de la superficie	M^2	439,14	6.090	2.674.363
1.3	**72102802-003**	Tratamiento de ladrillo visto, con silicona, previa limpieza con ácido muriático, altura de 90 cm.	M^2	85,50	15.000	1.282.500
2	**72102802-003**	**Pintura interior al agua del tercer grado, incluye**	M^2	99,33	34.800	3.456.684
2.1	**72102802-003**	Preparación de la superficie y lijado de la misma	M^2	99,33	7.900	784.707
2.2	**72102802-003**	Sellado de la superficie	M^2	99,33	6.500	645.645

7

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY U.O.C.

Yolanda Noemí Añazco Martínez
Encargada de U.O.C.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
"REFACCION Y REMODELACION DE LA ESCULEA BÁSICA Nº 1.011 DON JOSE AUDIFACIO OJEDA PERALTA- FONACIDE-
ID Nº 263742 EXP Nº 332.564 LCD Nº:08/13

2.3	**72102802-003**	Pintura de techo de maderamen con barniz pigmentado, y tejuelon al barniz pigmentado	M^2	409,65	36.200	14.829.330
2.4	**72102802-003**	Pintura de puertas con esmalte sintético 5 puertas de madera de 90x 2,10 m	M^2	18,90	38.900	735.210
2.5	**72102802-003**	14 ventanas, (1,30 x 1,20) retiro de vidrio existente, incluye provisión y colocación de vidrios de 4mm, transparente, sellador con silicona	M^2	21,84	395.000	8.626.800
2.6	**72102802-003**	Pintura de abertura metálica con esmalte sintético brillante, previa colocación de pintura anti oxido	M^2	21,84	36.000	786.240
		3. Bloque 2				
3.1	**72102802-003**	Pintura exterior del bloque 2 de aulas, incluye:	M^2	220,62	34.000	7.501.080
3.2	**72102802-003**	Reparación del revoque existente	M^2	66,12	29.000	1.917.480
3.3	**72102802-003**	Preparación de la superficie y lijado de la misma	M^2	220,62	8.650	1.908.363
3.4	**72102802-003**	Sellado de la superficie	M^2	220,62	7.890	1.740.692

8

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY - U.O.C. -

Yolanda Noemí Añazco Martínez
Encargada de U.O.C.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
"REFACCION Y REMODELACION DE LA ESCULEA BÁSICA Nº 1.011 DON JOSE AUDIFACIO OJEDA PERALTA- FONACIDE-
ID Nº 263742 EXP Nº 332.564 LCD Nº:08/13

3.5	**72102802-003**	Pintura con esmalte sintético 5 puertas de madera de 0,95 x 2,10 m	M^2	19,95	35.000	698.250
4	**72102802-003**	**Pintura interior al agua del tercer grado incluye:**	M^2	97,19	34.000	3.304.460
4.1	**72102802-003**	Preparación de la superficie y lijado de la misma	M^2	97,19	8.650	840.694
4.2	**72102802-003**	Sellado de la superficie	M^2	97,19	7.890	766.829
5	**72102802-003**	**Pintura exterior de sanitario existente**	M^2	62,55	33.600	2.101.680
5.1	**72102802-003**	Preparación de la superficie y lijado de la misma	M^2	62,55	8.600	537.930
5.2	**72102802-003**	Sellado de la superficie	M^2	62,55	7.890	493.520
6	**72102802-003**	Reparación de la instalación de sanitaria, puesta en funcionamiento del sistema de agua, colocación de llave de paso por cada lavatorio	unidad	3,00	600.000	1.800.000
7	**72102802-003**	Construcción de pilar 95 cm de altura, de ladrillo común, revocado	M	0,94	71.000	66.740
8	**72102802-003**	Reacondicionamiento de sanitarios				0

9

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY - U.O.C. -
Yolanda Noemí Arazco Martínez
Encargada de U.O.C.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
"REFACCION Y REMODELACION DE LA ESCULEA BÁSICA Nº 1.011 DON JOSE AUDIFACIO OJEDA PERALTA- FONACIDE-
ID Nº 263742 EXP Nº 332.564 LCD Nº:08/13

8.1	**72102802-003**	Demolición de muro de mampostería de ladrillo. (letrina)	M^2	29,80	13.000	374.400
8.2	**72102802-003**	Cimiento de piedra bruta colocada 30 x 60 cm	M^3	0,77	390.000	300.300
8.3	**72102802-003**	Muro de nivelación de ladrillo común de 30 de ancho (1:2:8)	M	17,10	140.000	2.394.000
8.4	**72102802-003**	Aislación horizontal, con pintura asfáltica	M	17,10	23.000	393.300
8.5	**72102802-003**	Construcción de muro de 15 cm ladrillo común (sector letrina existente)	M^2	35,76	73.000	2.610.480
8.6	**72102802-003**	Construcción de techo de tejas sobre tirantes de hormigón armado	M^2	16,73	320.000	5.353.600
8.7	**72102802-003**	Provisión y colocación de letrinas de hormigón de 10 cm de ancho (prefabricado)	Unidad	3,00	810.000	2.430.000
8.8	**72102802-003**	Construcción de contrapiso de cascotes, incluye alisada de cemento	M^2	15,00	62.000	930.000
8.9	**72102802-003**	Provisión y colocación de lavatorios chicos, con canilla de ½, y llave de paso por cada lavatorio	Unidad	2,00	355.000	710.000

10

CORDILLERA
...mi país en el país!!!
INTENDENCIA
VAPOR CUE
Municipalidad de Caraguatay
Mcal. López N° 150 e/ Cmdte. Lara y Tte. Chena Molinas - Telefax: (0517) 222 206 - (0517) 222 392 - RUC: 80023887-7
- CIUDAD DEL VAPOR CUÉ -

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
"REFACCION Y REMODELACION DE LA ESCULEA BÁSICA Nº 1.011 DON JOSE AUDIFACIO OJEDA PERALTA- FONACIDE-
ID Nº 263742 EXP Nº 332.564 LCD Nº:08/13

8.10	**72102802-003**	Puertas tipo placa de 0,60 x 2,10 m, incluye marco de madera tipo yvyra pyta	unidad	3,00	599.000	1.797.000
8.11	**72102802-003**	Provisión y colocación de ladrillo convocó	Unidad	9,00	4.350	39.150
9	**72102802-003**	Instalación de agua	Unidad	2,00	180.000	360.000
10	**72102802-003**	Desagüe de lavatorios	Unidad	2,00	245.000	490.000
11	**72102802-003**	Puestas en funcionamiento de sanitarios existentes, incluye: instalación de agua y conexión de desagüe cloacal	Unidad	1,00	890.000	890.000
12	**72102802-003**	Instalación de eléctrica , del servicio higiénico	gl	1,00	1.400.000	1.400.000
		13.OTROS				
13.1	**72102802-003**	Provisión y colocación de piso cerámica, similar al existente, hall de acceso.-	M^2	29,60	74.000	2.190.400
13.2	**72102802-003**	Construcción de pizarra de embutir en la pared (1,30 x 4,30 m) colocar y/o construir borde al relieve y porta tiza, incluye pintura	Unidad	1,00	980.000	980.000
13.3	**72102802-003**	Pizarra existente (1,30 x 4,30m), colocar y/o construir borde al relieve y portatiza, pintura nueva	Unidad	3,00	337.000	1.011.000

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY
Yolanda Noemí Velezco Martínez

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
"REFACCION Y REMODELACION DE LA ESCULEA BÁSICA Nº 1.011 DON JOSE AUDIFACIO OJEDA PERALTA- FONACIDE-
ID Nº 263742 EXP Nº 332.564 LCD Nº:08/13

13.4	**72102802-003**	Arreglo de cantero, revoque de la superficie, pintura al latex	M^2	16,20	34.000	550.800
13.5	**72102802-003**	Terminación con ladrillos en sardinel	m	32,40	56.000	1.814.400
14	**72102802-003**	**Arreglo de pozo – construcción de nicho (ver plano)**				0
14.1	**72102802-003**	Construcción de muro de 15 cm ladrillos común abovedato-tipo nicho	M^2	6,45	132.000	851.400
14.2	**72102802-003**	Colocación de tapa metálica, con cerradura (una puertita para sacar agua)	gl	1,00	600.000	600.000
14.3	**72102802-003**	Revoque de la superficie del pozo y el nicho y pintura al látex	M^2	21,06	29.600	623.376
14.4	**72102802-003**	Revestimiento del pilar con piedra laja	M^2	5,92	81.000	479.520
14.5	**72102802-003**	Construcción de pilar de 30 x 30 cm de altura, de ladrillo común	m	5,10	73.000	372.300
14.6	**72102802-003**	Terminación con ladrillos en sardinel, y de plano (ver diseño)	Unidad	2,00	56.000	112.000

12

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY U.O.C.
Yolanda Noemí Amazoo Martínez
Encargada de U.O.C.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
"REFACCION Y REMODELACION DE LA ESCULEA BÁSICA Nº 1.011 DON JOSE AUDIFACIO OJEDA PERALTA- FONACIDE-
ID Nº 263742 EXP Nº 332.564 LCD Nº:08/13

14.7	**72102802-003**	Puerta de vidrio de 4mm estructura metálica pintada con esmalte sintético previo anti óxido	M^2	3,49	320.000	1.116.800
14.8	**72102802-003**	Estructura metálica, con apliques florales, metálico, incluye pintura del mismo	Gl	1,00	1.200.000	1.200.000
15	**72102802-003**	Provisión y colocación de alumbrado público, incluyendo todos sus elementos y la columna de hormigón armado	Unidad	9,00	1.700.000	15.300.000
16	**72102802-003**	Provisión y colocación de tejido de 1,50 m de altura	M^2	159,00	32.000	5.088.000
16.1	**72102802-003**	Provisión y colocación de postes de 2,00 m de altura de hormigón armado, colocados cada 3,00 m aproximadamente de distancia.-	M	36,00	50.000	1.440.000
						130.453.701

13

TOTALES: GUARANIES CIENTO TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TES MIL SETECIENTOS.-

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY U.O.C.

Yolanda Noemí Arrazco Martínez
Encargada de U.O.C.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
"REFACCION Y REMODELACION DE LA ESCULEA BÁSICA Nº 1.011 DON JOSE AUDIFACIO OJEDA PERALTA- FONACIDE-
ID Nº 263742 EXP Nº 332.564 LCD Nº:08/13

Oferente: GC CONSTRUCCIONES DE GERMAN CUENCA

RUC Nº 1550272-4

Lista de Cantidades y sus Precios

(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
Bloque 1						
1	**72102802-003**	Pintura exterior al agua del bloque 1 (aulas pilares) incluye:	M^2	439,14	21.800	9.573.252
1.1	**72102802-003**	Preparación de la superficie y lijado de la misma	M^2	439,14	6.000	2.634.840
1.2	**72102802-003**	Sellado de la superficie	M^2	439,14	5.500	2.415.270
1.3	**72102802-003**	Tratamiento de ladrillo visto, con silicona, previa limpieza con ácido muriático, altura de 90 cm.	M^2	85,50	12.700	1.085.850
2	**72102802-003**	**Pintura interior al agua del tercer grado, incluye**	M^2	99,33	21.800	2.165.394
2.1	**72102802-003**	Preparación de la superficie y lijado de la misma	M^2	99,33	6.000	595.980
2.2	**72102802-003**	Sellado de la superficie	M^2	99,33	5.800	576.114

14

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY
Valeria Noelia Frezzo Martínez

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
"REFACCION Y REMODELACION DE LA ESCULEA BÁSICA Nº 1.011 DON JOSE AUDIFACIO OJEDA PERALTA- FONACIDE-
ID Nº 263742 EXP Nº 332.564 LCD Nº:08/13

2.3	**72102802-003**	Pintura de techo de maderamen con barniz pigmentado, y tejuelon al barniz pigmentado	M^2	409,65	23.800	9.749.670
2.4	**72102802-003**	Pintura de puertas con esmalte sintético 5 puertas de madera de 90x 2,10 m	M^2	18,90	28.000	529.200
2.5	**72102802-003**	14 ventanas, (1,30 x 1,20) retiro de vidrio existente, incluye provisión y colocación de vidrios de 4mm, transparente, sellador con silicona	M^2	21,84	230.000	5.023.200
2.6	**72102802-003**	Pintura de abertura metálica con esmalte sintético brillante, previa colocación de pintura anti oxido	M^2	21,84	22.000	480.480
		3. Bloque 2				
3.1	**72102802-003**	Pintura exterior del bloque 2 de aulas, incluye:	M^2	220,62	21.800	4.809.516
3.2	**72102802-003**	Reparación del revoque existente	M^2	66,12	17.900	1.183.548
3.3	**72102802-003**	Preparación de la superficie y lijado de la misma	M^2	220,62	6.000	1.323.720
3.4	**72102802-003**	Sellado de la superficie	M^2	220,62	5.500	1.213.410

15

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
"REFACCION Y REMODELACION DE LA ESCULEA BÁSICA Nº 1.011 DON JOSE AUDIFACIO OJEDA PERALTA- FONACIDE-
ID Nº 263742 EXP Nº 332.564 LCD Nº:08/13

3.5	**72102802-003**	Pintura con esmalte sintético 5 puertas de madera de 0,95 x 2,10 m	M^2	19,95	28.000	558.600
4	**72102802-003**	**Pintura interior al agua del tercer grado incluye:**	M^2	97,19	21.800	2.118.742
4.1	**72102802-003**	Preparación de la superficie y lijado de la misma	M^2	97,19	6.000	583.140
4.2	**72102802-003**	Sellado de la superficie	M^2	97,19	6.250	607.438
5	**72102802-003**	**Pintura exterior de sanitario existente**	M^2	62,55	21.980	1.374.849
5.1	**72102802-003**	Preparación de la superficie y lijado de la misma	M^2	62,55	6.800	425.340
5.2	**72102802-003**	Sellado de la superficie	M^2	62,55	6.000	375.300
6	**72102802-003**	Reparación de la instalación de sanitaria, puesta en funcionamiento del sistema de agua, colocación de llave de paso por cada lavatorio	unidad	3,00	480.000	1.440.000
7	**72102802-003**	Construcción de pilar 95 cm de altura, de ladrillo común, revocado	M	0,94	52.000	48.880
8	**72102802-003**	Reacondicionamiento de sanitarios				0

16

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY - U.O.C. -
Yolanda Noemí Amazco Martínez
Encargada de U.O.C.

CORDILLERA
...mi país en el país!!!
INTENDENCIA
VAPOR CUE
Municipalidad de Caraguatay
Mcal. López Nº 150 e/ Cmdte. Lara y Tte. Chena Molinas - Telefax: (0517) 222 206 - (0517) 222 392 - RUC: 80023887-7
- CIUDAD DEL VAPOR CUÉ -

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
"REFACCION Y REMODELACION DE LA ESCULEA BÁSICA Nº 1.011 DON JOSE AUDIFACIO OJEDA PERALTA- FONACIDE-
ID Nº 263742 EXP Nº 332.564 LCD Nº:08/13

8.1	**72102802-003**	Demolición de muro de mampostería de ladrillo. (letrina)	M^2	29,80	9.000	268.200
8.2	**72102802-003**	Cimiento de piedra bruta colocada 30 x 60 cm	M^3	0,77	250.000	192.500
8.3	**72102802-003**	Muro de nivelación de ladrillo común de 30 de ancho (1:2:8)	M	17,10	120.000	2.052.000
8.4	**72102802-003**	Aislación horizontal, con pintura asfáltica	M	17,10	17.900	306.090
8.5	**72102802-003**	Construcción de muro de 15 cm ladrillo común (sector letrina existente)	M^2	35,76	60.000	2.145.600
8.6	**72102802-003**	Construcción de techo de tejas sobre tirantes de hormigón armado	M^2	16,73	207.000	3.463.110
8.7	**72102802-003**	Provisión y colocación de letrinas de hormigón de 10 cm de ancho (prefabricado)	Unidad	3,00	780.000	2.340.000
8.8	**72102802-003**	Construcción de contrapiso de cascotes, incluye alisada de cemento	M^2	15,00	45.000	675.000
8.9	**72102802-003**	Provisión y colocación de lavatorios chicos, con canilla de ½, y llave de paso por cada lavatorio	Unidad	2,00	253.800	507.600

17

MUNICIPALIDAD DE CA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
"REFACCION Y REMODELACION DE LA ESCULEA BÁSICA Nº 1.011 DON JOSE AUDIFACIO OJEDA PERALTA- FONACIDE-
ID Nº 263742 EXP Nº 332.564 LCD Nº:08/13

8.10	**72102802-003**	Puertas tipo placa de 0,60 x 2,10 m, incluye marco de madera tipo yvyra pyta	unidad	3,00	620.000	1.860.000
8.11	**72102802-003**	Provisión y colocación de ladrillo convocó	Unidad	9,00	2.950	26.550
9	**72102802-003**	Instalación de agua	Unidad	2,00	157.800	315.600
10	**72102802-003**	Desagüe de lavatorios	Unidad	2,00	139.000	278.000
11	**72102802-003**	Puestas en funcionamiento de sanitarios existentes, incluye: instalación de agua y conexión de desagüe cloacal	Unidad	1,00	1.500.000	1.500.000
12	**72102802-003**	Instalación de eléctrica , del servicio higiénico	gl	1,00	1.680.000	1.680.000
		13.OTROS				
13.1	**72102802-003**	Provisión y colocación de piso cerámica, similar al existente, hall de acceso.-	M^2	29,60	69.450	2.055.720
13.2	**72102802-003**	Construcción de pizarra de embutir en la pared (1,30 x 4,30 m) colocar y/o construir borde al relieve y porta tiza, incluye pintura	Unidad	1,00	850.000	850.000
13.3	**72102802-003**	Pizarra existente (1,30 x 4,30m), colocar y/o construir borde al relieve y portatiza, pintura nueva	Unidad	3,00	198.000	594.000

18

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY U.O.C.
Yolanda Noemí Arrazco Martínez
Encargada de U.O.C.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
"REFACCION Y REMODELACION DE LA ESCULEA BÁSICA Nº 1.011 DON JOSE AUDIFACIO OJEDA PERALTA- FONACIDE-
ID Nº 263742 EXP Nº 332.564 LCD Nº:08/13

13.4	**72102802-003**	Arreglo de cantero, revoque de la superficie, pintura al latex	M^2	16,20	26.000	421.200
13.5	**72102802-003**	Terminación con ladrillos en sardinel	m	32,40	40.000	1.296.000
14	**72102802-003**	**Arreglo de pozo – construcción de nicho (ver plano)**				0
14.1	**72102802-003**	Construcción de muro de 15 cm ladrillos común abovedato-tipo nicho	M^2	6,45	90.000	580.500
14.2	**72102802-003**	Colocación de tapa metálica, con cerradura (una puertita para sacar agua)	gl	1,00	790.000	790.000
14.3	**72102802-003**	Revoque de la superficie del pozo y el nicho y pintura al látex	M^2	21,06	25.000	526.500
14.4	**72102802-003**	Revestimiento del pilar con piedra laja	M^2	5,92	69.000	408.480
14.5	**72102802-003**	Construcción de pilar de 30 x 30 cm de altura, de ladrillo común	m	5,10	58.000	295.800
14.6	**72102802-003**	Terminación con ladrillos en sardinel, y de plano (ver diseño)	Unidad	2,00	62.000	124.000

19

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
"REFACCION Y REMODELACION DE LA ESCULEA BÁSICA Nº 1.011
DON JOSE AUDIFACIO OJEDA PERALTA- FONACIDE-
ID Nº 263742 EXP Nº 332.564 LCD Nº:08/13

14.7	**72102802-003**	Puerta de vidrio de 4mm estructura metálica pintada con esmalte sintético previo anti óxido	M^2	3,49	205.000	715.450
14.8	**72102802-003**	Estructura metálica, con apiques florales, metálico, incluye pintura del mismo	Gl	1,00	2.500.000	2.500.000
15	**72102802-003**	Provisión y colocación de alumbrado público, incluyendo todos sus elementos y la columna de hormigón armado	Unidad	9,00	1.900.000	17.100.000
16	**72102802-003**	Provisión y colocación de tejido de 1,50 m de altura	M^2	159,00	45.000	7.155.000
16.1	**72102802-003**	Provisión y colocación de postes de 2,00 m de altura de hormigón armado, colocados cada 3,00 m aproximadamente de distancia.-	M	36,00	42.800	1.540.800
						105.455.433

20

TOTALES: GUARANIES CIENTO CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES.----------

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY U.O.C.
Yolanda Noemí Añazco Martínez
Encargada de U.O.C.