MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Dirección General Operativa de Contrataciones
DIRECCIÓN SUB UOC S2

Asunción, 13 de diciembre del 2016

Nota Sub UOC –S2 Nº 505 /2016

Señores
MEGA SERVICE S.R.L.
Presente

De mi consideración:

Me dirijo a Ustedes, referente a la **Contratación Directa N° 08/16 "ADQUISICIÓN DE MAQUINA DE LAVANDERÍA PARA INERAM- S2" - I.D. Nº 316.973**, a fin de comunicarles que por Resolución D.G.O.C. N° 1361/2016, de fecha 12 de diciembre del 2016, por la cual se adjudica conforme al siguiente detalle:

Itém	O.G.	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESEN-TACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	**PRECIO TOTAL**
1	530	47111502-001	**Lavarropa Industrial Horizontal Capacidad Mínima De 60 Kg. De Ropa**	• Lavadora y centrifugadora en el mismo equipo. • Capacidad mínima: 60Kg. factor 1/10. • El chasis debe estar estructuralmente reforzado construido con perfil mecano-soldado con imprimación y pintura epoxi de alta resistencia. • El bombo y envolvente en acero inoxidable AISI-304. o calidad superior. • Las cajas de rodamientos debe ser del tipo monobloc para trabajo pesado. • Debe contar con al menos 4 Dosificadores para productos líquidos y polvos auto-limpiantes fabricados en polipropileno resistente a los agente químicos. • Debe estar equipado con MICROPROCESADOR con capacidad mínima de 8 programas que incluya al menos las siguientes funciones: Temperaturas modificables, programas largos, cortos y extra-cortos, sintéticos, económicos, antiarrugas, acelerador de programas y anulación centrifugados, etc. • Debe permitir optimizar el ahorro en el lavado mediante presostato de almenos 6 niveles de baño. • Medidas mínimas del bombo: 600x1.080mm. como mínimo. • Velocidad de lavado: 30 rpm mínimo. • Velocidad de centrifugado: 460 rpm mínimo. • Factor G: 130 o superior. • Desagüe: simple o doble de 3" mínimo. • Entrada de agua: 1"	UNIDAD	UNIDAD	**1**	130.000.000	**130.000.000**

Lic. Mari[illegible] Gomez
Director
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S2
MSPyBS

				como mínimo • Calefacción eléctrica: 35Kw. máximo. • Características eléctricas: 380V/3 fases/ 50Hz. • Poseer Certificado de Calidad ISO 9001, ISO 14.001 o equivalente a estos • Debe incluir todos los trabajos de instalación y puesta en marcha del equipo (Instalación eléctrica, agua, desagüe y obras civiles en caso de ser necesario anclado del equipo). • Capacitación al Personal de la Institución. • Manuales deben estar en idioma español. • Garantía de 1 año contra defectos de fabricación.					
PRECIO TOTAL - IVA INCLUIDO									**130.000.000**

Monto unitario total Adjudicado: Gs. 130.000.000 (Ciento treinta millones) - IVA Incluido.

Atentamente;

Lic. María del Mar Gomez
Directora
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S2

LIC. MARIA DEL MAR GOMEZ
DIRECTORA SUB. U.O.C. S2
DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Adjunto: Copia de la **Resolución D.G.O.C. N°** 1361 , de fecha 12/12/2016.-

MEGA SERVICE S.R.L.