ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

Cuadro Comparativo de Ofertas

	AYLEN CONSTRUCCIONES CON RUC: 802332-8				
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	TRABAJOS PRELIMINARES	umg	1		
1.1	REPLANTEO GRAL. DE OBRAS	m2	1.150	1.548	1.780.200
1.2	CARTEL DE OBRAS	Unidad	1	1.031.333	1.031.333
2	MOVIMIENTO DE SUELO	umg	1		
2.1	TERRAPLENADO, VIBROCOMPACTADO Y PERFILADO	m3	350	32.515	11.380.250
3	CORDONES PREFABRICADO DE HORMIGON	umg	1		
3.1	CORDON CUNETA -	ml	290	94.313	27.350.770
4	PAVIMENTO PETREO	umg	1		
4.1	EMPEDRADO PIEDRA BASALTICA NEGRA - SOBRE COLCHON DE TIERRA COLOI	m2	945	36.048	34.065.740
5	BADEN DE HORMIGON ARMADO	umg	1		
5.1	DIMENSIONES: 1.20 x 9.00 - Ver Detalle	m3	4	1.959.276	7.837.104
6	COMPACTACION DE EMPEDRADO	umg	1		
6.1	COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS COMPACTACION INICIAL CON MAQUINA TIPO SAPITO TIPO MANUAL. COMPACTACION FINAL CON CON MAQUINA TIPO VIBROCOMPACTADOR	m2	945	4.685	4.427.325
7	TRABAJOS FINALES	umg	1		
7.1	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	1.150	728	837.200
				Precio Total	**88.709.922**

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANA
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Fanny Barua
Encargada U.O.C