MUNICIPALIDAD DE VILLA HAYES
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS - CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE DE 2 AULAS DE 5,80 X 6,80, EN LA ESC. BAS. N° 7825 SALADILLO - VILLA HAYES ID. 416357

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO					DL ARQUITECTURE		CONSTRUCTORA D&M		TES INGENIERIA		GER.COM INGENIERO & ASOCIADOS	
N°	Código de Catalogo	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNTARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNTARIO	PRECIO TOTAL	P. UNTARIO	P. TOTAL
1,	**72131601-002**	**Limpieza y preparación del terreno**	**m2**	**125,00**	8.000	1.000.000	7.383	922.875	7.500	937.500	7.591	948.875
2	72131601-002	Replanteo y marcación	M2	125,00	10.000	1.250.000	10.288	1.286.000	10.000	1.250.000	10.577	1.322.125
3	82101502-003	Cartel metalico con soporte	GL.	1,00	1.400.000	1.400.000	1.261.229	1.261.229	1.300.000	1.300.000	1.296.657	1.296.657
4	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	23,40	450.000	10.530.000	419.272	9.810.965	410.000	9.594.000	431.049	10.086.547
5	72131601-004	Estructura de H° A° :Vigas cumbrera, viga de galería y dado de H° A°	M3	5,00	2.650.000	13.250.000	2.388.300	11.941.500	2.400.000	12.000.000	2.455.387	12.276.935
6	72131601-004	Encadenados de H° A°	M3	6,30	2.450.000	15.435.000	2.191.528	13.806.626	2.350.000	14.805.000	2.253.088	14.194.454
7	72131601-004	Zapatas de HºAº	m3	12,00	2.750.000	33.000.000	2.468.978	29.627.736	2.700.000	32.400.000	2.538.332	30.459.984
8	72131601-015	Pilares de HºAº	M3	12,00	2.750.000	33.000.000	2.468.978	29.627.736	2.700.000	32.400.000	2.538.332	30.459.984
9	72131601-015	Pilares de arranque de HºAº	M3	6,50	2.750.000	17.875.000	2.468.978	16.048.357	2.700.000	17.550.000	2.538.332	16.499.158
10	72102802-004	Muros de nivelación : a- De 0,45 cm.	M2	5,50	200.000	1.100.000	181.232	996.776	174.000	957.000	186.322	1.024.771
11	72102802-004	De 0,30 cm.	M2	13,10	150.000	1.965.000	138.437	1.813.525	133.000	1.742.300	142.326	1.864.471
12	72102802-004	De 0,60 cm.	M2	0,90	280.000	252.000	252.294	227.065	241.000	216.900	259.381	233.443
13	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	M3	46,00	95.000	4.370.000	86.032	3.957.472	82.500	3.795.000	88.448	4.068.608
14	72131601-006	Aislación asfaltica : a- De paredes	M2	11,00	90.000	990.000	80.659	887.249	78.000	858.000	82.925	912.175
15	72131601-005	Muros de elevación: a- De 0,30 para revocar	M2	6,55	175.000	1.146.250	157.817	1.033.701	151.000	989.050	162.250	1.062.738
16	72102802-004	De 0,15 para revocar	M2	6,70	90.000	603.000	84.016	562.907	80.500	539.350	86.376	578.719
17	72102802-004	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados	M2	51,50	180.000	9.270.000	160.417	8.261.476	155.000	7.982.500	164.923	8.493.535
18	72102802-004	De 0,30 visto a una cara de ladrillos prensados	M2	13,50	180.000	2.430.000	160.349	2.164.712	155.000	2.092.500	164.853	2.225.516
19	72131601-004	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	68,60	120.000	8.232.000	110.276	7.564.934	108.000	7.408.800	113.374	7.777.456
20	72102802-004	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	24,00	30.000	720.000	29.427	706.248	30.000	720.000	30.254	726.096
21	72131601-015	Pilares: De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML.	11,00	410.000	4.510.000	408.811	4.496.921	400.000	4.400.000	420.294	4.623.234
22	72131601-007	Tejas con tejuelones prensados a máquina	M2	168,50	311.000	52.403.500	304.038	51.230.403	320.000	53.920.000	312.579	52.669.562
23	72131601-008	Revoques: De paredes interior y exterior a una capa	M2	128,10	30.000	3.843.000	27.307	3.498.027	26.000	3.330.600	27.918	3.576.296
24	72131601-008	Revoques: De viga cumbrera de H° A°	M2	18,10	50.000	905.000	46.307	838.157	44.500	805.450	47.607	861.687
25	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	M2	115,00	50.000	5.750.000	45.642	5.248.830	44.000	5.060.000	46.924	5.396.260
26	72131601-009	Piso de baldosa calcarea	M2	115,00	100.000	11.500.000	100.306	11.535.190	96.000	11.040.000	103.123	11.859.145
27	72101607-005	Zocalo calcareo	ML	67,00	60.000	4.020.000	63.261	4.238.487	60.500	4.053.500	65.038	4.357.546
28	72131601-010	Aberturas metalicas : Puerta metalica chapa doble de 1,20 x 2,10 con cerradura	UN.	2,00	2.200.000	4.400.000	2.009.087	4.018.174	1.950.000	3.900.000	2.065.522	4.131.044
29	72131601-010	Ventanas tipo balancines (medida según detalle de planos)	M2	13,68	400.000	5.472.000	357.986	4.897.248	342.000	4.678.560	368.042	5.034.815
30	72131601-010	Alfeizar de ventanas: De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	10,00	50.000	500.000	44.917	449.170	43.000	430.000	46.179	461.790
31	72131601-012	Pinturas: De paredes al látex	M2	128,10	25.000	3.202.500	25.213	3.229.785	25.000	3.202.500	25.921	3.320.480
32	72131601-012	Pinturas: De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	20,00	25.000	500.000	25.199	503.980	25.000	500.000	25.906	518.120
33	72131601-012	Pintura: De viga cumbrera al látex	M2	18,10	25.000	452.500	25.806	467.089	25.500	461.550	26.531	480.211
34	72131601-012	Pintura: De aberturas metálicas con pintura sintética (puertas y balancines)	M2	13,68	25.000	342.000	26.153	357.773	26.000	355.680	26.887	367.814
35	72131601-012	Pintura: De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	174,60	25.000	4.365.000	25.113	4.384.730	24.000	4.190.400	25.818	4.507.823

36	72131601-012	Pintura: Tejuelones con barniz	M2	168,50	24.000	4.044.000	21.647	3.647.520	21.000	3.538.500	22.256	3.750.136
37	72102602-004	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	13,68	190.000	2.599.200	172.047	2.353.603	170.000	2.325.600	176.880	2.419.718
38	72131601-011	Desague Pluvial: Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ML	43,50	100.000	4.350.000	94.008	4.089.348	90.000	3.915.000	96.649	4.204.232
39	72131601-011	registros de 40x40	un	10,00	150.000	1.500.000	143.884	1.438.840	137.500	1.375.000	147.925	1.479.250
40	72131601-001	Instalacion de artefactos de energia electrica - Instalacion de los circuitos de luc	un	9,00	140.000	1.260.000	140.175	1.261.575	134.000	1.206.000	144.113	1.297.017
41	72131601-001	Instalacion de los circuitos de tomas.	un	8,00	150.000	1.200.000	139.285	1.114.280	133.500	1.068.000	143.198	1.145.584
42	72131601-001	Instalacion de los circuitos de ventiladores.	un	4,00	150.000	600.000	140.175	560.700	134.000	536.000	144.113	576.452
43	72131601-001	Instalacion de los circuitos de TC.	un	8,00	150.000	1.200.000	139.285	1.114.280	133.500	1.068.000	143.198	1.145.584
44	72131601-001	Alimentacion 2x6 mm NYY la tablero existente.	ml	40,00	100.000	4.000.000	106.531	4.261.240	102.000	4.080.000	109.524	4.380.960
45	72131601-001	Tablero TS 10 de 10AG con barra de fase y neutro.	un	2,00	500.000	1.000.000	459.494	918.988	439.000	878.000	472.401	944.802
46	72131601-001	Tablero TC de 6AG.	UN	2,00	150.000	300.000	142.251	284.502	136.000	272.000	146.247	292.494
47	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores.	un	1,00	150.000	150.000	142.845	142.845	136.500	136.500	146.858	146.858
48	72102201-003	Artefactos electricos: Instalacion de artefactos de energia electrica	un	9,00	150.000	1.350.000	142.251	1.280.259	136.000	1.224.000	146.247	1.316.223
49	72102201-003	Instalacion de tableros comando TC.	un	12,00	150.000	1.800.000	141.806	1.701.672	136.000	1.632.000	145.790	1.749.480
50	72102201-003	Instalacion de tableros comando de ventiladores TVC.	UN	2,00	150.000	300.000	142.400	284.800	136.000	272.000	146.400	292.800
51	72102201-9998	Artefactos electricos luminicos tipo pantalla con lamparas led con/fotocelula er	UN	9,00	300.000	2.700.000	286.125	2.575.125	273.500	2.461.500	294.162	2.647.458
52	72102201-9997	Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo	un	2,00	670.000	1.340.000	603.569	1.207.138	576.500	1.153.000	620.523	1.241.046
53	72102201-003	REGISTRO ELECTRICO DE 40X40.	un	4,00	680.000	2.720.000	607.425	2.429.700	580.500	2.322.000	624.488	2.497.952
54	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal	GL.	1,00	800.000	800.000	739.441	739.441	830.000	830.000	760.212	760.212
55	44111905-002	Pizarrones acrilicos 3,00 x 1,30	UN.	2,00	2.000.000	4.000.000	1.868.685	3.737.370	2.000.000	4.000.000	1.921.176	3.842.352
56	72131601-013	Limpieza final de obra	M2	120,00	7.000	840.000	6.530	783.600	6.500	780.000	6.713	805.560
						298.036.950		**277.829.877**		**284.939.240**		**285.614.241**

MUNICIPALIDAD DE VILLA HAYES
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Municipalidad de Villa Hayes
Lic. Delsi Rodriguez
Directora U.O.C.