Municipalidad de Juan E. Oleary
R.U.C. 800.139.61-5– Rogelio R. Benítez esq. "La Residenta"
((0674) 20097 – Alto Paraná – Paraguay
Intendencia Municipal

Apertura de Camino en Calle 12.000, Monday, del Distrito de Juan E. O`Leary

					TORRES CONSTRUCCIONES		MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y COSNTRUCTORA TEMBIAPORA		EMPRENDIMIENTOS DEL REY	
Item	Cod. Cat.	Descripción	UM	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	72131701-016	Alcantarillado de 1.00 m (1)								
1.1		Tubos H°A° Diam Exterior de 1,00 mts	Unidad	7	1.400.000	9.800.000	1.500.000	10.500.000	1.450.000	10.150.000
1.2		Desvió provisorio de curso de agua	Unidad	1	2.195.000	2.195.000	2.195.000	2.195.000	2.195.000	2.195.000
1.3		Base de H°A° para asiento de Tubos	m3	3,5	2.050.000	7.175.000	2.050.000	7.175.000	2.050.000	7.175.000
1.4		Muro de Piedra Bruta Colocada (Base=40cm)	m3	6	990.000	5.940.000	990.000	5.940.000	990.000	5.940.000
1.5		Colchón de Arena Lavada p/asiento de tubos	m3	1	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
1.6		Cargado y Compactado, sellado de desvió.(arcilla roja)	m3	115	91.000	10.465.000	91.000	10.465.000	91.000	10.465.000
1.7		Enripiado sobre calzada y aproximación(espesor 7 cm)	m2	10	43.000	430.000	43.000	430.000	43.000	430.000
1.8		Canalización y Cuneteado de curso existente	ml	21	56.000	1.176.000	57.000	1.197.000	57.000	1.197.000
		Subtotal 1			**37.376.000**		**38.097.000**		**37.747.000**	
2		Alcantarillado de 1.00 m (2)								
2.1		Tubos H°A° Diam Exterior de 1,00 mts	Unidad	7	1.400.000	9.800.000	1.500.000	10.500.000	1.450.000	10.150.000
2.2		Desvió provisorio de curso de agua	Unidad	1	2.195.000	2.195.000	2.195.000	2.195.000	2.195.000	2.195.000
2.3		Base de H°A° para asiento de Tubos	m3	3,5	2.050.000	7.175.000	2.050.000	7.175.000	2.050.000	7.175.000
2.4		Muro de Piedra Bruta Colocada (Base=40cm)	m3	6	990.000	5.940.000	990.000	5.940.000	990.000	5.940.000
2.5		Colchón de Arena Lavada p/asiento de tubos		1	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
2.6		Cargado y Compactado, sellado de desvió.(arcilla roja)	m3	115	91.000	10.465.000	91.000	10.465.000	91.000	10.465.000
2.7		Enripiado sobre calzada y aproximación(espesor 7 cm)	m2	10	43.000	430.000	43.000	430.000	43.000	430.000
2.8		Canalización y Cuneteado de curso existente	ml	21	56.000	1.176.000	57.000	1.197.000	57.000	1.197.000

		Subtotal 2			**37.376.000**		**38.097.000**		**37.747.000**	
3		**Terraplenado (pala cargadora, motoniveladora)**								
3.1		Carga de tierra arcilla roja compactada, ancho = 7 m, largo= 2000 ml, altura variable de 0,2 a 0,3 m	m3	1680	26.200	44.016.000	26.200	44.016.000	26.200	44.016.000
		Subtotal 3			**44.016.000**		**44.016.000**		**44.016.000**	
4		**Cuneteado (retroexcavadora, pala cargadora, motoniveladora)**								
4.1		Carga de tierra arcilla roja compactada, ancho = 7 m, largo= 2000 ml, altura variable de 0,2 a 0,3	m3	220	27.500	6.050.000	27.300	6.006.000	27.600	6.072.000
		Subtotal 4			**6.050.000**		**6.006.000**		**6.072.000**	
		PRECIO TOTAL			**124.818.000**		**126.216.000**		**125.582.000**	

PROF. B. JAVIER DOMUNGUEZ ROJAS
Responsable de UOC