MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORÃ
DEL V DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU
RUC: 80054381-5
Dirección: Avenida Isidro Servían
Correo electrónico:municipalidadtembiapora@gmail.com
Teléfono: (0986) 935-752

CD Nº 19/2.016
CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SEXADO EN COLEGIO "MARIA R. MISTICA"

CUADRO COMPARATIVO **ANEXO B - 02 - 08**

Nº	RUBROS	UM	CANTIDAD	ARENERA JUAN MANUEL		CONSTRUCTORA EL PROGRESO	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Preparación de la obra						
1	Replanteo	m2	7,60	10.000	76.000	11.160	84.816
2	Excavación y carga de Cimiento c/ PBC	m3	2,20	500.000	1.100.000	486.000	1.069.200
3	Encadenado de HºAº superior de (0,11x0,27)	m3	0,54	2.200.000	1.188.000	2.400.000	1.296.000
	Muros de nivelacion h=0,30						
4	De 0,30 armado con 4 varilla de 6mm	m2	5,50	214.500	1.179.750	234.000	1.287.000
5	Relleno y compactación	m3	1,50	203.500	305.250	222.000	333.000
	Aislación asfáltica de muros						
6	De 0,15 horizontal	m2	8,23	46.200	380.226	50.400	414.792
	Muro de elevación						
7	De 0,15 para revocar	m2	20,50	96.800	1.984.400	105.600	2.164.800
8	De 0,15 visto 1 cara de ladrillo común	m2	35,60	132.000	4.699.200	144.000	5.126.400
	Techo						
9	Techo de tejas con tejuelones 35% pendiente	m2	17,00	324.500	5.516.500	354.000	6.018.000
	Revoques						
10	Interior y exterior a una capa	m2	75,00	32.450	2.433.750	35.400	2.655.000
11	Contrapiso de Hº de cascote	m2	16,60	50.600	839.960	55.200	916.320
	Piso						
12	Tipo baldosa calcáreo	m2	16,60	96.800	1.606.880	105.600	1.752.960
13	Guarda obra de alisada de cemento de 0,50 ancho	ml	14,00	137.500	1.925.000	150.000	2.100.000
	Provisión y colocación de aberturas de madera						
14	De marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 tablero	un	2,00	2.167.000	4.334.000	2.364.000	4.728.000
15	De marco 0,15 (parantes) y puerta de 0,60x1,60	un	3,00	1.045.000	3.135.000	1140000	3.420.000

MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORÃ
DEL V DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU
RUC: 80054381-5
Dirección: Avenida Isidro Servían
Correo electrónico:municipalidadtembiapora@gmail.com
Teléfono: (0986) 935-752

CD Nº 19/2.016
CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SEXADO EN COLEGIO "MARIA R. MISTICA"

CUADRO COMPARATIVO **ANEXO B - 02 - 08**

	Provisión y colocación de aberturas metálicas						
16	Ventanas tipo balancín de 0,60x0,40	un	2,00	418.000	836.000	456000	912.000
	Alfeizar de ventana						
17	Mocheta de revoque en aberturas	ml	12,50	35.200	440.000	38.400	480.000
	Pintura						
18	De paredes revocadas interior -blanco o color	m2	40,00	20.000	800.000	21.600	864.000
19	De techo,maderamen y tejuelones al barniz	m2	17,00	32.000	544.000	34.680	589.560
20	De aberturas de madera c/barniz	m2	8,50	31.000	263.500	33600	285.600
21	Pintura exterior con silicona	m2	35,60	25.000	890.000	26.400	939.840
22	Balancines	un	2,00	19.800	39.600	21.600	43.200
	Revestimientos						
23	Azulejos blancos 15x15 h=1,20	m2	23,00	95.000	2.185.000	102.000	2.346.000
24	Vidrios dobles	un	2,00	88.000	176.000	96.000	192.000
25	Provisión e instalación de artefactos eléctricos	gl	1,00	1.600.000	1.600.000	1.740.000	1.740.000
26	Instalación de agua corriente en bañocon tres inodoros, dos lavatorios y mingitotio colectivo	gl	1,00	3.100.000	3.100.000	3.360.000	3.360.000
27	Desague cloacal de un baño con tres inodoros, dos lavatorios y mingitorio colectivo, con registros,cámara séptica (0,75x1,50) y pozo ciego (1,50x2,50)	gl	1,00	4.800.000	4.800.000	5.160.000	5.160.000
28	Colocación de artefactos y accesorios de baño (jabonera-portarrollo-toallero-perchero)	gl	2,00	1.400.000	2.800.000	1.500.000	3.000.000
29	Rampa de hormigón para discapacitados (3m x 2,50)	m2	7,50	357.500	2.681.250	390.000	2.925.000
30	Limpieza	un	1,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
TOTAL GENERAL				**53.059.266**		**57.403.488**	

MARIA LILIANA GIMIENEZ MELGAREJO
Responsable de UOC