Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

Descripción del Llamado: CAMBIO Y REPARACION DE TECHO EN LA ESCUELA Y COLEGIO NACIONAL Nº 1661 CARLOS ANTONIO LOPEZ – FONACIDE - SEGUNDO LLAMADO

ID Nº 278412

Modalidad: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 07/14

OFERENTE 01 ARIAS SERVICIOS MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO

ÍTEM	TRABAJOS	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**Trabajos preliminares**				
1,1	Movilización y Desmovilización: Construcción de Obrador. Provisión de cartel de Obras	gl	1,00	3.856.000	3.856.000
2	**CAMBIO DE TECHO. BLOQUE AULAS ESCUELA**				
2.1	Desmontar Techo de Tejas. Incluye desalijo de escombros hasta el sitio a ser indicado por la Municipalidad	m²	607,00	42.250	25.645.750
2,2	Demonte de cielorraso de madera	m²	501,40	38.900	19.504.460
2,3	Desmonte de Instalaciones Eléctrica. Artefactos fluorescentes	bc	44,00	32.300	1.421.200
2,4	Colocación de Techo de Tejas. Incluye cambio total de tejas y se debe prever la reparación y/o cambio de parte de la estructura	m²	607,00	148.400	90.078.800
2,5	Provisión y colocación de cielorraso de PVC, con estructura portante	m²	501,40	83.800	42.017.320
2,6	Instalaciones Eléctrica. Provisión y colocación de Artefactos fluorescentes 3 x 40 watts en aulas	un	28,00	195.300	5.468.400
2,7	Instalaciones Eléctrica. Provisión y colocación de Artefactos fluorescentes 1 x 40 watts en galería	un	14,00	110.200	1.542.800
3	**REPARACION DE TECHO. BLOQUE AULAS ESCUELA Y COLEGIO**				
3,1	Desmontar Techo de Tejas. Incluye recuperación de material y desalijo de escombros hasta el sitio a ser indicado por la Municipalidad. Los materiales recuperados podrán se usados	m²	228,00	42.250	9.633.000

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY * RESPONSABLE U.O.C. *

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.

3,2	Colocación de listón de boca 2" x 3"	ml	39,20	21.800	854.560
3,3	Colocación de Techo de Tejas. Incluye cambio de 30% de tejas	m²	228,00	75.750	17.271.000
3,4	Colocación de soporte para viga de H°A°, en unión con estructura vieja	gl	1,00	2.684.500	2.684.500
3,5	Reparación de viga de H°A°, en galeria: Demolición de revoque existente. Posterior revoque nuevamente, previa azotada con mezcla 1:3 (cemento:arena)	ml	18,00	199.700	3.594.600
4	**LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA**				
4,1	Limpieza Final, retiro de desechos	gl	1,00	2.386.610	2.386.610
					225.959.000

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
RESPONSABLE U.O.C.

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C