MUNICIPALIDAD DE TAVAPY

INTENDENCIA MUNICIPAL

Creado por Ley Nº 4.322/2011, Promulgada el 26 /05 /2.011

Departamento de Alto Paraná - Paraguay

Cuadro Comparativo de Ofertas

Anexo al Decreto 3866/2010

Ref.: *CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Bº SANTA LUCIA" ID Nº 316554"*

Nº	Descripción	Unid	Cant.	P. Unitario	Precio Total
	Trabajos Preliminares				
1	Cartel de Obra:	gl	1,00	1.200.000	1.200.000
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	2.400	2.000	4.800.000
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	2.400	2.000	4.800.000
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
4	Colchón: Tierra Colorada	m3	480	2.000	960.000
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	2.400	29.000	69.600.000
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	2.400	2.400	5.760.000
	Cordón de Ho.				
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral	ml	608	28.000	17.024.000
	Compactación				
8	Compactación preliminar	m2	2.400	2.500	6.000.000
9	Compactación Final	m2	2.400	2.500	6.000.000
	Limpieza				
10	Limpieza final de obra	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
					117.644.000

Son Guaranies : cientos diez y siete millones seiscientos cuarenta y cuatro mil guaraníes

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY - COMISIÓN LICITACIÓN - U.O.C. - ALTO PARANÁ - PARAGUAY

Firma del Responsable de la U.O.C.