MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

OBRA: CONSTRUCCION DE AULA 5,80X6,80 CON TECHO METALICO ESC. BAS PUNTA Y TIOGAI, ID Nº 383016

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102802-003	Limpieza y preparación del terreno, incluye acarreo y retiro	Unidad Medida Global	1	₲ 800.000	₲ 800.000
2	72102802-003	Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	60	₲ 15.000	₲ 900.000
3	72102802-003	Cartel de obra	Unidad Medida Global	1	₲ 1.900.000	₲ 1.900.000
4	72102802-003	Vallado de obra	Unidad Medida Global	1	₲ 2.750.000	₲ 2.750.000
5	72102802-003	Obrador	Unidad Medida Global	1	₲ 4.500.000	₲ 4.500.000
6	72102802-003	Excavación para cimientos	Metros cúbicos	25	₲ 85.000	₲ 2.125.000
7	72102802-003	Excavación Zapata de H°A°	Metros cúbicos	4	₲ 69.000	₲ 276.000
8	72102802-003	Relleno y apisonado de terreno, hasta el nivel superior del encadenado inferior.	Metros cúbicos	17	₲ 93.000	₲ 1.581.000
9	72102802-003	Encadenado inferior de H°A° 15x35	Metros cúbicos	2	₲ 1.900.000	₲ 3.800.000
10	72102802-003	Encadenado superior de H°A° 15x35	Metros cúbicos	2	₲ 2.000.000	₲ 4.000.000
11	72102802-003	Pilar de H°A°	Metros cúbicos	2	₲ 2.200.000	₲ 4.400.000
12	72102802-003	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad	1	₲ 500.000	₲ 500.000
13	72102802-003	Zapata corrida de Ho. Ao.	Metros cúbicos	5	2.000.000	₲ 10.000.000
14	72102802-003	Zapatas de H°A°	Metros cúbicos	1	₲ 2.000.000	₲ 2.000.000
15	72102802-003	Muros de nivelación : De 0,60 cm para pilares en galeria	Metros cuadrados	10	₲ 180.000	₲ 1.800.000
16	72102802-003	Muros de nivelación : de 0.30 cm para mamposterias.	Metros cuadrados	46	₲ 190.000	₲ 8.740.000
17	72102802-003	Muros de elevación : De 0.15 visto, revoque interior	Metros cuadrados	81	₲ 100.000	₲ 8.100.000
18	72102802-003	Muros de elevación : Pilar de 0,40 x 0,40 , mampostería revocado	Metro lineal	8	₲ 250.000	₲ 2.000.000
19	72102802-003	Muros de elevación : Capitel de pilares, moldura sencilla	Unidad	3	₲ 250.000	₲ 750.000
20	72102802-003	Aislación horizontal 0,30 - 3 caras (a cajon)	Metro lineal	37	₲ 70.000	₲ 2.590.000
21	72102802-003	Escalera de acceso. Escalones de 18x30cm	Unidad	1	₲ 400.000	₲ 400.000
22	72102802-003	Canal de desagüe pluvial a cielo abierto. 0.60m	Metro lineal	15	₲ 90.000	₲ 1.350.000
23	72102802-003	Dintel.Envarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8.	Metro lineal	20	₲ 45.000	₲ 900.000
24	72102802-003	Contrapiso de H° de cascotes 10cm sobre terreno compactado. Incluye el area del guarda obra y galería.	Metros cuadrados	71,6	₲ 45.000	₲ 3.222.000
25	72102802-003	Techo metalico con chapas trapezoidal aislacion termoacustica	Metros cuadrados	67	300000	₲ 20.100.000
26	72102802-003	Revoque; De paredes exteriores. Salpicado 1:3 a dos capas + Azotada impermeable 1:3 + revoque fino 1.2cm de espesor	Metros cuadrados	41	₲ 55.000	₲ 2.255.000
27	72102802-003	Revoque; De paredes interiores. Salpicado 1:3 a + revoque fino 1.2cm de espesor	Metros cuadrados	81	₲ 38.000	₲ 3.078.000
28	72102802-003	Revoque; De pilares en galería (0,40 x 0,40) Salpicado 1:3 a dos capas + Azotada impermeable 1:3 + revoque fino 1.2cm de espesor	Metros cuadrados	13	₲ 38.500	₲ 500.500
29	72102802-003	Revoque; De mochetas. Salpicado 1:3 a dos capas + Azotada impermeable 1:3 + revoque fino 1.2cm de espesor	Metro lineal	35	₲ 17.000	₲ 595.000
30	72102802-003	Carpeta para piso de cerámico	Metros cuadrados	56	₲ 40.000	₲ 2.240.000
31	72102802-003	Piso; Provisión y colocación de piso ceramico (PEI4)	Metros cuadrados	56	₲ 120.000	₲ 6.720.000
32	72102802-003	Piso; Provisión y colocación de zocalo ceramico	Metro lineal	38	₲ 55.000	₲ 2.090.000
33	72102802-003	Guarda obra ;Alisado de cemento	Metros cuadrados	15,6	₲ 35.000	₲ 546.000
34	72102802-003	Carpintería metálicas : P2-Provisión y colocación de puerta doble metálica de 1,40 x 2,10 con marco y herrajes. Cerradura tipo palanca	Unidad	1	₲ 1.756.500	₲ 1.756.500
35	72102802-003	V1-Ventana con paño fijo y movil de 1,50m x 1,0m.	Unidad	4	₲ 1.650.000	₲ 6.600.000
36	72102802-003	Pinturas : Interior. Lijado+sellador+ latex interior color blanco	Metros cuadrados	81	₲ 25.000	₲ 2.025.000
37	72102802-003	Pinturas : Exterior del bloque . Limpieza + base antimoho + impermeabilizante .	Metros cuadrados	81	₲ 25.000	₲ 2.025.000
38	72102802-003	Pinturas : Pilares. Lijado + base antimoho + latex exterior.	Metros cuadrados	13	₲ 30.000	₲ 390.000
39	72102802-003	Pinturas : De aberturas metálicas. Base anti óxido + esmalte sintético color grafito. Ambas caras + marco y contramarco.	Metros cuadrados	9	₲ 25.000	₲ 225.000
40	72102802-003	Pinturas : Canaleta con base antioxido y terminación con esmalte sintetico. Color a grafito	Metro lineal	12	₲ 25.000	₲ 300.000
41	72102802-003	Pinturas : Pizarrón fijo de 1,50 x 3,00 con marco y porta tiza	Unidad	1	₲ 1.000.000	₲ 1.000.000
42	72102802-003	Desague Pluvial ; Canaletas y bajada de chapa galvanizada N°26, desarrollo de canaleta 40cm. Bajada hasta registro.	Metro lineal	12	₲ 70.000	₲ 840.000
43	72102802-003	Desague Pluvial ; Registro de 40x 40, con revoque interior, profundidad según nivelacion del terreno. Incluye marco con rejilla metalica desmontable. Debe conectarse al canal a cielo abierto	Unidad	4	₲ 440.000	₲ 1.760.000
44	72102802-003	Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	₲ 7.300.000	₲ 7.300.000
45	72102802-003	Instalación eléctrica Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad Medida Global	2	₲ 260.000	₲ 520.000
46	72102802-003	Registros de patio con revoque interior, jabalina, ductos rígidos PVC. Revoque interior y tapa losa de H°A°, con manija movil.	Unidad Medida Global	1	₲ 500.000	₲ 500.000
47	72102802-003	Artefactos eléctricos Artefactos Led, equivalente a 500lm por espacio	Unidad	10	₲ 160.000	₲ 1.600.000
48	72102802-003	Ventilador de techo de 56"	Unidad	2	₲ 450.000	₲ 900.000
49	72102802-003	Limpieza final, incluye retiro de escombros y basura generada por la obra. Incluir todo el area perimetral que fuera afectado por la obra, dejar limpio y condiciones para su habilitacion y uso.	Unidad Medida Global	1	₲ 1.000.000	₲ 1.000.000
					Precio Total	**₲ 136.250.000**

MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA U.O.C.

CP. ROSSANA IRALA
RESPONSABLE UOC

Escaneado con CamScanner