Municipalidad de San Cristóbal

INTENDENCIA MUNICIPAL

Administración Idelfonzo Santander

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

C.D. CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESC. BASICA INMACULADA CONCEPCION DEL DISTRITO DE SAN CRISTÓBAL"

CONSTRUCTORA ESCOBAR HNOS.					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UM**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1	**PREPARACIÓN DE LA OBRA**				
	A- MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION. CARTEL DE OBRAS	GL	1,00	2.500.000	2.500.000
	B- LIMPIEZA Y PREPARACION DE VALLADO DE OBRAS	M2	63,70	26.000	1.656.200
	C- REPLANTEO	M3	63,70	6.000	382.200
	D- MOVIMIENTO DE SUELO	M2	65,00	51.000	3.315.000
2	**EXCAVACION DE P.B.C SIN CAL (1:12), CON EXCAVACIÓN**	M2	14,00	600.000	8.400.000
3	**ESTRUCTURA DE Hº Aº**				
	A- VIGAS Y DADO DE Hº Aº	M3	0,82	2.500.000	2.050.000
	B- ENCADENADO DE Hº Aº	M3	2,17	2.500.000	5.425.000
4	**MAMPOSTERIA DE NIVELACIÓN (1:2:8)**				
	A- DE 0,45 M	M3	3,60	260.000	936.000
	B-DE 0,30M	M3	7,50	220.000	1.650.000
	C-DE 0,60M	M3	0,60	370.000	222.000
5	**RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES**				
	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	M3	40,00	140.000	5.600.000
6	**AISALCION ORIZONTAL ASFALTICA**				
	A- DE PAREDES	M2	6,40	80.000	512.000
7	**MUROS DE ELEVACIÓN (1:2:8)**				
	A- DE 0,15 MTS COMUN PARA REVOCAR	M2	3,40	95.000	323.000
	B- DE 0,30 MTS. VISTOS AMBAS CARAS DE LADRILLO COMUN	M2	34,50	175.000	6.037.500
	C- DE 0,30 MTS. VISTO UNA CARA DE LADRILLO COMUN	M2	13,50	175.000	2.362.500
	D- DE 0,15 MTS. VISTO UNA CARA DE LADRILLO COMUN	M2	34,30	132.000	4.527.600
	E- ENVARILLADO BAJO APERTURA DE 2 O 8 POR HILADA (2 HILADAS)	ML	12,00	19.200	230.400
8	**PILARES**				
	A- DE 0,45 X 0,45 VISTO PARA CORREDOR	Ml	6,60	125.000	825.000
9	**TECHO**				
	A- DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADAS A MAQUINA	M2	90,50	320.000	28.960.000
	VIGA DE MADERA Y PLANCHUELA EN GALERIA	GL	1,00	2.800.000	2.800.000
10	**REVOQUE**				
	A- DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR FILTRADO A UNA CAPA	M2	64,30	19.200	1.234.560
	B- DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA DE Hº Aº	M2	10,30	45.000	463.500
11	**CONTRAPISO DE Hº DE CASCOTES**				
	A- CONTRAPISO DE Hº DE CASCOTES	M2	58,00	45.000	2.610.000
12	**PISO DE BALDOSA CALCAREA**				
	A-PISO DE CERAMICA ALTO TRAFICO, AULA	M2	39,00	89.000	3.471.000
	B-PISO DE CERAMICA AUTODESLIZANTE, GALERIA	M2	19,00	105.000	1.995.000
	C-GUARDA OBRA Y CAMINERO DE PISO DE CEMENTO ALISADO	M2	40,00	55.000	2.200.000
13	**ZOCALO CERAMICO**				
	13-ZOCALO CERAMICO	M2	34,00	22.000	748.000
14	**ABERTURAS MADERA**				
	A- PUERTA DE MADERA DE 1,20 X 2,10	Un	1,00	1.750.000	1.750.000
14	**ABERTURAS METALICAS**				
	A- VENTANAS TIPO BALANCINES	M2	6,84	250.000	1.710.000
15	**ALFEIZAR DE VENTANAS**				
	A- DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO - ARENA)	ML	5,00	15.000	75.000
16	**PINTURA**				
	A- DE PAREDES AL LATEX	M2	64,30	32.000	2.057.600
	B- DE PILARES VISTOS CON ANTI MOHO INCOLORO	M2	11,90	17.000	202.300
	C- DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA A LA CAL	M2	10,30	18.000	185.400
	D- DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA	M2	6,84	20.000	136.800
	E- DE LADRILLOS VISTOS CON ANTI MIHO INCOLORO	M2	111,30	15.000	1.669.500
	F- DE MADERAMEN Y TEJUELONES CON BARNIZ	M2	90,50	18.410	1.666.105
	G- DE ABERTURA DE MADERA CON BARNIZ	M2	5,50	23.500	129.250
17	**VIDRIOS DOBLES**				
	VIDRIOS DOBLES DE 3 MM	M2	6,84	190.000	1.299.600
19	**DESAGUE FLUVIAL**				
	A- CANALETA Y CAÑO DE BAJADA Nº 26 DESARROLLO 33	un	23,00	65.000	1.495.000
	B- REGISTRO 30X30 CON REGILLA	Un	4,00	55.000	220.000
20	**INSTALACIÓN ELECTRICA**				
	A- TABLERO SECCIONAL, TABLERO COMANDO DE LUCES Y COMANDO D	GL	1,00	350.000	350.000
	A- BOCAS DE LUCES Y TOMAS	BC	11,00	15.000	165.000
	C- TOMA CORRIENTE	Un	3,00	13.000	39.000
	D- EQUIPO FLUORESCENTE 3X40W	Un	4,00	65.000	260.000
	E- EQUIPO FLUORESCENTE 1X40W	Un	2,00	55.000	110.000
	F- PROVISION Y COLOCACION DE VENTILADORES DE TECHO	Un	2,00	450.000	900.000
19	**MOVILIARIOS**				
20	A- PIZARRON	UN	1,00	1.500.000	1.500.000
21	**IMPREVISTOS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS**				
	LIMPIEZA FINAL	Un	1,00	1.850.000	1.850.000
	TOTAL				**109.207.015**

ADA CONSTRUCCIONES					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**PREPARACIÓN DE LA OBRA**				
	A- MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION. CARTEL DE OBRAS	GL	1,00	2.000.000	2.000.000
	B- LIMPIEZA Y PREPARACION DE VALLADO DE OBRAS	M2	63,70	12.000	764.400
	C- REPLANTEO	M3	63,70	12.000	764.400
	D- MOVIMIENTO DE SUELO	M2	65,00	15.000	975.000
2	**EXCAVACION DE P.B.C SIN CAL (1:12), CON EXCAVACIÓN**	M2	14,00	315.000	4.410.000
3	**ESTRUCTURA DE Hº Aº**				
	A- VIGAS Y DADO DE Hº Aº	M3	0,82	1.800.000	1.476.000
	B- ENCADENADO DE Hº Aº	M3	2,17	1.750.000	3.797.500
4	**MAMPOSTERIA DE NIVELACIÓN (1:2:8)**				
	A- DE 0,45 M	M3	3,60	250.000	900.000
	B-DE 0,30M	M3	7,50	195.000	1.462.500
	C-DE 0,60M	M3	0,60	260.000	234.000
5	**RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES**				
	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	M3	40,00	85.000	3.400.000
6	**AISALCION ORIZONTAL ASFALTICA**				
	A- DE PAREDES	M2	6,40	6.000	39.400
7	**MUROS DE ELEVACIÓN (1:2:8)**				
	A- DE 0,15 MTS COMUN PARA REVOCAR	M2	3,40	98.000	333.200
	B- DE 0,30 MTS. VISTOS AMBAS CARAS DE LADRILLO COMUN	M2	34,50	45.000	3.967.500
	C- DE 0,30 MTS. VISTO UNA CARA DE LADRILLO COMUN	M2	13,50	115.000	1.552.500
	D- DE 0,15 MTS. VISTO UNA CARA DE LADRILLO COMUN	M2	34,30	115.000	3.944.500
	E- ENVARILLADO BAJO APERTURA DE 2 O 8 POR HILADA (2 HILADAS)	ML	12,00	35.000	420.000
8	**PILARES**				
	A- DE 0,45 X 0,45 VISTO PARA CORREDOR	Ml	6,60	97.800	645.480
9	**TECHO**				
	A- DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADAS A MAQUINA	M2	90,50	305.000	27.602.500
	VIGA DE MADERA Y PLANCHUELA EN GALERIA	GL	1,00	3.000.000	3.000.000
10	**REVOQUE**				
	A- DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR FILTRADO A UNA CAPA	M2	64,30	50.000	3.215.000
	B- DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA DE Hº Aº	M2	10,30	160.000	1.648.000
11	**CONTRAPISO DE Hº DE CASCOTES**				
	A- CONTRAPISO DE Hº DE CASCOTES	M2	58,00	60.000	3.480.000
12	**PISO DE BALDOSA CALCAREA**				
	A-PISO DE CERAMICA ALTO TRAFICO, AULA	M2	39,00	60.000	2.340.000
	B-PISO DE CERAMICA AUTODESLIZANTE, GALERIA	M2	19,00	60.000	1.140.000
	C-GUARDA OBRA Y CAMINERO DE PISO DE CEMENTO ALISADO	M2	40,00	75.000	3.000.000
13	**ZOCALO CERAMICO**				
	13-ZOCALO CERAMICO	M2	34,00	20.000	680.000
14	**ABERTURAS MADERA**				
	A- PUERTA DE MADERA DE 1,20 X 2,10	Un	1,00	500.000	500.000
14	**ABERTURAS METALICAS**				
	A- VENTANAS TIPO BALANCINES	M2	6,84	350.000	2.394.000
15	**ALFEIZAR DE VENTANAS**				
	A- DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO - ARENA)	ML	5,00	25.000	125.000
16	**PINTURA**				
	A- DE PAREDES AL LATEX	M2	64,30	60.000	3.858.000
	B- DE PILARES VISTOS CON ANTI MOHO INCOLORO	M2	11,90	35.000	416.500
	C- DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA A LA CAL	M2	10,30	10.000	103.000
	D- DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA	M2	6,84	40.000	273.600
	E- DE LADRILLOS VISTOS CON ANTI MIHO INCOLORO	M2	111,30	32.000	3.561.600
	F- DE MADERAMEN Y TEJUELONES CON BARNIZ	M2	90,50	28.000	2.534.000
	G- DE ABERTURA DE MADERA CON BARNIZ	M2	5,50	48.000	264.000
17	**VIDRIOS DOBLES**				
	VIDRIOS DOBLES DE 3 MM	M2	6,84	150.000	1.026.000
19	**DESAGUE FLUVIAL**				
	A- CANALETA Y CAÑO DE BAJADA Nº 26 DESARROLLO 33	un	23,00	40.000	3.680.000
	B- REGISTRO 30X30 CON REGILLA	Un	4,00	150.000	600.000
20	**INSTALACIÓN ELECTRICA**				
	A- TABLERO SECCIONAL, TABLERO COMANDO DE LUCES Y COMANDO D	GL	1,00	3.000.000	3.000.000
	A- BOCAS DE LUCES Y TOMAS	BC	11,00	70.000	770.000
	C- TOMA CORRIENTE	Un	3,00	30.000	90.000
	D- EQUIPO FLUORESCENTE 3X40W	Un	4,00	150.000	600.000
	E- EQUIPO FLUORESCENTE 1X40W	Un	2,00	120.000	240.000
	F- PROVISION Y COLOCACION DE VENTILADORES DE TECHO	Un	2,00	600.000	1.200.000
19	**MOVILIARIOS**				
20	A- PIZARRON	UN	1,00	800.000	800.000
21	**IMPREVISTOS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS**				
	LIMPIEZA FINAL	Un	1,00	1.000.000	1.000.000
	TOTAL				**104.227.580**

DELCI SANTANDER
Responsable de UOC