MUNICIPALIDAD DE ITÁ

Ciudad del Cántaro y la Miel

Pbro. Manuel Gamarra c/ San Blas y Tte. Candia

Tel.Fax:0224632575

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CD N°10/15

BLOQUE 2 AULAS DE 5. 80 X 6.80 EN PLANTA ALTA UTILIZANDO VIGA DE H°A° CON TECHO DE TEJAS - COLEGIO NACIONAL GRAL. BERNARDINO CABALLERO

					GER.COM Ing. & Asoc.		SAN EXPEDITO CONSULTORA		ALFA & OMEGA S.A.	
ITEM	CODIGO DE CATAOGO	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1		**PREPARACION DE LA OBRA**								
A		REPLANTEO	M2	120,40	6.000	722.400	3.750	451.500	4.500	541.800
2		**ESTRUCTURA DE H°A°**								
A		PILARES DE DE H°A°	M3	0,45	2.000.000	900.000	1.880.000	846.000	1.230.000	553.500
B		VIGAS Y DADO DE H°A°	M3	2,30	2.000.000	4.600.000	1.880.000	4.324.000	1.230.000	2.829.000
C		ESCALERA DE H°A°	GL	1,00	6.500.000	6.500.000	10.000.000	10.000.000	3.500.000	3.500.000
D		ENCADENADOS DE H° A°	M3	1,90	2.000.000	3.800.000	1.750.000	3.325.000	1.230.000	2.337.000
3		**MUROS DE ELEVACION**								
A		DE 0,30 PARA REVOCAR	M2	6,55	150.000	982.500	96.501	632.082	110.000	720.500
B		DE 0, 15 PARA REVOCAR	M2	6,70	85.000	569.500	75.363	504.932	65.000	435.500
C		DE 0, 30 VISTO AMBAS CARAS DE LADRILLOS COMUNES	M2	51,50	190.000	9.785.000	116.501	5.999.802	130.000	6.695.000
D		DE 0, 30 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES	M2	13,50	150.000	2.025.000	106.501	1.437.764	110.000	1.485.000
E		DE 0, 15 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES	M2	68,60	95.000	6.517.000	86.363	5.924.502	87.500	6.002.500
F		ENVARILLADO BAJO ABERTURAS DE 2 O 8 POR HILADA(2 HILADAS)	ML	24,00	8.000	192.000	21.500	516.000	46.500	1.116.000
4		**PILARES**								
A		DE 0,30 X 0, 30 PARA REVOCAR	ML	12,88	180.000	2.318.400	96.501	1.242.933	210.000	2.704.800
5		**TECHO**								
A		DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADAS A MAQUINA	M2	168,50	250.000	42.125.000	237.500	40.018.750	245.000	41.282.500
6		**REVOQUE**								
A		DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	M2	129,50	30.000	3.885.000	23.800	3.082.100	17.500	2.266.250
B		DE PILARES DE 0,30 X 0,30 CM	ML	32,20	30.000	966.000	28.500	917.700	30.000	966.000
C		DE PILARES EN GALERIA DE H°A°	ML	11,00	30.000	330.000	28.500	313.500	30.000	330.000
D		DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA DE H°A°	M2	28,80	30.000	864.000	35.139	1.012.003	26.000	748.800
7		**PISO DE BALDOSA CALCAREA**	M2	114,50	65.000	7.442.500	58.961	6.751.035	82.000	9.389.000
8	72131601-9999	**ZOCALO CALCAREO**	ML	61,50	19.000	1.168.500	20.000	1.230.000	26.000	1.599.000
9		**ABERTURAS DE MADERA**								
A		PUERTA MADERA DE 1,20 X 2,10	UN	2,00	900.000	1.800.000	1.250.000	2.500.000	680.000	1.360.000
10		**ABERTURAS METALICAS**								

Municipalidad de Itá
Richard Zatacho
Encargado U.O.C.

A	VENTANAS TIPO BALANCINES	M2	13,68	250.000	3.420.000	275.500	3.768.840	285.000	3.898.800
B	BARANDA METALICA EN ESCALERA P.A Y GALERIA	M2	36,50	250.000	9.125.000	275.500	10.055.750	320.000	11.680.000
11	**ALFEIZAR DE VENTANAS**								
A	DE REVOQUE 1.3 (CEMENTO- ARENA)	ML	10,00	30.000	300.000	23.800	238.000	16.500	165.000
12	**PINTURAS**								
A	DE PAREDES A LA CAL	M2	129,50	6.000	777.000	7.513	972.934	12.500	1.618.750
B	DE PILARES EN PAREDES Y GALERIA A LA CAL	M2	28,70	6.000	172.200	7.513	215.623	16.500	473.550
C	DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA A LA CAL	M2	28,80	6.000	172.800	7.513	216.374	22.500	648.000
D	DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA	M2	13,68	10.000	136.800	15.240	208.483	26.000	355.680
E	DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO	M2	174,00	10.000	1.740.000	12.580	2.188.920	30.500	5.307.000
F	DE MADERAMEN Y TEJUELONES CON BARNIZ	M2	168,50	10.000	1.685.000	11.580	1.951.230	24.500	4.128.250
G	DE BARANDA METALICA CON PINTURA SINTETICA	M2	36,50	10.000	365.000	15.580	568.670	24.500	894.250
H	DE ABERTURA DE MADERA CON BARNIZ	M2	11,00	10.000	110.000	15.580	171.380	18.000	198.000
13	**VIDRIOS DOBLES**	M2	13,68	450.000	6.156.000	75.000	1.026.000	465.000	6.361.200
14	**DESAGUE PLUVIAL**								
A	CANALETA Y CAÑO DE BAJADA N° 26- DESARROLLO 33 CMS	ML	64,00	60.000	3.840.000	49.800	3.187.200	48.500	3.104.000
15	**REGISTRO DE 20X20X20 P/ DESAGUE DE CAÑO DE BAJADA**	UN	2,00	200.000	400.000	250.000	500.000	80.000	160.000
16	**INSTALACION ELECTRICA**	GL	1,00	2.000.000	2.000.000	5.930.000	5.930.000	1.000.000	1.000.000
17	**ARTEFACTOS ELECTRICOS**	GL	1,00	896.400	896.400	5.496.000	5.496.000	750.000	750.000
18	**MOBILIARIOS**								
A	PIZARRONES	UN	2,00	500.000	1.000.000	450.000	900.000	280.000	560.000
19	CARTELES VARIOS 200 X 100	UN	1,00	500.000	500.000	900.000	900.000	1.000.000	1.000.000
20	**LIMPIEZA FINAL**	M2	120,00	10.000	1.200.000	3.750	450.000	10.000	1.200.000
			TOTAL GENERAL		**131.489.000**		**129.975.005**		**130.364.630**

Municipalidad de Itá
Richard Zaracho
Encargado U.O.C.