CUADRO DE PRECIOS OFERTADOS

ITEM	Código de Catálogo	DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	Cantidad	BAEZ CONSTRUCCIONES de Ramón Antonio Báez Espinoza	
					Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total
1	72131601-005	MAMPOSTERIA: Elevación de 0,15 con ladrillo semi prensado, 1 cara vista, con juntas al ras.	m2	25,00	70.000	1.750.000
2	72131601-006	AISLACION HIDROFUGA: Carpeta alisada de regularización sobre estructura Hº Aº, espesor 5cm, con pendiente 1% hacia boquetas de bajadas previa impermeabilización de losas.	m2	34,00	37.000	1.258.000
3	72131601-006	AISLACION HIDROFUGA: De techo plano - losas - carpeta de regularización, aplicación de emulsión acrílica específica para aislación de losa en 6 manos con refuerzo con manta geotextil u otro para ese fin, terminación con piso de tejuelas (incluye zócalos), terminación pintura.	m2	39,00	49.000	1.911.000
4	72131601-007	TECHOS: Baveta de chapa galvanizada nº 24, desarrollo 45 cm, con pintura sintética color chapa prepintada	ml	21,00	54.000	1.134.000
5	72101601-002	CIELORRASO: En placas de yeso desmontables de 60,5cmx60,5cm, estructura perfileria aluminio anodizado natural, velas de soporte en chapa doblada galvanizada.	m2	3,00	120.000	360.000
6	72101607-002	REVESTIDO: De mampostería exterior ladrillo común prensado con piedra natural - basáltica o arenisca - tipo zócalo, h= variable.	m2	28,00	64.000	1.792.000
7	72102508-003	REVESTIDO: De mampostería con azulejos 20 x 20 blancos en sanitarios y lavadero.	m2	1,00	64.000	64.000
8	72101607-006	REVOQUES: Moldura tipo goteron de techo plano - losa de H°A° a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminación fratachado y fieltrado.	ml	23,00	26.500	609.500
9	72131601-009	PISOS: Carpeta alisada para asiento piso porcelanato	m2	2,00	40.000	80.000
10	72131601-009	PISOS: De porcelanato -masa única -60cmx60cm, color igual al existente en obra.	m2	2,00	144.000	288.000
11	72101607-005	ZOCALOS: De porcelanato -masa única -, ancho 10 cm, color a definir.	ml.	1,50	20.000	30.000
12	72102304-005	INSTALACIÓN SANITARIA: Desague Pluvial: Bandeja colectora de desagüe en chapa galvanizada Nº 20 - 150mmx150mm - .	un	4,00	100.000	400.000
13	72131601-011	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS: Baño Funcionarios: cisterna baja.	gl.	1,00	580.000	580.000
14	72131601-011	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS: Baño Funcionarios: espejo TIPO FLOAT 60x80cm.	gl.	1,00	120.000	120.000
15	72131601-011	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS: Baño Familiar: conexión de lavatorio sin pedestal(se cuenta con el lavatorio), grifería cromada press matic, espejo TIPO FLOAT. 60 x 80cm.	gl.	1,00	580.000	580.000
16	72131601-011	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS: Barra de apoyo en caño metálico-tipo móvil- acabado cromado, en baño familiar.	un	2,00	390.000	780.000
17	72131601-011	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS: Cambiador de pañales horizontal revatible 90 X 50 X 10 cm de Polietileno blanco o polipropileno.	un	1,00	2.000.000	2.000.000
18	72131601-011	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS: Kitchenette- grifería de pico móvil para bacha de acero inoxidable, Desengrasador de PVC y Sifón. (según diseño)	gl.	1,00	500.000	500.000
19	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA: Provisión y montaje de llave TM de 3x50Amp.	un	1,00	120.000	120.000
20	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA: Provisión y montaje de llave TM de 1x16Amp a 1x32Amp.	un	16,00	80.000	1.280.000
21	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA: Provisión y colocación de disyuntores diferencial tipo europeo de 3 x 50 amperios.	un	1,00	150.000	150.000

ABOG. SANDRA MARILIN ROLÓN
Miembro Comité de Evaluación de Ofertas

LIC. GERMÁN SALGUEIRO SANTA CRUZ
Miembro Comité de Evaluación de Ofertas

ABOG. JUAN MANUEL STETEGHIRINGHELLI
Coordinador Comité de Evaluación de Ofertas

CUADRO DE PRECIOS OFERTADOS

22	72131601-010	CARPINTERIA DE MADERA: Contramarcos Petereby Lustrado, en puerta P3 tipo placa en madera cedro, de 0,60 m x 2,15 m. (ver detalle P3)	ml	2,00	18.000	36.000
23	72131601-010	CARPINTERIA DE MADERA: Contramarcos madera Petereby, en puerta P4 tipo placa en madera cedro, de 0,90 m x 2,15m. (ver detalle P4)	ml	1,00	18.000	18.000
24	72131601-010	CARPINTERIA DE MADERA: Contramarco madera petereby, en puerta tipo persiana de 1,00 x 0,80 m, golpete y tirador en bronce.	ml	1,60	18.000	28.800
25	72131601-010	CARPINTERIA DE MADERA: Zócalo de guarda de madera petereby lustrado ancho 10cm	ml	8,50	22.000	187.000
26	72131601-012	PINTURA: Tratamiento de pared exterior ladrillo común prensado visto, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	m2	165,00	20.000	3.300.000
27	72131601-012	PINTURA: De pared exterior revocado con tratamiento texturado y látex acrílico.	m2	70,00	23.000	1.610.000
28	72131601-012	PINTURA: Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	m2	28,00	28.000	784.000
29	72131601-012	PINTURA: De techo plano - losa de HºAº - revocado, tratamiento previo con enduido plástico y pintura látex PVA.	m2	24,00	25.000	600.000
30	72131601-012	PINTURA: De pared interior revocado, tratamiento previo con enduido plástico y pintura al látex PVA.	m2	130,00	23.000	2.990.000
31	72131601-012	PINTURA: De abertura de madera, lustrado con sellador de madera en seis manos	m2	14,00	25.000	350.000
32	72131601-012	PINTURA: Pintura de placa de yeso desmontable de 60,5 m x 60,5 m	m2	64,00	23.000	1.472.000
33	72131601-001	Provisión e instalacion de Mostrador de atención al público 1,50 x 0,60m h= 1,10m (ver detalle)	un.	2,00	1.380.000	2.760.000
34	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje: Extintor tipo ABC de Polvo químico seco de 4kg.	un	2,00	550.000	1.100.000
35	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje: Alarma audiovisual	un	1,00	540.000	540.000
36	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisión y montaje : Chip de apertura de puertas. Acceso principal y funcionarios	un	14,00	150.000	2.100.000
37	72131601-001	CARTELERIA: Manijones para acceso principal - según diseño (el par).	un	2,00	600.000	1.200.000
38	72131601-001	CARTELERIA: Cartel 30cmx5cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	un	5,00	65.000	325.000
39	72131601-001	CARTELERIA: Cartel 30cmx15cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	un	1,00	75.000	75.000
40	72131601-001	CARTELERIA: Cartel 20cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	un	1,00	100.000	100.000
41	72131601-001	CARTELERIA: Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	un	9,00	60.000	540.000
42	72131601-001	CARTELERIA: Cartel 1,50mx0,25m interior colgante	un	1,00	250.000	250.000
43	72131601-001	MURALLA PERIMETRAL:Sardinel de ladrillo Laminado visto 1 cara, según detalle	ml	4,00	50.000	200.000
44	72131601-012	MURALLA PERIMETRAL: Pintura al Agua para exteriores	m2	164,00	25.000	4.100.000
45	72131601-012	MURALLA PERIMETRAL: Tratamiento de ladrillos a la vista con silicona.	ml	93,00	20.000	1.860.000
46	72131601-013	Limpieza Final	gl	1,00	350.000	350.000
47	72131601-009	PISOS EXTERIOR EN PATIOS Y VEREDA: Cordón de vereda en bloques prefabricado de hormigón, dimensiones de bloques 0,10mx0,50m x 0,50m, empotrado en la tierra.	ml	21,00	90.000	1.890.000
48	72131601-009	PISOS EXTERIOR EN PATIOS Y VEREDA: Terminación de escalones y rampa de discapacitados - con angulo de 1/2" x 1/8" segúnplano	gl	1,00	500.000	500.000
49	72131601-009	PISOS EXTERIOR EN PATIOS Y VEREDA: Piso de Granito Reconstituido Base Gris, acanalado, 30x30cm.	m2	120,00	95.000	11.400.000

ABOG. SANDRA MARILIN ROLÓN
Miembro Comité de Evaluación de Ofertas

LIC. GERMÁN SALGUEIRO SANTA CRUZ
Miembro Comité de Evaluación de Ofertas

ABOG. JUAN MANUEL STETEGHIRINGHELLI
Coordinador Comité de Evaluación de Ofertas

CUADRO DE PRECIOS OFERTADOS

50	72131601-009	PISOS EXTERIOR EN PATIOS Y VEREDA: Terminación de Diseño de simbolo en piso de acceso. Granito natural y canto rodado cargado in situ. Colores a definir.	gl	1,00	700.000	700.000
51	72131601-011	INSTALACIONES SANITARIAS - De Agua Corriente: Canilla de patio cromado de 1/2" con pico manguera - incluye llave de paso de 1/2" cromado -.	un	2,00	180.000	360.000
52	72131601-011	INSTALACIONES SANITARIAS - Desagüe Pluvial: Registro desague pluvial 0,40 m x 0,40 m	un	1,00	580.000	580.000
53	72131601-011	INSTALACIONES SANITARIAS - Desagüe Pluvial: Registro desague pluvial 0,40 m x 0,40 mTapa métalica de varillas de 0,40 m x 0,40 m	un	7,00	60.000	420.000
54	72131601-001	INSTALACIÓN ELECTRICA: Tapa Metalica de nicho para medidor trifasico en puesto de medición	un	1,00	70.000	70.000
55	72131601-001	INSTALACIÓN ELECTRICA: Motobomba presurizada para agua 1/2HP	gl	1,00	3.500.000	3.500.000
56	72131601-001	INSTALACIÓN ELECTRICA: - Artefactos de iluminación: Tapa de vidrio en alumbrado público Tipo AP	un	1,00	40.000	40.000
57	72131601-001	INSTALACIÓN ELECTRICA: - Artefactos de iluminación: Reflector asimétrico, 150w. Iluminación de mástil .	un	1,00	420.000	420.000
58	72131601-001	INSTALACIÓN ELECTRICA: - Artefactos de iluminación: Tipo de adosar bidireccional al pergolado 1x26w - luz cálida bajo consumo. DISEÑO A DEFINIR SEGÚN MUESTRA.	un	2,00	300.000	600.000
59	72131601-001	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR - Rejas de Seguridad - Cerramiento Perimetral : Pintura rejas y portones metálicas esmalte base epoxi.	m2	34,00	25.000	850.000
60	72131601-010	PERGOLADOS: Colocación de la cubierta metalica del pergolado	gl	1,00	400.000	400.000
61	72131601-001	PERGOLADOS: Pintura pergolados metálico - incluye pilares - esmalte base epoxi.	gl	1,00	2.300.000	2.300.000
62	72131601-001	PERGOLADOS: Pintura con esmalte epoxi en baranda metálica para discapacitados en rampa.	m2	18,60	36.000	669.600
63	72131601-001	MASTIL: Excavación y cargado dado Hº Ciclopeo para base de mástil metálico - 0,50 m x0,50 m x 1.00 m (Ver detalle)	m3	0,45	120.000	54.000
64	72131601-001	MASTIL: Colocación de dos mastil para bandera, terminación pintura base epoxi - proveer accesorios y cordel de polipropileno de 6 mm. Ver detalle	gl	1,00	200.000	200.000
65	72131601-001	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS: Demolición con recuperación del revestido de piedra natural basáltica existente	m2	19,80	10.500	207.900
66	72131601-001	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS: Revestido lateral de muro ladrillo común en piedra natural basáltica a junta seca.	m2	37,50	**75.000**	2.812.500
67	72131601-001	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS: Tapa muro de ladrillo común en planchas piedra natural basáltica de ancho 0,40m largo 0,40m y espesor 0,05m a junta seca.	ml	16,00	62.000	992.000
68	72131601-001	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS: Tratamiento de revestido de piedra natural basáltica, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuose.	m2	62,50	20.000	1.250.000
69	72131601-001	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS: Relleno arena lavada altura 20cm. Incluye tratamiento contra parásitos.	m3	14,00	148.000	2.072.000
70	72131601-001	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS: Pintura Sintetica del parque infantil	gl	1,00	2.500.000	2.500.000
71	72131601-001	JARDINERIA: Planterones cerámicos de 80 lts. de capacidad con pintura de protección interior y bandejas de apoyo.	un	2,00	300.000	600.000
72	72131601-001	JARDINERIA: Jardinería con plantas ornamentales - incluye ornamentación de piedras naturales en tamaños y colores diversos -. Definiendo sectores según planos.	un	5,00	350.000	1.750.000
73	72131601-001	JARDINERIA: Cultivo de plantas nativas.	un	4,00	100.000	400.000
74	72131601-001	Pintura barniz poliuretano de bancos de madera	un	2,00	120.000	240.000

ABOG. SANDRA MARILIN ROLÓN
Miembro Comité de Evaluación de Ofertas

LIC. GERMÁN SALGUEIRO SANTA CRUZ
Miembro Comité de Evaluación de Ofertas

ABOG. JUAN MANUEL STETEGHIRINGHELLI
Coordinador Comité de Evaluación de Ofertas

CUADRO DE PRECIOS OFERTADOS

75	72131601-001	Cesto para basura 60X80X50 con tapa.	un	1,00	200.000	200.000
76	72131601-001	Cesto para basura modelo estandar con símbolo del Poder Judicial.	un	4,00	200.000	800.000
77	72131601-001	Provisión y colocación de Cortina Vertical corrediza y plegable de 1.90 m x 1,97 m	un	3,00	1.000.000	3.000.000
78	72131601-001	Porvisión e instalacion de Tanque enterrado, 1500 litros, reservorio de agua potable	un	1,00	3.000.000	3.000.000
79	72131601-001	CARTELERIA: Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,20mx0,40m. Ver diseño.	un	3,00	220.000	660.000
80	72131601-001	CARTELERIA: Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,15mx0,15m. Ver diseño.	un	1,00	200.000	200.000
81	72131601-001	CARTELERIA: Cartel modulo auto portante, medidas: interior1,14mx0,40m, exterior 1,30mx1,20m, doble faz. Ver diseño.	un	1,00	1.800.000	1.800.000
82	72131601-001	CARTELERIA: Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,30mx0,50m acceso funcionarios	un	1,00	450.000	450.000
TOTAL						**90.550.300**

ABOG. SANDRA MARILIN ROLÓN
Miembro Comité de Evaluación de Ofertas

LIC. GERMÁN SALGUEIRO SANTA CRUZ
Miembro Comité de Evaluación de Ofertas

ABOG. JUAN MANUEL STETEGHIRINGHELLI
Coordinador Comité de Evaluación de Ofertas