Municipalidad
de Bella Vista
Ruta VI - Km 45 - Bella Vista - Itapúa
Tel. (0767) 240219 - (0985) 700977
www.bellavista.gov.py - municipalidad@bellavista.gov.py
Capital de la Yerba Mate

MODALIDAD: Concurso de Oferta
Nº: CO-05-2019

NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS Y CUNETAS
ID: 368.312

LOTE NRO: 1

CONSTRUCCION ALCANTARILLA EN VACAY KM 10, Y DISIPADORES EN VACAY KM 27 Y 25.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	METALURGICA PIRAPO de Jorge Omar Garcia	
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-017	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA CELULAR 2x2 - VACAY KM10	Unidad Medida Global	1	-	**86.410.000**
1.1		Cartel de Obra y señalización	Unidad Medida Global	1	900.000	900.000
1.2		Retiro de Tubos existentes	Unidad Medida Global	1	400.000	400.000
1.3		Replanteo	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
1.4		Excavación en General	Metros cúbicos	120	50.000	6.000.000
1.5		Relleno y Compactación	Metros cúbicos	75	50.000	3.750.000
1.6		Refuerzo de Cimentación de Muros Con Hormigón Simple	Metros cúbicos	15	2.100.000	31.500.000
1.7		Alcantarillas Celulares 2 x 2	Unidad	10	3.550.000	35.500.000
1.8		Muros y Plateas de Hormigón Ciclópeo	Metros cúbicos	12,1	450.000	5.445.000
1.9		Provisión y colocación de Drenes caños de 100 mm	Unidad	6	70.000	420.000
1.10		Limpieza Final de Obra	Unidad Medida Global	1	995.000	995.000
2	72131701-007	Construccion de DISIPADORES VACAY KM 27 - FRENTE A ALFONZO MEYER	Unidad Medida Global	1	-	**151.100.000**
2.1		Cartel de Obra y señalización	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
2.2		Excavacion en General	Metros cúbicos	90	50.000	4.500.000
2.3		Mamposteria de Piedra Bruta Colocada Espesor: 30 cm; incluye caños de PVC para desagues (Una unidad de Disipador 7.50 m2 de PBC)	Metros cuadrados	150	180.000	27.000.000
2.4		Estructura de Hormigon armado (Una unidad de Disipador 2.8 m3 de H°A°)	Metros cúbicos	56	2.100.000	117.600.000
2.5		Limpieza Final de Obra	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
3	72131701-007	Construccion de DISIPADOR DE ENERGIA VACAY KM 25	Unidad Medida Global	1	0	**17.490.000**
3.1		Cartel de Obra y señalización	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
3.2		Excavación en General	Metros cúbicos	20	50.000	1.000.000
3.3		Mampostería de Piedra Bruta Colocada Espesor: 30 cm; incluye caños de PVC para desagues (Una unidad de Disipador 8.05 m2 de PBC)	Metros cuadrados	80,5	180.000	14.490.000
3.4		Limpieza Final de Obra	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
					Precio Total	**255.000.000**

Héctor Villalba

Ing. Marizol Gallas
Responsable de UOC
Municipalidad de Bella Vista

LOTE NRO: 2						
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN VACAY KM 33-30-28.						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	72131701-017	Construccion de ALCANTARILLA CELULAR 1,5 X 1,5 - VACAY KM 33 CERCA DE SANCHEZ	Unidad Medida Global	1	-	**48.510.000**
1.1		Cartel de Obra y señalización	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000
1.2		Replanteo	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000
1.3		Excavación en General	Metros cúbicos	60	45.750	2.745.000
1.4		Relleno y Compactación	Metros cúbicos	20	50.000	1.000.000
1.5		Estructura de Hormigón armado	Metros cúbicos	6,7	1.900.000	12.730.000
1.6		Alcantarillas Celulares 1,5 X 1,5	Unidad	8	2.800.000	22.400.000
1.7		Muros y Plateas de Hormigón Ciclopeo incluye drenes de PVC 100 mm	Metros cúbicos	10,5	670.000	7.035.000
1.8		Limpieza Final de Obra	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
2	72131701-017	Construccion de ALCANTARILLA CELULAR 1,5 X 1,5 - VACAY KM 30 CERCA DE CARLOS ALCARAZ	Unidad Medida Global	1	-	**56.440.000**
2.1		Cartel de Obra y señalización	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
2.2		Replanteo	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
2.3		Excavación en General	Metros cúbicos	60	50.000	3.000.000
2.4		Relleno y Compactación	Metros cúbicos	20	50.000	1.000.000
2.5		Estructura de Hormigón armado	Metros cúbicos	6,7	2.100.000	14.070.000
2.6		Alcantarillas Celulares 1,5 X 1,5	Unidad	10	2.800.000	28.000.000
2.7		Muros y Plateas de Hormigón Ciclopeo incluye drenes de PVC 100 mm	Metros cúbicos	11	670.000	7.370.000
2.8		Limpieza Final de Obra	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
3	72131701-017	Construccion de ALCANTARILLA CELULAR 2X2 - VACAY KM 28 - CERCA DE ORUE	Unidad Medida Global	1	-	**98.050.000**
3.1		Cartel de Obra y señalización	Unidad Medida Global	1	1.300.000	1.300.000
3.2		Replanteo	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
3.3		Excavación en General	Metros cúbicos	50	50.000	2.500.000
3.4		Relleno y Compactación	Metros cúbicos	25	50.000	1.250.000
3.5		Estructura de Hormigón armado	Metros cúbicos	20	2.100.000	42.000.000
3.6		Alcantarillas Celulares 2 x 2	Unidad	8	3.550.000	28.400.000
3.7		Muros y Plateas de Hormigón Ciclopeo incluye drenes de PVC 100 mm	Metros cúbicos	30	670.000	20.100.000
3.8		Limpieza Final de Obra	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
					Precio Total	**203.000.000**

Héctor Villalba

Víctor Dore

Ing Marizol Caffas
Responsable de UOC
Municipalidad de Bella Vista