MUNICIPALIDAD DE PILAR
COMITÉ DE EVALUACION DE OFERTAS
Alberdi y Avda. Mcal. López
Tel. (0786) 232218 Central
Pilar, Paraguay

"Pilar, Ciudad de Progreso y Oportunidades"

Construcción de los SS HH (4,40 x 6, 6,15) con techo de tejas en el Centro Regional de Educación Mcal. Francisco López (sector Colegio).

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 23/2023 con ID: 433.274.-					CONSTRUCTORA VZ		BAEZ CONSTRUCCIONES		IC CONSTRUCCIONES	
Item	Cantidad	Unidad de Medida	Codigo de Catalogo	Descripción	Precio Unitario	Precios Totales	Precio Unitario	Precios Totales	Precio Unitario	Precios Totales
1	1,00	Unidad Medida Global	82101502-003	Preparacion de la obra: Cartel de Obra con Porta cartel de 2,40m x 2,00m	2.000.000	2.000.000	1.899.000	1.899.000	1.834.000	1.834.000
2	1,00	Unidad Medida Global	82101502-002	Preparacion de la obra: Cartel de obra 0,40m x 0,60m	1.291.000	1.291.000	1.300.000	1.300.000	1.271.000	1.271.000
3	27,10	Metros cuadrados	72131601-002	Preparacion de la obra: Limpieza y preparacion del terreno	6.000	162.600	6.500	176.150	5.400	146.340
4	27,1	Metros cuadrados	72131601-9974	Replanteo y marcación	7.000	189.700	7.000	189.700	7.000	189.700
5	10	Metros cúbicos	72131601-003	Excavacion y carga de cimiento con PBC	755.000	7.550.000	755.000	7.550.000	750.400	7.504.000
6	2,4	Metros cúbicos	72131601-004	Encadenado de H°A°	2.721.000	6.530.400	2.721.000	6.530.400	2.701.000	6.482.400
7	12,2	Metros cuadrados	72131601-005	Muro de nivelacion de 0,30 cm	198.600	2.422.920	198.600	2.422.920	195.600	2.386.320
8	9	Metros cúbicos	72102905-001	Relleno y Apisonado de Interiores	96.800	871.200	96.800	871.200	96.800	871.200
9	5,3	Metro lineal	72131601-006	Aislacion asfaltica de paredes horizontal	47.700	252.810	47.700	252.810	47.700	252.810
10	55	Metros cuadrados	72131601-005	Muro de elevacion de 0.15 para revocar	130.000	7.150.000	130.000	7.150.000	130.000	7.150.000
11	48	Metros cuadrados	72131601-005	Muro de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	115.000	5.520.000	115.000	5.520.000	115.000	5.520.000
12	20	Metro lineal	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	39.800	796.000	39.800	796.000	39.800	796.000
13	43	Metros cuadrados	72131601-007	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquinay tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca de 1 ½" x 3"	340.800	14.654.400	345.000	14.835.000	340.800	14.654.400
14	162	Metros cuadrados	72131601-008	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	45.100	7.306.200	50.000	8.100.000	45.100	7.306.200
15	22	Metros cuadrados	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	40.100	882.200	45.000	990.000	40.100	882.200
16	22	Metros cuadrados	72131601-009	Piso de baldosa calcárea	95.000	2.090.000	45.000	990.000	95.000	2.090.000
17	2,6	Metro lineal	72101607-005	Zócalo calcáreo	47.500	123.500	47.500	123.500	47.500	123.500
18	3	Unidad	72131601-010	Abertura de madera - Puerta tablero	951.800	2.855.400	951.800	2.855.400	951.800	2.855.400
19	5	Unidad	72131601-010	Abertura de madera para bóxes.	308.100	1.540.500	308.100	1.540.500	308.100	1.540.500
20	3,36	Metros cuadrados	72131601-010	Abertura metalica - Ventanas tipo balancines	353.800	1.188.768	353.800	1.188.768	353.800	1.188.768
21	7	Metro lineal	72131601-008	Alfeizar de ventana - de revoque 1 : 3 (cemento - arena)	54.800	383.600	54.800	383.600	54.800	383.600
22	66	Metros cuadrados	72131601-012	Pinturas. - De paredes a la cal	34.200	2.257.200	34.200	2.257.200	34.200	2.257.200
23	10,1	Metros cuadrados	72131601-012	Pinturas De aberturas de madera con barniz sintético	35.500	358.550	35.500	358.550	35.500	358.550
24	3,36	Metros cuadrados	72131601-012	Pinturas De aberturas metálicas con pintura sintética	35.000	117.600	35.000	117.600	35.000	117.600
25	48	Metros cuadrados	72131601-012	Pinturas De ladrillo visto con anti moho incoloro	35.000	1.680.000	35.000	1.680.000	35.000	1.680.000
26	43	Metros cuadrados	72131601-012	Pinturas De maderamen y tejuelones con barniz	35.200	1.513.600	35.200	1.513.600	35.200	1.513.600
27	100	Metros cuadrados	72102508-003	Revestimientos - De azulejos de 0,15 x 0,15	130.300	13.030.000	130.300	13.030.000	130.300	13.030.000
28	3,36	Metros cuadrados	72102602-004	Vidrios dobles	135.000	453.600	135.000	453.600	135.000	453.600
29	1	Unidad Medida Global	72131601-001	Instalaciones electricas: Tablero T.S.	328.300	328.300	328.300	328.300	328.300	328.300
30	8	Unidad	72131601-001	Instalaciones electricas: Boca de luces.	190.600	1.524.800	190.600	1.524.800	190.600	1.524.800
31	1	Unidad	72131601-001	Instalaciones electricas: Boca de tomas	156.300	156.300	156.300	156.300	156.300	156.300
32	1	Unidad	72131601-001	Instalaciones electricas: Boca de ducha	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
33	1	Unidad	72131601-001	Instalaciones electricas: Registro electrico	347.700	347.700	347.700	347.700	347.700	347.700

MUNICIPALIDAD DE PILAR · SECRETARIA DE EDUCACIÓN

MUNICIPALIDAD DE PILAR · CONTROL INTERNO

MUNICIPALIDAD DE PILAR · ASESORIA JURIDICA

34	8	Unidad	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos: Artefacto de luz tipo fluorecente	156.600	1.252.800	156.600	1.252.800	156.600	1.252.800
35	1	Unidad	72102201-003	Instalación de Artefactos Eléctricos: Tablero T.S	406.600	406.600	406.600	406.600	406.600	406.600
36	1	Unidad	72102201-003	Instalación de Artefactos Eléctricos: Ducha	82.000	82.000	100.000	100.000	82.000	82.000
37	1	Unidad Medida Global	72131601-011	Instalación Sanitaria - Agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección y artefacto sanitario completo.	25.000.000	25.000.000	24.500.000	24.500.000	22.908.000	22.908.000
38	1	Unidad Medida Global	72131601-011	Instalación Sanitaria - Cámara séptica de 3,00 x 1,50	2.300.000	2.300.000	2.500.000	2.500.000	2.200.000	2.200.000
39	27,06	Metros cuadrados	72131601-013	Limpieza final de obra	6.500	175.890	10.000	270.600	6.100	165.066
					Precio Total	116.957.138	Precio Total	116.673.598	Precio Total	114.421.454

OBSERVACIONES: ninguna

MUNICIPALIDAD DE PILAR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Mgtr. Laura Mabel Santacruz Mascaró
Secretaria de Educación

MUNICIPALIDAD DE PILAR
CONTROL INTERNO

Ing. Silvia Belén Jiménez Silva
Encargada de Control Interno

MUNICIPALIDAD DE PILAR
ASESORIA JURIDICA

Abg. Blas Marcelo Ferreira Centurión
Asesor Jurídico