MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORÃ
DEL V DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU
RUC: 80054381-5
Dirección: Avenida Isidro Servían
Correo electrónico:municipalidadtembiapora@gmail.com
Teléfono: (0986) 935-752

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD Nº 14/2019 CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE DE 2 AULAS EN PLANTA BAJA PARA LA ESCUELA 1923 S/N CENTRO , CON ID Nº 369045 -

ANEXO B - 02 - 08

Itens	Cod. Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	FANN S.A.	
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1	1.213.512	1.213.512
1.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	120,4	3.812	458.965
1.2		Replanteo	Metros cuadrados	120,4	6.267	754.547
2	72131601-003	Excavación y carga de cimiento en galería de PBC	Metros cúbicos	9,3	376.200	3.498.660
3	72131601-004	Estructura de Hº Aº	Unidad Medida Global	1	62.473.950	62.473.950
3.1		Excavación y carga de zapatas de HºAº	Metros cúbicos	7,05	2.079.000	14.656.950
3.2		Pilares de HºAº	Metros cúbicos	2,4	2.079.000	4.989.600
3.3		Vigas de HºAº	Metros cúbicos	9,8	2.079.000	20.374.200
3.4		Losa de HºAº	Metros cúbicos	10,8	2.079.000	22.453.200
4	72131601-003	Muros de nivelación	Unidad Medida Global	1	4.658.940	4.658.940
4.1		De 0,30 cm.	Metros cuadrados	6	126.720	760.320
4.2		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	44	88.605	3.898.620
5	72131601-006	Aislación asfáltica	Unidad Medida Global	1	20.294.288	20.294.288
5.1		De paredes	Metros cuadrados	9,5	59.721	567.350
5.2		De techo con membrana asfáltica	Metros cuadrados	120,4	163.845	19.726.938
6	72131601-005	Muros de elevación	Unidad Medida Global	1	11.041.444	11.041.444
6.1		De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	2,15	108.113	232.443
6.2		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	9,3	59.474	553.108
6.3		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	51,4	120.488	6.193.083
6.4		De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	59,6	63.434	3.780.666
6.5		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	24	11.756	282.144
7	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1	7.832.646	7.832.646

MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORÃ UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN UOC Tembiapora - Caaguazú

LIC. IGNACIO AGUERO
RESPONSABLE UOC

7.1		De paredes interior a una capa	Metros cuadrados	93,5	24.750	2.314.125
7.2		De pilares de HºAº	Metro lineal	36	49.686	1.788.696
7.3		De losas y vigas de HºAº	Metros cuadrados	150,7	24.750	3.729.825
8	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes	Metros cuadrados	111	30.759	3.414.249
9	72131601-009	Piso de baldosa calcárea	Metros cuadrados	111	87.120	9.670.320
10	72131601-009	Zócalo calcareo	Metro lineal	61,5	20.790	1.278.585
11	72131601-010	Aberturas de madera - Puerta de 1,20 x 2,10	Unidad	2	990.079	1.980.158
12	72131601-010	Aberturas metálicas - Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	13,68	234.196	3.203.801
13	72131601-010	Alfeizar de ventanas - De revoque 1:3 (cemento - arena)	Metro lineal	10	21.780	217.800
14	72131601-012	Pinturas	Unidad Medida Global	1	10.467.077	10.467.077
14.1		De paredes	Metros cuadrados	93,5	21.780	2.036.430
14.2		De pilares	Metros cuadrados	18,3	24.750	452.925
14.3		De losas y vigas	Metros cuadrados	150,7	28.710	4.326.597
14.4		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	13,68	21.854	298.963
14.5		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	152,4	20.790	3.168.396
14.6		De aberturas de madera con barniz	Metros cuadrados	11	16.706	183.766
15	72131601-010	Vidrios dobles	Metros cuadrados	13,68	108.900	1.489.752
16	72131601-001	Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	11.137.500	11.137.500
17	72131601-001	Artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1	5.063.850	5.063.850
18	72131601-010	Mobiliarios - Pizarrones	Unidad	2	1.287.000	2.574.000
19	72131601-010	Cartel de Obra	Unidad	1	1.782.000	1.782.000
20	72131601-9984	Rampla para discapacitados	Unidad	1	1.782.000	1.782.000
21	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.188.000	1.188.000
					Precio Total	**166.262.532**

LIC. IGNACIO AGÜERO CORONEL
Responsable de UOC

MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
UOC
Tembiapora - Caaguazú