COMANDO DE LA FUERZA AEREA
UNIDAD OPERTAVIA DE CONTRATACIONES Nº 4
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TENDIDO ELECTRICOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA COMFAER 310					ETI ELECTRICIDAD Y TECNOLOGIA				
ITEMS	CÓDIGO CATÁLOGO	DESCRIPCION DEL BIEN / ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT.	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72102201-016	Seleccionadores de baja tensiòn: consistente en provisiòn y colocaciòn de seccionador tipo lira de baja tensiòn trifàsica.	Unidad	Evento	6	ETI ELECTRICIDAD Y TECNOLOGIA	Nacional	330.000	1.980.000
2	72102201-016	Estructura de sujeciòn: consistente en provisiòn y colocaciòn de estructura de sujeciòn tipo LPAH para linea de conductores preensamblados de baja tensiòn trifàsica de 4* x 35 mm2	Unidad	Evento	11	ETI ELECTRICIDAD Y TECNOLOGIA	Nacional	165.000	1.815.000
3	72102201-016	Estructura de sujeciòn: consistente en provisiòn y colocaciòn de estructura de sujeciòn tipo AR 44 para lineas de conductor de Aa de baja tensiòn trifàsica de 35 mm2	Unidad	Evento	20	ETI ELECTRICIDAD Y TECNOLOGIA	Nacional	165.000	3.300.000
4	72102201-016	Aisladores: consistente en provisiòn y colocaciòn de aisladores de baja tensiòn trifàsica.	Unidad	Evento	72	ETI ELECTRICIDAD Y TECNOLOGIA	Nacional	16.500	1.188.000
5	72102201-016	Provisión y colocaciòn : de preformado para aislador roldana linea de baja tensiòn trifàsica.	Unidad	Evento	80	ETI ELECTRICIDAD Y TECNOLOGIA	Nacional	10.000	800.000
6	72102201-016	Provisión y colocaciòn : de bulones y abrazaderas varias medidas para linea de conductor de baja tensión trifàsica.	Unidad	Evento	12	ETI ELECTRICIDAD Y TECNOLOGIA	Nacional	11.000	132.000
7	72102201-016	Provisión y colocaciòn : de puesta a tierra tipo PTRT.	Unidad	Evento	4	ETI ELECTRICIDAD Y TECNOLOGIA	Nacional	550.000	2.200.000
8	72102201-016	Provisión y erecciòn: de postes de Hº a 9 m/200 Kgf de secciòn doble T con cimiento reforzado (CRII).	Unidad	Evento	20	ETI ELECTRICIDAD Y TECNOLOGIA	Nacional	595.000	11.900.000
9	72102201-016	Provisión y erecciòn: de postes de Hº a 12 m/200 Kgf de secciòn doble T con cimiento reforzado (CRII).	Unidad	Evento	20	ETI ELECTRICIDAD Y TECNOLOGIA	Nacional	895.000	17.900.000
10	72102201-016	Provisiòn de tendido: de conductores aèreos de Aa de 35 mm2	Metros	Evento	600	ETI ELECTRICIDAD Y TECNOLOGIA	Nacional	16.500	9.900.000
11	72102201-016	Provisiòn de tendido: de conductores para preesamblados aèreos de aluminio de 4* x 35 mm2 para extensiones de linea baja tensiòn trifàsica.	Metros	Evento	500	ETI ELECTRICIDAD Y TECNOLOGIA	Nacional	19.900	9.950.000
	72102201-016	Provisiòn de tendido: de conductores para preesamblados aèreos de aluminio de 4* x 35 mm2 para extensiones de linea baja tensiòn trifàsica.	Metros	Evento	500	ETI ELECTRICIDAD Y TECNOLOGIA	Nacional	5.500	2.750.000
13	72102201-016	Cambio de làmparas de bajo consumo de 100W, con portalamparas de porcelana rosca grande, y fotocèlula con base.	Unidad	Evento	300	ETI ELECTRICIDAD Y TECNOLOGIA	Nacional	110.000	33.000.000
14	72102201-016	Mantenimiento general de transformadores o PD, cruceta, aisladores, cartuchos, puente, para MT y BT. Cambio de aceite.	Unidad	Evento	12	ETI ELECTRICIDAD Y TECNOLOGIA	Nacional	1.850.000	22.200.000
15	72102201-016	Cambio de cable TPR de 2x 1 mm.	Metros	Evento	50	ETI ELECTRICIDAD Y TECNOLOGIA	Nacional	6.600	330.000
16	72102201-016	Cambio de Cruceta para MT, aisladores y herrajes	Unidad	Evento	24	ETI ELECTRICIDAD Y TECNOLOGIA	Nacional	395.000	9.480.000
	TOTAL								**128.825.000**

MILCIADES RECALDE MACHUCA
SO AVC - MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN

RODRIGO ARIEL ARZA DÍAZ
STTE JM- ASESOR JURÍDICO

MARÍA LILIA GÓMEZ RODRÍGUEZ
TTE AVC- PRESIDENTE COMITÉ DE EVALUACIÓN