Viva Paraguay — XVIII REGIÓN SANITARIA - CG

LCO N° 012 ID : 246594

"MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIONES ELECTRICAS - XVIII REGIÓN SANITARIA"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

								Oferentes							
								SETI Holding Electrico				CONSTRUVIP			
Item	Codigo de Catalogo	Descripción	Especificaciones Tecnicas		Cantidad Solicitada	Presentacion	Unidad de Medida	Precio Unitario	Marca	Procedencia	TOTAL	Precio Unitario	Marca	Procedencia	TOTAL
1	72102201-001	Mantenimiento y reparación de transformador -	Mano de Obra con materiales para mantenimiento de trafo de 500 kva. Para el HOSPITAL SAN JORGE	Mantenimiento al transformador de 500 kva, certificación de pruebas de ensayos de laboratorio, informe técnico.- Provisión de materiales menores (cruceta de maderas, bulonerias, etc.- Limpieza y pintura del cercado de protección.- Mano de obra para cambio de la llave seleccionadora limitadora	1	UNIDAD	UNIDAD	20.000.000	SETI	PARAGUAY	20.000.000	28.533.521	CONSTRUVIP	PARAGUAY	28.533.521
2	72102201-002	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Eléctricas	Mano de obra para las adecuaciones y reparaciones eléctricas. Para el HOSPITAL SAN JORGE	1) Cambio del alimentador general, del transformador al TG-Distribución, provisión de materiales y Mano de obra para el cambio de cables tipo NYY 3(2x150)+150mm2 instalado en electroductos subterráneo. Cableado e interconexión Fases/N/T 2) Mano de obra para la adecuación del tablero general de distribución Reemplazo de llaves seccionadoras de protección de alimentadores por: 6-un llave TM 3x63 Amp. 2-unidades de llave TM 3x125 Amp. 8-unidades de llave TM 3x32 Amp. 2-unidades de llave TM 3x1250 Amp. 3-unidades de llave TM 3x160 Amp. 12-unidades de llave TM 3x63 Amp. Provisión y/o arreglo de plaquetas de montajes.- Mano de obra y material para pintura.- Mejoramiento de recorrido de cableado de potencia de salida.- 3) Reparación de artefactos de iluminación de planta baja/planta alta.- Reparación de todos los artefactos de iluminación del hospital (de la parte interna y la fachada, no incluye iluminación exterior).- Este presupuesto no incluye el cambio de artefactos existentes, ni la provisión y/o instalación de nuevos artefactos.- 4) Cambio de alimentadores de tableros seccionales de PB/PA.- 3-unidades en planta Baja (cables tipo NYY de 4x25/15 tipo NYY).- 2-unidades en planta Alta (cables tipo NYY de 4x25/15 tipo NYY).- 5) Reparación de circuitos de utilización de planta baja / planta alta.- Verificación y cambio en caso necesario de circuitos de luz.- Verificación y cambio en caso necesario de circuitos de Toma corrientes.- Verificación y cambio en caso necesario de llaves de luz y tomas de corrientes.- 6) Reacondicionamiento de los tableros seccionales PB/PA 16-un de tableros en planta baja / planta alta.- instalación de disyuntores diferenciales, cambio de llaves TM y del cableado.- 7) Mano de obra para la instalación del grupo generador.- Servicios de grúa, interconexión eléctricas y montaje de caños de escape.-	1	UNIDAD	UNIDAD	350.000.000	SETI	PARAGUAY	350.000.000	139.950.126	CONSTRUVIP	PARAGUAY	139.950.126
3	72102201-002	mantenimiento y reparación de instalaciones electricas	Adecuaciones eléctricas en la XVIII Región Sanitaria	Instalación de alimentador independiente para el PISO 1: Instalación de una llave TM 3x100 Amp. En el TG-PB (al lado del trafo). ¿instalado en canaleta gris cerrada.- Instalación de un tablero seccional (nuevo) en el PISO 1: Tipo industrial, de embutir con contratapa equipado con: 03-un llave TM 3x100 Amp., para corte general 45-un llave TM 1x25 Amp., para alimentación de equipos AA y circuitos de tomas de corrientes para equipos informaticos.- Instalacion de circuitos para TC de equipos informaticos: Alimentados del tablero del PISO 1(nuevo), instalados en canaletas cerradas color blanco o gris.-	1	UNIDAD	UNIDAD	60.000.000	SETI	PARAGUAY	60.000.000	28.080.608	CONSTRUVIP	PARAGUAY	28.080.608
	PRECIO REFERENCIAL	234.592.500		196.564.255						TOTAL	430.000.000			TOTAL	196.564.255

19 % DE VARIACIÓN INFERIOR AL PRECIO REFERENCIAL

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — XVIII REGIÓN SANITARIA — ADMINISTRACIÓN

LORENA ALVISO JAPA
Administradora Regional XVIII R.S.

Viva Paraguay

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

XVIII REGION SANITARIA - CAPITAL

ANEXO B - 02-09

LCO /2012 ID : 246594

"MANTENIMIENTO, REPARACION Y ADECUACIONES ELECTRICAS - XVIII REGIÓN SANITARIA"

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

EMPRESA ADJUDICADA: CONSTRUVIP

Item	Código de catálogo	Descripción	Especificaciones Tecnicas		Marca del producto	Procedencia	Presentación	Relación de medida	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	72102201-001	Mantenimiento y reparación de transformador -	Mano de Obra con materiales para mantenimiento de trafo de 500 kva. Para el HOSPITAL SAN JORGE	Mantenimiento al transformador de 500 kva, certificación de pruebas de ensayos de laboratorio, informe técnico.- Provisión de materiales menores (crucetas de maderas, bulonerias, etc.- Limpieza y pintura del cercado de protección.- Mano de obra para cambio de la llave seleccionadora limitadora	CONSTRUVIP	PARAGUAY	UNIDAD	UNIDAD	1	28.533.521	28.533.521
2	72102201-002	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Eléctricas	Mano de obra para las adecuaciones y reparaciones eléctricas. Para el HOSPITAL SAN JORGE	1) Cambio del alimentador general, del transformador al TG-Distribución, provisión de materiales y Mano de obra para el cambio de cables tipo NYY 3(2x150)+150mm2 instalado en electroductos subterráneo. Cableado e interconexión Fases/N/T 2) Mano de obra para la adecuación del tablero general de distribución Reemplazo de llaves seccionadoras de protección de alimentadores por: 6-un llave TM 3x63 Amp. 2-unidades de llave TM 3x125 Amp. 8-unidades de llave TM 3x32 Amp. 2-unidades de llave TM 3x1250 Amp. 3-unidades de llave TM 3x160 Amp. 12-unidades de llave TM 3x63 Amp. Provisión y/o arreglo de plaquetas de montajes.- Mano de obra y material para pintura.- Mejoramiento de recorrido de cableado de potencia de salida.- 3) Reparación de artefactos de iluminación de planta baja/planta alta.- Reparación de todos los artefactos de iluminación del hospital (de la parte interna y la fachada, no incluye iluminación exterior).- Este presupuesto no incluye el cambio de artefactos existentes, ni la provisión y/o instalación de nuevos artefactos.- 4) Cambio de alimentadores de tableros seccionales de PB/PA.- 3-unidades en planta Baja (cables tipo NYY de 4x25/15 tipo NYY).- 2-unidades en planta Alta (cables tipo NYY de 4x25/15 tipo NYY).- 5) Reparación de circuitos de utilización de planta baja / planta alta.- Verificación y cambio en caso necesario de circuitos de luz.- Verificación y cambio en caso necesario de circuitos de Toma corrientes.- Verificación y cambio en caso necesario de llaves de luz y tomas de corrientes.- 6) Reacondicionamiento de los tableros seccionales PB/PA 16-un de tableros en planta baja / planta alta.- instalación de disyuntores diferenciales, cambio de llaves TM y del cableado.- 7) Mano de obra para la instalación del grupo generador.- Servicios de grúa, interconexión eléctricas y montaje de caños de escape.-	CONSTRUVIP	PARAGUAY	UNIDAD	UNIDAD	1	139.950.126	139.950.126
3	72102201-002	mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	Adecuaciones eléctricas en la XVIII Región Sanitaria	Instalación de alimentador independiente para el PISO 1: Instalación de una llave TM 3x100 Amp. En el TG-PB (al lado del trafo). , instalado en canaleta gris cerrada.- Instalación de un tablero seccional (nuevo) en el PISO 1: Tipo Industrial, de embutir con contratapa equipado con: 01-un llave TM 3x100 Amp., para corte general 45-un llave TM 1x25 Amp., para alimentación de equipos AA y circuitos de tomas de corrientes para equipos informaticos.- Instalación de circuitos para TC de equipos informaticos: Alimentados del tablero del PISO 1(nuevo), instalados en canaletas cerradas color blanco o gris.-	CONSTRUVIP	PARAGUAY	UNIDAD	UNIDAD	1	28.080.608	28.080.608
										TOTAL	196.564.255

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - XVIII REGION SANITARIA - ADMINISTRACION

LORENA ALVISO JARA
Administradora Regional XVIII R. S. - Capital