MUNICIPALIDAD DE NUEVA TOLEDO
Comprometido con la gente.
Dirección: 1° Intendente
Teléfono: (0361) - 785059
Mail: municipalidadnuevatoledo@hotmail.com

ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE NUEVA TOLEDO

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO 5.80X6.80 EN LA ESCUELA BÁSICA N° 6055 FACUNDO ALFONZO

	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO 5.80X6.80 EN LA ESCUELA BÁSICA N° 6055 FACUNDO ALFONZO	Diego Augusto Belotto Franco							
Item	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unitario	Precio total				
1	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO 5.80X6.80 EN LA ESCUELA BÁSICA N° 6055 FACUNDO ALFONZO	Unidad Medida Global	1						
1.1	Limpieza y preparación del terreno	M2	63,7	5.000	318500				
1.2	Replanteo	M2	63,7	6.000	382200				
1.3	Cartel de Obra	UN	1	1.000.000	1000000				
1.4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14	52.000	728000				
1.5	Vigas y dado de H° A°	M3	1,23	2.800.000	3444000				
1.6	Encadenados de H° A°	M3	2,17	2.800.000	6076000				
1.7	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.	1	1.200.000	1200000				
1.8	Muro de nivelacion De 0,45 cm.	M2	3,6	190.000	684000				
1.9	Muro de nivelacion De 0,30 cm.	M2	7,5	160.000	1200000				
1.10	Muro de nivelacion De 0,60 cm. para pilares	M2	0,6	190.000	114000				
1.11	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,3	150.000	3495000				
1.12	Aislacion asfaltica De paredes	M2	6,4	30.000	192000				
1.13	Muros de elevación De 0,15 para revocar	M2	3,4	95000	323000				
1.14	Muros de elevación De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	M2	34,5	180000	6210000				
1.15	Muros de elevación De 0,30 para revocar	M2	13,5	160000	2160000				
1.16	Muros de elevación De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	M2	31,82	140000	4454800				
1.17	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hilad	ML	16	45000	720000				
1.18	Pilar De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos con	ML.	6,6	250000	1650000				
1.19	a- Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca .	M2	90,5	320000	28960000				
1.20	Revoques De paredes interior y exterior a una capa	M2	61	28000	1708000				
1.21	Revoques De viga cumbrera y galeria de H° A°	M2	16	33000	528000				
1.22	Revoques Moldura lineal en balancines	ML.	38,8	35000	1358000				
1.23	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	58	35000	2030000				
1.24	Piso ceramico PI4	M2	58	85000	4930000				
1.25	Zocalo Ceramico de 10 x 30 cms.	ML.	34	25000	850000				
1.26	Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco y herraje	UN.	1	2200000	2200000				
1.27	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 cms.	M2	10,32	450000	4644000				
1.28	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	25,8	30000	774000				
1.29	Pinturas De paredes a la cal- Base para Latex (2 m	M2	61	14000	854000				
1.30	Pinturas De paredes revocadas al latex	M2	61	20000	1220000				
1.31	Pinturas De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	M2	11,9	12000	142800				
1.32	Pinturas De viga cumbrera y galeria al latex	M2	16	20000	320000				
1.33	Pinturas De balancines con pintura sintética	M2	10,32	30000	309600				
1.34	Pinturas De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	M2	109	15000	1635000				
1.35	Pinturas De tejuelones con barniz	M2	80	15000	1200000				
1.36	Pinturas De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,5	30000	165000				
1.37	Pinturas De tirantes y listón de boca de H° A° al late	M2	53,4	25000	1335000				
1.38	Pinturas Canaleta y caño de bajada con pintura sint	ML.	23	20000	460000				
1.39	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	10,32	170000	1754400				
1.40	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cm	ML.	23	90000	2070000				
1.41	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	19,2	75000	1440000				
1.42	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Boc.	1	2250000	2250000				
1.43	Instalación de tableros de comando TC	Boc.	1	1550000	1550000				
1.44	Instalación de los tableros de comando de ventilad	Boc.	1	750000	750000				
1.45	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	8	95000	760000				
1.46	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	12	95000	1140000				
1.47	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	8	90000	720000				
1.48	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	2	350000	700000				
1.49	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.	4	240000	960000				
1.50	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula e	Un.	2	200000	400000				
1.51	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1	1350000	1350000				
1.52	Tablero TC de 6 AG.	Un.	1	350000	350000				
1.53	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	1	450000	450000				
1.54	Ventilador de techo de 56 "	Un.	4	560000	2240000				
1.55	Rampa	GL.	1	3400000	3400000				
1.56	Pizarrones	UN.	1	1200000	1200000				
1.57	Limpieza final	M2	63,7	8000	509600				
				Precio Total	113.968.900				

Edgar Chapeuro 4337934

Carmen Asteria Arces Valdez 5.325.100

Karen Benitez Diaz 5744612