Municipalidad de Santa Fe del Paraná

Alto Paraná – Paraguay – Tel. 021-3383571

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 09 /2022. CONSTRUCCIÓN DE PLAZA EN EL ASENTAMIENTO SANTIAGO MARTÍNEZ ID 414215

	CONTRATACIÓN DIRECTA N° 09 /2022. CONSTRUCCIÓN DE PLAZA EN EL ASENTAMIENTO SANTIAGO MARTÍNEZ ID 414215			***E. A. CONSTRUCCIONES con RUC Nº 2951246-8.***			***Emprendimientos S.Y.S con RUC Nº 3225026-6.***	
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio Total Presentado por el oferente**	**Precio Total con Correccion Aritmetica**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio Total Presentado por el oferente**
1	Cartel metalico con soporte	Metros cuadrados	2	587.211	882.582	1.174.422	587.211	1.174.422
2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	392,9	2.994	884.025	1.176.343	2.994	1.176.343
3	Construccion de cordon	Mililitros	476,9	56.719	20.327.386	27.049.450	56.719	27.049.450
4	Mantenimiento y reparacion de pavimento - Paver liso (dormido) de 4 cm	Metros cuadrados	362,9	119.760	32.661.000	43.460.904	119.760	43.460.904
5	**Construccion e instalaciones electricas**	**Unidad Medida Global**						
5.1	Montaje del tablero y gabinete principal con 4 disyuntor termo magnético diferencial - según reglamento de ANDE	Unidad	1	3.293.400	2.475.000	3.293.400	3.293.400	3.293.400
5.2	Poste de caño galvanizado redondo de 4" (5 m de altura libre)	Unidad	13	2.371.248	23.166.000	30.826.224	2.371.248	30.826.224
5.3	Brazo 1,5 m de caño galvanizado de 2" con soporte de chapa galvanizada de 3 mm según detalle de plano	Unidad	28	299.400	6.300.000	8.383.200	299.400	8.383.200
5.4	Alumbrado tipo Led 100 w	Unidad	28	648.700	13.650.000	18.163.600	648.700	18.163.600

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE DEL PARANÁ
UOC

Antonio R. Quintana C.
Coordinador de la UOC

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 09 /2022. CONSTRUCCIÓN DE PLAZA EN EL ASENTAMIENTO SANTIAGO MARTÍNEZ ID 414215

5.5	Instalación de modulo automático	Unidad	1	998.000	750.000	998.000	998.000	998.000
5.6	Cableado con cable NYY 4 de 4 mm - 0.6/1KB con cañería pvc 2" enterrado a 50 cm de profundidad con colchón de arena y protección mecánica con ladrillo común	Mililitros	170	74.850	9.562.500	12.724.500	74.850	12.724.500
5.7	Cableado para alumbrado subida de columna (tipo NYY 2 de 2 mm)	Mililitros	115,7	19.960	1.735.500	2.309.372	19.960	2.309.372
5.8	Registro eléctrico de mampostería de 0,15 x 0,15 m. prof= 0,40 m.	Unidad	13	299.400	2.925.000	3.892.200	299.400	3.892.200
6	Servicio de provision / montaje de bancos de parques/plazas de H°A°	Unidad	10	758.480	5.700.000	7.584.800	758.480	7.584.800
7	Servicio de provision / montaje de Basureros de parques/plazas	Unidad	4	1.147.700	3.450.000	4.590.800	1.147.700	4.590.800
8	Servicios de paisajismo de plantas interiores	Metros cuadrados	30	139.720	3.150.000	4.191.600	139.720	4.191.600
9	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	3.709.234	2.787.500	3.709.234	3.709.234	3.709.234
Precio Total					130.406.493	**173.528.049**		**173.528.049**

Monto total adjudicado: Gs. Gs. 173.528.049 (Ciento setenta y tres millones quinientos veintiocho mil cuarenta y nueve, *IVA incluido a la Firma* ***E. A. CONSTRUCCIONES con RUC N° 2951246-8***----------

Antonio Ramón Quintana Cristaldo
Encargada de la UOC