MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

C.D. Nº 04/2016

ID Nº 316.020

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO ESC. BAS. Nº 676 CÑÍA. YPAHU

Nº	Cod. Catalogo	DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO ESC.BÁS. Nº 676 CÑÍA. YPAHU	CONSULTORA SAN MIGUEL			
			Un	Cant.	P. Unitario	P. Final
1	7213160 1-002	Limpieza y preparacion de terreno	M2	42,34	4.078	172.663
2	7213160 1-002	Replanteo	M2	42,34	7.477	316.576
3	7213160 1-003	Excavacion y carga de Cimiento c/ PBC	M3	9,00	297.022	2.673.198
4	7213160 1-004	Encadenado de Hº Aº	M3	1,90	1.529.289	2.905.649
5	7213160 1-005	De 0,30cm	M2	11,00	134.917	1.484.087
6	7213160 1-004	Relleno y apisonado de interiores	M3	7,20	175.359	1.262.585
7	7213160 1-006	Aislacion, de paredes	M2	5,50	80.882	444.851
8	7213160 1-005	De 0,15 para revocar	M2	63,00	82.242	5.181.246
9	7213160 1-005	De 0,15 visto aunacara de ladrillos comunes	M2	50,64	84.893	4.298.982
10	7213160 1-005	Evarillado bajo abertura 2x8 por hilada (2 hiladas)	Ml	15,60	26.168	408.221
11	7213160 1-007	Techo, de tejas y tejuelones prensados a maquina	M2	43,00	408.150	17.550.450
12	7213160 1-007	Tirantes de 2 x 6 y listón de boca de 2 x 3 de Hº Aº	Un	1,00	369.069	369.069
13	7213160 1-008	Revoques de pared interior y exterior a una capa	M2	135,00	26.848	3.624.480
14	7213160 1-009	Contrapiso de Hº de cascotes	M2	38,00	36.227	1.376.626
15	7213160 1-009	Colocacion de piso, baldosa calcarea	M2	22,50	77.144	1.735.740
16	7213160 1-009	Guarda Obra alisadade cemento	M3	13,50	83.601	1.128.614
17	7213160 1-9984	Construccion de rampa peatonal	Un	1,00	509.763	509.763
18	7213160 1-009	Zocalos calcareo	Ml	2,60	15.429	40.115
19	7213160 1-010	Aberturas, Puerta tablero	M2	5,50	475.779	2.616.785
20	7213160 1-010	Aberturas,para boxes enchapados en formica	Un	4,00	424.123	1.696.492
21	7213160 1-010	Aberturas, Ventanas tipo balancinez	M2	3,17	314.014	995.424
22	7213160 1-008	Alfeizar de ventana, De Revoque 1:3 (cemento arena)	Ml	19,00	10.671	202.749
23	7213160 1-012	Pintura de pared a la cal	M2	63,00	11.011	693.693
24	7213160 1-012	Pintura de aberturas de madera con barniz sintético	M2	11,00	31.265	343.915
25	7213160 1-012	Pinturas metálicas c/ pintura sintética	M2	3,17	26.508	84.030
26	7213160 1-012	Pintura de ladrillos vistos c/ antimoho incoloro	M2	50,64	20.051	1.015.383
27	7213160 1-012	Pintura de tejuelones c/barniz	M2	37,00	22.633	837.421
28	7213160 1-012	Pintura de tirantes y liston de boca de Hº Aº al latex	M2	23,50	21.342	501.537
29	7213160	Pintura de canaleta y caño de bajaada c/	Ml	17,50		

33	72131601-001	Instalacion de tablero TS de 3 AG	Un	2,00	292.264	584.528
34	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de luces	Un	10,00	289.545	2.895.450
35	72131601-001	Colocacion de Artefastos Fluorescentes 1x40	Un	10,00	119.964	1.199.640
36	72131601-001	Tablero TS de 3 AG c/ barra de fase y neutro	Un	1,00	244.686	244.686
37	72131601-011	Agua Corriente - desaguecloacal - cámara de inspeccion y artefactos sanitario completo	Un	1,00	9.576.751	9.576.751
38	72131601-011	Cámara Sépticatipo 3 1,50 x 3,00,incluye cañeria externa y registro s/ plano general	Un	1,00	8.577.615	8.577.615
39	72131601-011	Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Un	1,00	7.252.231	7.252.231
40	72131601-011	Barras de Asiento	Un	2,00	346.639	693.278
41	72131601-013	Limpieza final de obra	M2	27,10	4.690	127.099
TOTAL GENERAL: Noventa y dos millones doscientos cuarenta y cuatro mil trescientos setenta y nueve.						92.244.379

MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR · U.O.C.

Carlos Escurra E.
Resp. UOC.