ombre del Nivel de Entidad: MUNICIPALIDADES
lombre de la Entidad: PDTE. FRANCO
lombre de la U.O.C.: UOC-PDTE. FRANCO
lombre de la SUB - U.O.C.:

CUADRO DE OFERTA DEL RUBRO 520 CONTRATACION POR EXCEPCION N° 05/2021 "REPARACION DE AULAS Y SANITARIOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD PDTE. FRANCO" ID 401.401

			MORA CONTRUCCIONES		
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)
	DEMOLICIONES y CARTEL DE OBRA				
1	De techo, mamposterías, columnas y aberturas.	Gl	1	6.000.000	6.000.000
2	Cartel de obra	Un.	1	1.450.000	1.450.000
	ESTRUCTURA DE HªAª				
3	11 zapatas, 11 pilares, viga cumbrera y sobre las mamposterías y pilares en galería para apoyo de los tirantes.	m3	7,3	2.690.000	19.637.000
	MAMPOSTERIA				
4	Pared de 0,15 de ladrillos comunes	m2	70	98.000	6.860.000
	TECHOS				
5	Provisión y colocación de tejuelones y tejas de primera, con aislante hidrófugo isolant y tirantes de HªAª	m2	102,7	300.000	30.810.000
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
6	Cambio de 5 llaves de un punto, 3 toma corriente, 6 Artefactos de fluorescentes de 2x40, cableado nuevo y 2 ventiladores de techo.	Gl	1	8.000.000	8.000.000
	REVOQUE				
7	Revoque de paredes, vigas y pilares	m2	190	45.000	8.550.000
	ENVARILLADO				
8	Envarillado en fisuras existentes	ml	15	28.000	420.000
	PISOS				
9	Preparación del contrapiso y compactación del mismo.	m2	52,54	40.000	2.101.600
10	Confección de carpeta para asentamiento de piso.	m2	52,54	38.000	1.996.520
11	Provisión y colocación de pisos de cerámica esmaltada tipo	m2	52,54	120.000	6.304.800
12	Guarda obra de baldón de hormigón incluye contrapiso.	m2	16	145.000	2.320.000
	ZÓCALOS				
13	Provisión y colocación de zócalos cerámicos.	ml	26	35.000	910.000
	CARPINTERIA DE MADERA Y BALANCINES				
14	Provisión y colocación de Marcos.	un	2	450.000	900.000
15	Provisión y colocación de puerta tablero	un	2	1.950.000	3.900.000
16	Provisión y colocación de balancines	un	16	650.000	10.400.000
	PINTURA GENERAL				
17	De Techo: tejuelones y tirantes; de paredes interiores, exteriores, pizarrones y aberturas.	m2	350	45.000	15.750.000
	DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL				
18	Reparación del baño existente	gl	1	12.000.000	12.000.000
19	Provisión y colocación de canaletas y bajadas	ml	29	95.000	2.755.000
	VIDRIOS				
20	Provisión y colocación de vidrios sencillos de 4mm	m2	8	225.000	1.800.000
	LIMPIEZA FINAL				
21	Limpieza general y retiro de escombros.	gl.	1	1.500.000	1.500.000
	DEMOLICIONES y CARTEL DE OBRA				
22	De techo, columnas y aberturas.	Gl	1	8.000.000	8.000.000
23	Cartel de obra	Un.	1	1.500.000	1.500.000
	ESTRUCTURA DE HªAª				
24	18 zapatas, 18 pilares, viga cumbrera y sobre las mamposterías y pilares en galería para apoyo de los tirantes.	m3	12,2	2.850.000	34.770.000
	MAMPOSTERIA				
25	Pared de 0,15 de ladrillos comunes	m2	75	130.000	9.750.000
	TECHOS				
26	Provisión y colocación de tejuelones y tejas de primera, con aislante hidrófugo isolant y tirantes de HªAª	m2	160,4	300.000	48.120.000
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
Unidad Op. De Contrataciones

Lic. Mariela Giménez C.
Coordinadora U.O.C.

27	Cambio de 6 llaves de un punto, 4 toma corriente, 8 Artefactos de fluorescentes de 2x40, cableado nuevo y 4 ventiladores de techo.	Gl	1	12.000.000	12.000.000
	REVOQUE				
28	Revoque de paredes, vigas y pilares	m2	310	50.000	15.500.000
	ENVARILLADO				
29	Envarillado en fisuras existentes	ml	30	27.000	810.000
	PISOS				
30	Preparación del contrapiso y compactación del mismo.	m2	99,39	40.000	3.975.600
31	Confección de carpeta para asentamiento de piso.	m2	99,39	38.000	3.776.820
32	Provisión y colocación de pisos de cerámica esmaltada tipo	m2	99,39	130.000	12.920.700
33	Guarda obra de baldón de hormigón incluye contrapiso.	m2	30	140.000	4.200.000
	ZÓCALOS				
34	Provisión y colocación de zócalos cerámicos.	ml	63	35.000	2.205.000
	CARPINTERIA DE MADERA Y BALANCINES				
35	Provisión y colocación de Marcos.	un	2	420.000	840.000
36	Provisión y colocación de puerta tablero	un	2	1.950.000	3.900.000
37	Provisión y colocación de balancines	un	7	450.000	3.150.000
	PINTURA GENERAL				
38	De Techo: tejuelones y tirantes; de paredes interiores, exteriores, pizarrones y aberturas.	m2	550	42.000	23.100.000
	DESAGUE PLUVIAL				
39	Provisión y colocación de canaletas y bajadas	ml	43,2	95.000	4.104.000
	VIDRIOS				
40	Provisión y colocación de vidrios sencillos de 4mm	m2	21	260.000	5.460.000
	LIMPIEZA FINAL				
41	Limpieza general y retiro de escombros.	gl.	1	1.500.000	1.500.000
	DEMOLICIONES y CARTEL DE OBRA				
42	De techo, columnas y aberturas.	Gl	1	5.000.000	5.000.000
43	Cartel de obra	Un.	1	1.450.000	1.450.000
	ESTRUCTURA DE HªAª				
44	11 zapatas, 11 pilares, viga cumbrera y sobre las mamposterías y pilares en galería para apoyo de los tirantes.	m3	8,95	2.800.000	25.060.000
	MAMPOSTERIA				
45	Pared de 0,15 de ladrillos comunes	m2	30	125.000	3.750.000
	TECHOS				
46	Provisión y colocación de tejuelones y tejas española de primera, con aislante hidrófugo isolant y tirantes de HªAª	m2	111,32	300.000	33.396.000
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
47	Cambio de 2 llaves de un punto, 2 toma corriente, 4 Artefactos de fluorescentes de 2x40, cableado nuevo y 2 ventiladores de techo.	Gl	1	6.000.000	6.000.000
	REVOQUE				
48	Revoque de paredes , vigas y pilares	m2	115	44.000	5.060.000
	ENVARILLADO				
49	Envarillado en fisuras existentes	ml	12	27.000	324.000
	PISOS				
50	Preparación del contrapiso y compactación del mismo.	m2	62,1	40.000	2.484.000
51	Confección de carpeta para asentamiento de piso.	m2	62,1	37.000	2.297.700
52	Provisión y colocación de pisos de cerámica esmaltada tipo	m2	62,1	120.000	7.452.000
	ZÓCALOS				
53	Provisión y colocación de zócalos cerámicos.	ml	28	35.000	980.000
	CARPINTERIA DE MADERA Y BALANCINES				
54	Provisión y colocación de Marcos.	un	1	450.000	450.000
55	Provisión y colocación de puerta tablero	un	1	1.980.000	1.980.000
	PINTURA GENERAL				
56	De Techo: tejuelones y tirantes; de paredes interiores, exteriores, pizarrones y aberturas.	m2	350	44.000	15.400.000
	DESAGUE PLUVIAL				
57	Provisión y colocación de canaletas y bajadas	ml	28	95.000	2.660.000
	VIDRIOS				
58	Provisión y colocación de vidrios sencillos de 4mm	m2	3	260.000	780.000
	LIMPIEZA FINAL				
59	Limpieza general y retiro de escombros.	gl.	1	1.244.000	1.244.000
	TRABAJOS PRELIMINARES Y DEMOLICIONES VARIAS				
60	Cartel de obra metálico con soporte	gl.	1	1.450.000	1.450.000
61	Azulejos, pisos, artefactos sanitarios, cañerías de alimentaciones y desagües; demolición de baranda de mampostería en planta alta.	Gl.	1	12.500.000	12.500.000
	INSTALACIÓN SANITARIA				
62	Provisión y colocación de cañerías de alimentación de agua y desagües en ambos baños conectados a la red existente, 5 mingitorios, mesada de granito en ambos baños con 8 lavatorios,8 inodoros con cisterna alta, canillas para lavatorios y espejos en los tres sanitarios.	Gl.	1	38.506.460	38.506.460
	REVESTIDOS				

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
Unidad Op. De Contrataciones

Lic. Marisela Giménez O.
Coordinadora U.O.C.

63	De cerámica esmaltada en ambos baños hasta la altura del marco, con guardas.	M2	114,8	122.000	14.005.600
64	De pisos cerámicos Tipo PI4 en ambos baños.	M2	67,8	122.000	8.271.600
	VIDRIOS				
65	Provisión y colocación de vidrios.	M2	2	240.000	480.000
	INSTALACIÓN ELECTRICA				
66	3 llave de luz, cableado nuevo y 7 Equipos de fluorescentes leds de 2x40, incluye el des cableado y demoliciones de instalación anterior.	Gl.	1	6.000.000	6.000.000
	PINTURA GENERAL				
67	De techo de paredes interiores con enduido, exteriores, aberturas y planta alta en el sector intervenido.	M2	350	44.000	15.400.000
	CARPINTERIA DE MADERA				
68	Provisión y colocación de 3 Puertas tableros de 0,80x2,10 y 8 puertas para boxes de baños con herrajes y cerraduras.	Gl.	1	10.000.000	10.000.000
	PLANTA ALTA				
69	Confección de baranda de mampostería revocadas y pintadas	gl.	1	4.000.000	4.000.000
70	Provisión y colocación de piso de cerámica esmaltada en la losa del techo de los sanitarios	m2	67,8	122.000	8.271.600
	LIMPIEZA FINAL				
71	Limpieza general y retiro de escombros.	Gl.	1	1.400.000	1.400.000
	TOTAL IVA INCLUIDO				580.000.000

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN FRANCO
Unidad Op. De Contrataciones

LIC. MARIELA GIMENEZ OTAZU
COORDINADORA DE LA UOC.