Intervención Exteriores. (Cementerio Norte)

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	INTERVENCION DE MURALLA Y VEREDA				
2	Replanteo	m2	1333		-
3	Cartel de Obra	uni	1		-
4	Vallado Perimetral	ml.	260		-
5	Carteles Señalizadores de precaucion de peligro	uni	26		-
6	Obrador	gl.	1		-
7	Baños Portatiles (5 Unid por todo el tiempo que dure la Obra)	gl.	1		-
8	Desmonte de Vereda Existente	m2	1333		-
9	Contrapiso	m2	1333		-
10	Retiro de escombro proveniente de la vereda	m3	260		-
11	Vereda, de baldosas de canto rodado	m2	1333		-
12	Cordones de H°A° (en partes donde no tienen y/o estan deteriodados)	ml.	280		-
13	Rampa para discapacitados, pintados y con la señalizacion	Uni	5		-
14	Demolicion de mamposteria las que se encuentran en mal estado incluye los pilares de H°A°.	m2	1000		-
15	Retiro del cimiento de la muralla y de los pilares (por tener grietas en todo el tramo)	m3	148,5		-
16	Cimiento de Piedra Bruta Colocada	m3	148,5		-
17	Zapata de H°A° para base de Pilares	m3	55		-
18	Arreglo de muralla con varillas de Ø 8 mm	ml.	300		-
19	Mamposteria de 0,15 m con ladrillo comun, en muralla hasta h:2,50m	m2	1000		-
20	Pilares de H°A° de 0,15mx0,35m, hasta h: 2,50 m	ml.	375		-
21	Revoque filtrado con hidrofugo en el exterior	m2	1240		-
22	Revoque interior a la lona	m2	1240		-
23	Envarillado en la antepenultima hilada	ml.	456		-
24	Revestimiento tipo pilastras, con Piedra Wasmosy	ml.	555		-
25	Sardinel de la ladrillo comun visto.	ml.	456		-
26	Tratamiento a la silicona del revestimiento	ml.	555		-
27	Pintura al latex exterior en muralla, sin enduido	m2	2480		-
28	Pintura para alto trafico, de los cordones existentes	ml.	415		-
29	Instalacion Electrica				
30	Desmonte de Instalacion Existente	gl.	1		-
31	Caseta para Tablero Seccional	Uni	3		-
32	Tablero Seccional	Uni	3		-
33	Alimentacion Subterranea	ml.	1000		-
34	Registros Electricos de 30x30 cm	Uni	40		-
35	Columna Metalica de 4" para alumbrado publico	Uni	26		-
36	Alumbrado Publico	Uni	26		-
37	Varios				
38	Desmonte de Portones Peatonal	Uni	2		-
39	Desmonte de Porton Grande	Uni	1		-
40	Portones Peatonal	Uni	2		-
41	Porton Grande	Uni	1		-
42	Limpieza Final de Obra	gl	1		-
	TOTAL:				

OBRA: CEMENTERIO NORTE

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	INTERVENCION DE CAMINEROS INTERNOS				
1	Replanteo	m2	650		-
2	Desmonte del piso existente	m2	650		-
3	Desmonte de tierra	m3	220		-
4	Compactacion del terreno	m2	650		-
5	Contrapiso	m2	650		-
6	Caminero de canto rodado	m2	650		-
7	Borde de ladrillo para el caminero	ml.	400		-
8	Acarreo de escombro	m3	150		-
9	Retiro de Escombro	m3	150		-
	TOTAL:				-

SALONES (Cementerio Norte)

ITEM	SUB ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3		SALON VELATORIO, SANITARIOS PUBLICOS Y ADMINISTRACION				
	1	Trabajos preliminares				
	1.1	Vallado Perimetral de Obra	ml.	310		-
	1.2	Cartel de Obra	unid.	1		-
	1.3	Carteles indicadores de prevencion de accidentes y zona de obra	unid.	16		-
	1.4	Demolicion del area a ser desafectada	m2	200		-
	1.5	Desmonte de Pavimento existente	m2	60		-
	1.6	Retiro de escombro proveniente de las demoliciones	m3	400		-
	1.7	Limpieza del terreno	m2	84,00		-
	1.8	Desmonte de Tierra	m3	150,00		
	1.9	Marcacion y replanteo	m2	200,00		-
	1.10	Construccion de obrador	un	1,00		-
	1.11	Retiro de tierra proveniente de las excavaciones	m3	20,00		-
	1.12	Estudio de Suelo	gl.	1,00		-
	1.13	Calculo Estructural	gl.	1,00		-
	2	Excavaciones				
	2,1	Para zapatas y vigas de fundacion	m3	24,83		-
	3	Estructura de HºAº				
	3,1	Zapata de HºAº	m3	4,50		-
	3,2	Vigas de fundacion	m3	2,55		-
	3,3	Pilares de HºAº	m3	1,87		-
	3,4	Fustes de HºAº	m3	0,70		-
	3,5	Viga superior de losa	m3	5,90		-
	3,6	Losa de HºAº	m3	8,16		-
	3,7	Escalera de HºAº de 17 esc.	un.	1,00		-
	3,8	Cimiento PBC	m3	1,80		-
	4	Mamposterias				
	4,1	De nivelacion de 15cm de ladrillo comun	m2	8,40		-
	4,2	De nivelacion de 30cm de ladrillo comun	m2	8,52		-
	4,3	De elevacion de 15cm de ladrillo comun	m2	340,00		-
	4,4	Mamposteria de 30cm para guarda obra	m2	6,70		-
	5	Aislaciones				
	5,1	Horizontal de 15cm	ml	116,00		-
	6	Techo				
	6,1	De tejas españolas sobre tejuelones y maderamen	m2	105		-
	7	Revoques				
	7,1	De paredes internas	m2	454,5		-
	7,2	De paredes externas	m2	275		-
	7,3	Azotada impermeable de losa	m2	68,04		-
	7,4	Revoque de losa previo enduido	m2	68,04		-
	7,5	Revoque con mezcla fuerte para aislacion horizontal	m2	47,7		-
	7,6	Revoque de guarda obra	m2	13,51		-
	7,7	Azotada impermeable bajo escalera	m2	6		-
	7,8	Revoque bajo escalera	m2	6		-
	8	Contrapisos				
	8,1	De 10cm apisonado con cascotes	m2	150		-
	8,2	Lecherado de contrapiso	m2	150		-
	8,3	Relleno de tierra para base de contrapiso	m3	50		-
	9	Dinteles				
	9,1	Envarillado de paredes y aberturas	ml	95		-
	10	Pisos				
	10,1	Carpeta para base de piso en baños	m2	10,00		-
	10,2	Carpeta en escalera	m2	9,10		-
	10,3	Piso de granito reconstituido	m2	140		-
	10,4	Plancha granitica en escalera	m2	8		-
	10,5	Pulido de piso granito	m2	195		-
	10,6	Piso ceramico	m2	10,00		-
	11	Zocalos				

	11,1	De granito de 10cm	ml	180		-
	12	Revestidos				
	12,1	De azulejos en baños h=2,10m	m2	115		-
	13	Aberturas				
	13,1	Ventana de vidrio templado de 8mm de 1,80x1,20	m2	8,64		-
	13,2	Puerta placa de 90x210cm	un	4,00		-
	13,3	Puerta para box de baño de eucatex de 0,80x2,10	m2	6,72		-
	13,3	Ventana de vidrio templado en baños de 8mm de 0,60x0,40m	m2	0,5		-
	14	Desague pluvial				
	14,1	Canaleta de chapa galv.	ml	22,80		-
	14,2	Bajada de chapa galv.	ml	24		-
	15	Agua corriente				
	15,1	Instalacion de agua fria en baños	un	4,00		-
	16	Desague cloacal				
	16,1	Para baños	un	4,00		-
	16,2	Registro 30x30cm para desague cloacal	un	2,00		-
	16,3	Camara septica de 1,00x1,60x1,20m	un	1,00		-
	16,4	Pozo absorbente D=1,50m y Prof=3,00m	un	1,00		-
	16,5	Caño de 100mm pvc para desague cloacal	ml	20,00		-
	17	Colocacion de artefactos				
	17,1	En baños	un	4,00		-
	17,2	Ducto de ventilacion de baños	ml	4,00		-
	18	Instalacion electrica				
	18,1	Circuito de luces y tomas	un	54,00		-
	18,2	Artefacto fluoresente 2x40	un	20,00		-
	18,3	Toma corriente	un	34,00		-
	18,4	Tablero para 12 llaves	un	1,00		-
	18,5	Alimentacion principal al tablero	gl	1,00		-
	19	Pinturas				
	19,1	Al latex interior con enduido	m2	454,50		-
	19,2	Al latex exterior con enduido	m2	275,00		-
	19,3	Al sintetico de canaletas y bajadas	ml	46,80		-
	19,4	Al sintetico de baranda de escalera	ml	8,24		-
	19,5	Barnizado de techo	m2	105,00		-
	20	Guarda Obra				
	20.1	Desmonte de tierra	m3	100,00		-
	20.2	Compactacion de terreno	m2	120,00		-
	20.3	Contrapisos	m2	120,00		-
	20.4	Vereda de canto rodado cargado	m2	120,00		-
	21	Varios				
	21.1	Baranda en escalera	ml.	8,24		-
	21.2	Limpieza final de obra	un	1,00		-
TOTAL ITEM 2						-

COLUMBARIO. Cementerio Norte.

ITEM	SUB ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	UN MODULO DE COLUMBARIO, para 36 Unidades					
		Replanteo	m2	22		-
		Demoliciones Existentes (la Municipalidad debera indicar el lugar a ejecutar y sera la encargada del traslado de los cajones existentes)	m2	22		-
		Estudio de Suelo	gl.	1		-
		Calculo Estructural (incluye las fundaciones y la losa)	gl.	1		-
		Retiro de materiales proveniente de la demolicion	m3	30		-
		Desmonte de Tierra	m3	140		-
		Acarreo de materiales desde la entrada al Cementerio hasta el Columbario	gl.	1		-
		Trabajos de albañileria y Hormigon del columbario	gl.	1		-
		Trabajos de Pintura del columbario	gl.	1		-
		Acondicionamineto del terreno para la vereda	gl.	1		-
		Vereda (incluye borde de mamposteria, contrapiso y baldosas de canto rodado)	gl.	1		-
		Retiro de escombros proveniente de la Obra	gl.	1		-
		Limpieza Final y Periodica	gl.	1		-
TOTAL POR UNIDAD DE COLUMBARIO						-

Techo para floreria (Cementerio Norte)

ITEM	SUB ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	TECHO PARA FLORERIAS					
		Replanteo	gl.	1		-
		Retiro de la Estrucutra Existente	gl.	1		-
		Demolicion de lo Existente	gl.	1		-
		Retiro de lo proveniente de la demolicion	m3	85		-
		Vallado Perimetral	ml.	95		-
		Carteles indicadores de precaucion	unid	12		-
		Fundaciones	gl.	1		-
		Techo de chapa prepintada, con estructura metalica de chapa doblada	gl.	1		-
		Pintura de la Estructura metalica	gl.	1		-
		Porta Flores (con sus bases, mamposterias, etc)	gl.	1		-
		Pintura de los porta flores	gl.	1		-
		Instalacion Electrica	gl.	1		-
		Limpieza final	gl.	1		-
	TOTAL					-

Acceso Cementerio Norte

ITEM	SUB ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	ACCESO NORTE					
		Vallado Perimetral	ml.	70		-
		Carteles de precaucion	unid.	12		-
		Apertura de Acceso Provisorio	gl.	1		-
		Cierre del Acceso Provisorio	gl.	1		-
		Retiro de escombro	gl.	1		-
		Replanteo	m2	40		-
		Albañileria Acceso	gl.	1		-
		Pintura Acceso	gl.	1		-
		Letras Corporeas	gl.	1		-
		Instalacion Electrica	gl.	1		-
		Limpieza Final	gl.	1		-
TOTAL						-

Cruz Mayor. Cementerio Norte

ITEM	SUB ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	CRUZ MAYOR					
		Replanteo	m2	100		-
		Vallado Perimetral	ml.	150		-
		Carteles de precaucion	unid	12		-
		Desmonte de todas las tejas y tejuelones	m2	80		-
		Desmonte de toda la estructura de madera	gl.	1		-
		Reposicion de tejas y tejuelones nuevos	m2	80		-
		Reposicion de toda la estructura de madera	gl.	1		-
		Pintura de la Estructura de madera	gl.	1		-
		Desmonte de piso existente	m2	100		-
		Baldosas de canto rodado	m2	100		-
		Azulejado	gl.	1		-
		Asientos de fundicion tipo para jardines	unid	2		-
		Jardineria	gl.	1		-
		Instalacion Electrica	gl.	1		-
		Columna Metalicas para alumbrado publico	unid	2		-
		Alumbrado Publico	unid	2		-
		Total:				-