Arroyos y Esteros

MUNICIPALIDAD DE ARROYOS Y ESTEROS

Calle 4 de Octubre esq. Calle Gral. Bernardino Caballero

Tel. (0510)272 114

Arroyos y Esteros – Cordillera – Paraguay

UNIDAD OPERATIVA DE CONRATACIONES (U.O.C.)

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 10/2019, CON ID N° 365.278 PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LAS COMPAÑÍAS LOTE GUAZÚ E ITAPIRÚ"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

				Empresas Oferentes			
				MV INGENIERÍA		ARQ. GAONA	
Ítem	Descripción	U. de M.	Cant.	P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total
	EMPEDRADO COMPAÑÍA LOTE GUAZU.						
1	Residente Topográfico	M2	830	900	747.000	1.000	830.000
2	Marcación y Replanteo	M2	830	900	747.000	1.000	830.000
3	Relleno de Ripio	M3	300	90.000	27.000.000	100.000	30.000.000
4	Compactación de Ripio en Área de Relleno	M2	445	5.850	2.609.250	6.500	2.892.500
5	Construcción de Pavimento Tipo Empedrado, con piedra libre de descomposición, no meteorizada y con colchón de arena de calle (se excluye arena gorda)	M2	830	55.800	46.314.000	62.000	51.460.000
6	Compactación de empedrado y relleno de espacios entre piedras.	M2	830	5.400	4.482.000	6.000	4.980.000
7	Provisión y Colocación de Cordones prefabricado de Altura; 25cm, Largo 50 cm, ancho 8cm, dosaje 1:3:5.	ML	375	27.000	10.125.000	30.000	11.250.000
8	Retiro de Escombros y Limpieza Final	Gl	1	1.800.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000
9	Cartel de Obras.	Gl	1	900.000	900.000	1.000.000	1.000.000
	EMPEDRADO COMPAÑÍA ITAPIRU.						
1	Residente Topográfico	M2	340	900	306.000	1.000	340.000
2	Marcación y Replanteo	M2	340	900	306.000	1.000	340.000
3	Preparación de Terreno para Empedrado	M2	340	900	306.000	1.000	340.000
4	Construcción de Pavimento Tipo Empedrado, con piedra libre de descomposición, no meteorizada y con colchón de arena de calle (se excluye arena gorda)	M2	340	55.800	18.972.000	62.000	21.080.000
5	Compactación de empedrado y relleno de espacios entre piedras.	M2	340	5.850	1.989.000	6.500	2.210.000
6	Provisión y Colocación de Cordones prefabricado de Altura; 25cm, Largo 50 cm, ancho 8cm, dosaje 1:3:5.	ML	170	27.000	4.590.000	30.000	5.100.000
7	Canal de Cielo Abierto: Excavación, piedra losa 0,50 ms. de profundidad y 0,40 ms. de ancho	ML	135	121.500	16.402.500	135.000	18.225.000
8	Retiro de Escombros y Limpieza Final	1	1	1.800.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000
9	Cartel de Obras.	Gl	1	900.000	900.000	1.000.000	1.000.000
TOTALES					**140.289.750**		**155.877.500**

MUNICIPALIDAD DE ARROYOS Y ESTEROS U.O.C

Francisco Javier Bernal
ENCARGADO U.O.C.