MUNICIPALIDAD DE EDELIRA

COMITÉ DE EVALUACION (UOC)

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítems del llamado REPARACIÓN DE UN BLOQUE DE DIRECCIÓN, SECRETARIA, DEPÓSITO Y 03 AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL DE PIRAYUI - EDELIRA KM 65 con ID: 431792

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

				Hector Omar Mereles González		DANIEL QUINTANA FARIÑA		HERMELINDA ARRUA LOPEZ	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	PREPARACIÓN DE OBRA: Limpieza y preparación de la zona obra para ejecución de los trabajos.	Metros cuadrados	308,15	2.500	770.375	2.112	650.813	2.060	634.789
2	Replanteo y Marcación.	Metros cuadrados	308,15	3.500	1.078.525	3.085	950.643	3.010	927.532
3	Vallado de obra de chapa zinc y obrador.	Unidad Medida Global	1	2.430.700	2.430.700	2.039.146	2.039.146	1.989.153	1.989.153
4	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva.	Unidad	1	1.180.700	1.180.700	996.070	996.070	971.776	971.776
5	DESMONTE Y DEMOLICION: Desmonte de techo con recuperación de tejas y maderamen (tirantes). Incluye cielorraso de machimbre colgante.	Metros cuadrados	388,2	15.155	5.883.171	12.596	4.889.767	12.289	4.770.590
6	Demolición de mampostería para baño.	Metros cuadrados	2,1	27.000	56.700	22.350	46.935	21.805	45.791
7	Desmonte de instalación eléctrica y artefactos. Por ambiente.	Unidad	6	187.000	1.122.000	15.303	91.818	149.954	899.724
8	Demolición de piso de baldosa calcárea.	Metros cuadrados	308,15	11.250	3.466.688	9.491	2.924.652	9.259	2.853.161
9	Demolición de zócalo de baldosa calcárea.	Metro lineal	176	4.100	721.600	3.453	607.728	3.369	592.944
10	ALBAÑILERIA: Reparación de fisuras verticales y horizontales con varillas de hierro de 8 mm en forma de Z.	Metro lineal	55,6	43.400	2.413.040	35.668	1.983.141	34.798	1.934.769
11	Mampostería de elevación 0,15 de ladrillo común para soporte de techo.	Metros cuadrados	38,4	113.500	4.358.400	93.303	3.582.835	91.027	3.495.437
12	Revoque interior y exterior con hidrofugo a 1 capa de 1,5 cm.	Metros cuadrados	185,5	34.500	6.399.750	28.475	5.282.113	27.780	5.153.190
13	PISOS Y GUARDA OBRA: Piso cerámico antideslizante de 1ra calidad. Incluye regularización de base en zonas necesarias.	Metros cuadrados	308,15	94.250	29.043.138	77.511	23.885.015	75.620	23.302.303
14	Zócalo cerámico de 8 cm de altura.	Metro lineal	176	29.750	5.236.000	24.488	4.309.888	23.890	4.204.640
15	Guarda Obra de 0,80m: contrapiso de 10 cm. Hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2 cm. Con junta de dilatación asfáltica de 1 cm y cordón de ladrillo común	Metros cuadrados	83,25	89.150	7.421.738	73.167	6.091.153	71.382	5.942.552
16	TECHO: Prov y colocación techo de chapa zinc N26 trapezoidal pre-pint y aislante t Isolant aluminizada 1 cara de 5mm clavaderos d madera d 1 1/2``x2`` s/ tirantes d madera exist. Incluye provis y coloc de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada Nº 26 desarrollo 40 cms pintado	Metros cuadrados	392,3	167.000	65.514.100	139.400	54.686.620	136.000	53.352.800
17	Provisión y colocación de cielorraso de machimbre de 1/2x3``, Incluye pintura al barniz sintético brillante.	Metros cuadrados	392,3	81.255	31.876.337	66.835	26.219.371	65.205	25.579.922
18	Provisión y colocación de viga de perfil "U" de 150 con reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.- Desarrollo 0,45 cm.-	Metro lineal	36,6	341.700	12.506.220	280.393	10.262.384	273.554	10.012.076
19	Canaleta de chapa Nº 26. desarrollo 40 cms, con pintura sintética.	Metro lineal	73,25	87.300	6.394.725	71.730	5.254.223	69.981	5.126.108
20	Caño de bajada de chapa Nº 26 con pintura sintética.	Metro lineal	38,9	87.255	3.394.220	71.773	2.791.970	70.022	2.723.856
21	Registro pluvial de 40x40 con rejilla.	Unidad	6	263.255	1.579.530	216.093	1.296.558	210.822	1.264.932

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA COMITÉ EVALUADOR

22	Provisión y colocación de caño de PVC de 150mm para desague pluvial. Incluye excavación. Disposición final a canal pluvial existente o a terreno natural protegido contra la erosión. (detalles en plano)	Metro lineal	55	84.300	4.636.500	69.137	3.802.535	67.451	3.709.805
23	ABERTURAS: Reparación y mantenimiento de puertas con marcos, provisión de cerraduras de primera línea, herrajes(dobladitas). Incluye, contramarco y pintura al barniz.-	Unidad	6	553.500	3.321.000	453.941	2.723.646	442.870	2.657.220
24	Mantenimiento de ventanas tipo balancines; Incluye retiro total de vidrios y reposición del mismo (100% nuevos); colocación de vidrios con silicona y limpieza de estructura metálica; pintura sintética de estructura metálica con reparación de manijas.	Metros cuadrados	24	436.600	10.478.400	358.158	8.595.792	349.422	8.386.128
25	Mantenimiento de rejas metálicas; Incluye limpieza y pintura sintética.	Metros cuadrados	30	150.000	4.500.000	123.092	3.692.760	120.090	3.602.700
26	PINTURA: De paredes interiores al látex acrílico con pintura de 1ra línea color arena con enduido.	Metros cuadrados	525,5	31.300	16.448.150	31.427	16.514.889	25.142	13.212.121
27	De paredes exteriores revocadas al látex acrílico con pintura de 1ra línea color arena. Incluye columnas y viga de galería.	Metros cuadrados	115,25	22.255	2.564.889	18.390	2.119.448	17.942	2.067.816
28	De paredes interiores y exteriores revocadas al sintético color tabaco, hasta antepecho de ventanas, h: 0,90m. Incluye columnas.	Metros cuadrados	265,05	23.550	6.241.928	19.483	5.163.969	19.008	5.038.070
29	De nivelación y guarda obra al sintético.	Metros cuadrados	133,8	25.000	3.345.000	20.557	2.750.527	20.055	2.683.359
30	Pintura de machimbre de madera al barniz sintético brillante.	Metros cuadrados	392,3	22.150	8.689.445	18.325	7.188.898	17.878	7.013.539
31	INSTALACION ELECTRICA: Alimentación de toma corriente alto y bajo.	Unidad	41	112.500	4.612.500	92.723	3.801.643	90.462	3.708.942
32	Alimentación para foco de bajo consumo 105w con campana acrílica d:50 cm.	Unidad	20	128.155	2.563.100	105.146	2.102.920	102.582	2.051.640
33	Alimentación para foco de bajo consumo 60w en galería.	Unidad	6	107.400	644.400	88.396	530.376	86.240	517.440
34	Alimentación para foco de bajo consumo 60w exteriores.	Unidad	8	112.000	896.000	92.810	742.480	90.546	724.368
35	Alimentación de los circuitos del TC.	Unidad	6	112.000	672.000	92.810	556.860	90.546	543.276
36	Alimentación de los circuitos de ventiladores.	Unidad	10	125.250	1.252.500	102.953	1.029.530	100.442	1.004.420
37	Instalación del tablero TS10 de 20 AG.	Unidad	1	170.300	170.300	139.791	139.791	136.382	136.382
38	ARTEFACTOS ELECTRICOS: Artefactos lumínicos tipo campana acrílica d:50 cm con foco de bajo consumo de 105w.	Unidad	20	467.000	9.340.000	383.323	7.666.460	373.974	7.479.480
39	Base y foco de bajo consumo de 60w para galería y deposito.	Unidad	6	178.000	1.068.000	148.209	889.254	144.594	867.564
40	Base y foco de bajo consumo de 60w con protector para exterior.	Unidad	8	240.000	1.920.000	197.407	1.579.256	192.592	1.540.736
41	Tablero TS 10 de 6 AG. con barra de fase y neutro.	Unidad	6	286.000	1.716.000	235.130	1.410.780	229.395	1.376.370
42	Tablero General 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro.	Unidad	1	421.000	421.000	159.799	159.799	338.266	338.266
43	Tablero TCV para 2 llaves de ventiladores.	Unidad	6	193.000	1.158.000	159.799	958.794	155.902	935.412
44	Ventiladores de techo de 56" de 3 aspas y 7 velocidades con caja metálica.-	Unidad	10	700.000	7.000.000	580.634	5.806.340	566.472	5.664.720
45	VARIOS: Provisión y colocación de pizarrón acrílico de 2,75x1,20m.	Unidad	3	1.700.000	5.100.000	1.397.428	4.192.284	1.363.344	4.090.032
46	LIMPIEZA FINAL: Limpieza final de obra.	Metros cuadrados	308,15	2.500	770.375	2.576	793.794	2.513	774.381
				Precio Total	**292.377.141**	**Precio Total**	**243.755.663**	**Precio Total**	**235.902.230**

Oscar Ramon Cabrera
Miembro

Jorgelina Beatriz Godoy Delvalle
Miembro

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
COMITE EVALUADOR

Eva Maria Riveros
Miembro