Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	ANTOLIANO SANABRIA				ARQ. RIGOBERTO NERI RIVEROS				UFEMIO ARCE			
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad	Cantidad
1-	Estructuras de soporte: VIGA INCLIMNADA DE 20 X 35 CM PILARES: 1 POSTERIOR Y OTRA EN MEDIO: Seccion cuadrangular de 20 x 35 cm. Varillas de φ12 mm, zigzag con varillas de φ10 y 8 mm Incluye tensores posteriores y de base de φ 10 mm, soldados interna y externamente. Con tensores posteriores y a nivel del suelo cruzados en X cada 2 estructuras de soporte de ángulos cruzados de 1" x 1/ ¼", abulonados a las estructuras de soporte en la parte superior e inferior con bulones de 5/8 x 1 ½" sujetos a perfiles metálicos de 1" x 1 ¼" para los tensores verticales y para los horizontales abulonados a las zapatas con bulones de 5/8" x 1 ½" de sujetos a perfiles metálicos de 1" x ¼", soldados en la intersección de ambos ángulos. Con terminacion de pintura con antioxido 2 manos	990.000	21.780.000	GL	22,00	400.000	8.800.000	GL	22,00	995.000	21.890.000	GL	22,00
2-	SOPORTE DE GRADAS de 40x60 cm con 4 planchuelas para sujecion de tablones ambos lados de la estructura: 6 GRADAS POR CADA ESTRUCTURA CON PASADORES 8 POR TABLA. Incluye pintura con antioxido 2 manos	110.000	14.520.000	Unidad	132,00	50.000	6.600.000	Unidad	132,00	130.000	17.160.000	Unidad	132,00
3-	Baranda de costado y posterior ALTURA 90 CM CON TRES LINEAS DE CAÑOS Y SOPORTES CADA 1m arriostrados por un perfil horizontal . Incluye pintura con antioxido 2 manos.	136.670	8.200.200	ML	60,00	150.000	9.000.000	ML	60,00	136.670	8.200.200	ML	60,00

4-	Zapatas de sujecion al suelo de Hormigon de 0,60x0,60m x profundidad variable de 0,30m a 0,80m bajo los pilares 66 en total con angulo de1 y 1/2 x 1/4 " incrustado para 4 bulones cada pata	110.200	7.273.200	Unidad	66,00	200.000	13.200.000	Unidad	66,00	110.200	7.273.200	Unidad	66,00
5-	Tablones de madera maciza de primera. Largo 4m x 2 TABLAS DE 12" x 2 y1/2" DE GRUESO. Barnizadas con barniz marino con antihongo. TOTAL: 121 tablas. Dos tablas de 12" de ancho en los cinco escalones inferiores y una tabla de 15" de ancho en el superior.	243.000	29.403.000	Unidad	121,00	350.000	42.350.000	Unidad	121,00	243.000	29.403.000	Unidad	121,00
6-	Escalerillas portaliles desmontables para acceso a la primera grada de dos gradas de 23 cm x 1m de anch y 30 cm de ancho de grada. Tres por cada graderia. Estructura de angulo de 1 1/2 x 1/4 " con tablas de madera de 1"	260.000	1.560.000	Unidad	6,00	500.000	3.000.000	Unidad	6,00	260.000	1.560.000	Unidad	6,00
	TOTAL		82.736.400				82.950.000				85.486.400		

U. O. C.