Municipalidad de Iruña
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal. López c/ Defensores del Chaco -Iruña

**Construcción de empedrado en la doble Avda. 7 de Julio de la Ciudad de Iruña (Entre la calle Jóvenes de la Democracia y los Colonos ID: 383.425.**

Anexo al Decreto 3866/2010

**Cuadro Comparativo de Ofertas**

| | | | • AR.CONSTRUCCIONES DE ANTONIO RUIZ CON RUC Nº 4246133-2.- | | | | Empresa 2 | | | | Empresa 3 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Código de Catálogo | Descripción | Unidad de Medida | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresp.) | Precio Total (Precio unitario por cant.) | Unidad de Medida | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresp.) | Precio Total (Precio unitario por cant.) | Unidad de Medida | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresp.) | Precio Total (Precio unitario por cant.) |
| 1 | 72131701-002 | Construcción de empedrado en la Doble Avenida 7 de Julio | Unidad Medida Global | 1 | | **105.737.540** | Unidad Medida Global | 1 | | | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 1.1 | | Cartel de Obra: 2,00 x 1,00 | Metros cuadrados | 2 | 600.000 | 1.200.000 | Metros cuadrados | 2 | | | Metros cuadrados | 2 | | |
| 1.2 | | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | Metros cuadrados | 2.376,50 | 1.400 | 3.327.100 | Metros cuadrados | 2.376,50 | | | Metros cuadrados | 2.376,50 | | |
| 1.3 | | Preparación de Suelo con Motoniveladora | Metros cuadrados | 2.376,50 | 1.600 | 3.802.400 | Metros cuadrados | 2.376,50 | | | Metros cuadrados | 2.376,50 | | |
| 1.4 | | Colchón: Tierra Colorada | Metros Cubicos | 475,3 | 1.800 | 855.540 | Metros Cubicos | 475,3 | | | Metros Cubicos | 475,3 | | |
| 1.5 | | Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) | Metros cuadrados | 2.376,50 | 25.500 | 60.600.750 | Metros cuadrados | 2.376,50 | | | Metros cuadrados | 2.376,50 | | |
| 1.6 | | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²) | Metros cúbicos | 2.376,50 | 3.600 | 8.555.400 | Metros cúbicos | 2.376,50 | | | Metros cúbicos | 2.376,50 | | |
| 1.7 | | Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral | Metro lineal | 535,00 | 25.000 | 13.375.000 | Metro lineal | 535,00 | | | Metro lineal | 535,00 | | |
| 1.8 | | Compactación preliminar | Metros cuadrados | 2.376,50 | 2.600 | 6.178.900 | Metros cuadrados | 2.376,50 | | | Metros cuadrados | 2.376,50 | | |
| 1.9 | | Compactación Final | Metros cuadrados | 2.376,50 | 2.600 | 6.178.900 | Metros cuadrados | 2.376,50 | | | Metros cuadrados | 2.376,50 | | |
| 1.10 | | Limpieza final de obra | Metros cuadrados | 2.376,50 | 700 | 1.663.550 | Metros cuadrados | 2.376,50 | | | Metros cuadrados | 2.376,50 | | |
| | | | | | | **105.737.540** | | | | | | | | |

*Lic. Luz Claribel Sanchez*
***Responsable de la U.O.C.***

MUNICIPALIDAD DE IRUÑA
UOC