CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
COMITÉ DE EVALUACION
CUADRO COMPARTATIVO DE OFERTAS
"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL DESTACAMENTO MILITAR Nº2 GENERAL BRUGEZ" con ID: 367472

					7 DE MAYO S.R.L.		EN OBRAS		ING JULIO CESAR GOMEZ		COIN	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72103003-001	Demolicion Total Cocina-Comedor-Despensa incluye techo ceramico con maderamen, manposteria hasta la nivelacion, sanitarios, pisos ,inst. electrica y desague	Metros cuadrados	86,86	34.000	2.953.240	30.000	2.605.800	40.000	3.474.400	25.000	2.171.500
2	72103003-001	Demolicion Vivienda del Comandante c/ recuperacion incluye iden anterior	Metros cuadrados	174	34.000	5.916.000	30.000	5.220.000	40.000	6.960.000	25.000	4.350.000
3	72103003-001	Demolicion c/ recuperacion de Galeria de Comunicación de ambas construcciones incluye techo ceramico con maderamen,contrapiso, piso y pilares de manposteria	Metros cuadrados	25	34.000	850.000	30.000	750.000	4.000	100.000	25.000	625.000
4	72131601-002	Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	86,84	3.400	295.256	9.100	790.244	13.100	1.137.604	10.500	911.820
5	72131601-005	Mamposteria de nivelación de 0,30	Metros cuadrados	27	238.000	6.426.000	165.000	4.455.000	226.237	6.108.399	181.000	4.887.000
6	72131601-004	Viga inferior de 0.15 x 0.30 de hormigon Armado	Metro lineal	53	136.000	7.208.000	150.000	7.950.000	200.000	10.600.000	164.000	8.692.000
7	72131601-006	Aislación hidrófuga c/ asfato solido derretido tres caras	Metro lineal	53	27.200	1.441.600	35.000	1.855.000	41.000	2.173.000	34.000	1.802.000
8	72131601-005	Mamposteria de elevación de 0,15 ladrillo prensado	Metros cuadrados	150	144.500	21.675.000	140.000	21.000.000	140.000	21.000.000	139.000	20.850.000
9	72131601-008	Revoque filtrado de paredes interiores	Metros cuadrados	150	57.800	8.670.000	39.000	5.850.000	32.750	4.912.500	34.000	5.100.000
10	72131601-008	Revoque filtrado de paredes exteriores	Metros cuadrados	120	59.500	7.140.000	40.000	4.800.000	35.370	4.244.400	34.000	4.080.000
11	72131601-008	Azotada impermeable de paredes exteriores/interiores	Metros cuadrados	270	17.000	4.590.000	22.000	5.940.000	20.000	5.400.000	19.500	5.265.000
12	72131601-005	Envarillado sobre aberturas 2 Ø 8mm, doble hilera	Metros cuadrados	53	25.500	1.351.500	25.000	1.325.000	26.200	1.388.600	24.000	1.272.000
13	72131601-007	Techo de chapa doblada trapezoidales con nucleo de poliuretano expandido de 30mm de espesor Interior Liso - Exterior Trapezoidal prepintado en fabrica	Metros cuadrados	110,6	510.000	56.406.000	325.000	35.945.000	302.000	33.401.200	341.000	37.714.600
14	72131601-005	Estructura Metalica de chapa plegada y perfiles, correas de chapas plegadas en C, anclado a la mamposteria c/ varillas lisas	Metros cuadrados	110,6	340.000	37.604.000	150.000	16.590.000	120.000	13.272.000	136.000	15.041.600
15	72131601-009	Contrapiso de hormigón de cascotes de 10 cm	Metros cuadrados	75	59.500	4.462.500	57.400	4.305.000	80.000	6.000.000	68.000	5.100.000
16	72131601-009	Carpeta impermeable para piso cerámico	Metros cuadrados	75	37.400	2.805.000	35.000	2.625.000	50.000	3.750.000	40.000	3.000.000
17	72131601-009	Piso cerámica esmaltada 40x40 P.I. 5	Metros cuadrados	75	144.500	10.837.500	145.000	10.875.000	124.450	9.333.750	135.000	10.125.000
18	72131601-005	Zócalo de ceramica esmaltada de 10x40	Metro lineal	60	25.500	1.530.000	38.500	2.310.000	45.000	2.700.000	38.000	2.280.000
19	72131601-012	Pintura al latex de paredes interiores con base sellador acrilico	Metros cuadrados	150	30.600	4.590.000	30.000	4.500.000	39.300	5.895.000	34.000	5.100.000
20	72131601-012	Pintura al latex de paredes exteriores c/ base sellador de acrilico	Metros cuadrados	120	32.300	3.876.000	30.000	3.600.000	41.000	4.920.000	34.000	4.080.000
21	72131601-012	Pintura de canaleta y bajada c/ esmalte sintetico - incluye base antioxido	Metro lineal	50	30.600	1.530.000	30.000	1.500.000	35.000	1.750.000	34.000	1.700.000
22	72131601-012	Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintetico - incluye base antioxido	Metros cuadrados	22	48.450	1.065.900	45.000	990.000	65.000	1.430.000	53.000	1.166.000
23	72131601-008	Revestimiento de azulejo para cocina de 20x30 o 30x30 c/ base revoque grueso a la cal. Incluye construccion de mesada de mamposteria	Metro lineal	15	170.000	2.550.000	250.000	3.750.000	235.800	3.537.000	235.000	3.525.000
24	72131601-010	Alacena superior sobre mesada de cocina de madera macisa incluye colocacion y herrajes	Metro lineal	5	850.000	4.250.000	650.000	3.250.000	655.000	3.275.000	600.000	3.000.000
25	72131601-004	Guarda obra perimetral de 1,20 m de ancho, con losetas de 0,40 x 0,40 - Incluye compactación, nivelación, contrapiso y losetas	Metro lineal	50,2	340.000	17.068.000	150.000	7.530.000	157.200	7.891.440	150.000	7.530.000
26	72131601-010	Marco Metalico de chapa doblada Nº18 - con fondo antioxido para puertas de 1,20x2,10 para pared de 0,15	Unidad	2	595.000	1.190.000	680.000	1.360.000	458.500	917.000	475.000	950.000
27	72131601-010	Marco Metalico de chapa doblada Nº18 - con fondo antioxido par puertas de 0,90x2,10 para pared de 0,15	Unidad	2	459.000	918.000	500.000	1.000.000	393.000	786.000	410.000	820.000
28	72131601-010	Ventana balancin de 1,00x0,90- hierro L de 5/8x1/8 y hierro T de 3/4x 1/8-incluye provision,colocacion, fondo antioxido	Unidad	8	425.000	3.400.000	450.000	3.600.000	412.650	3.301.200	410.000	3.280.000
29	72131601-010	Puerta Metalica con estructura de chapa doblada Nº18 de 1,20 x 2,10-incluye provision,colocacion, fondo antioxido y cerradura	Unidad	2	1.360.000	2.720.000	1.400.000	2.800.000	1.310.000	2.620.000	1.300.000	2.600.000
30	72131601-010	Puerta Metalica con estructura de chapa doblada Nº18 de 0,90 x 2,10-incluye provision,colocacion, fondo antioxido y cerradura	Unidad	2	1.020.000	2.040.000	850.000	1.700.000	800.000	1.600.000	850.000	1.700.000
31	72131601-010	Provision y colocacion de una Campana para cocina de chapa Galvanizada Nº 24 de 1.50 x 2.00 incluye un extractor electrico de conducto al exterior	Unidad	1	5.100.000	5.100.000	3.000.000	3.000.000	3.275.000	3.275.000	2.900.000	2.900.000

32	72102304-003	Juego de griferia y accesorios para pileta de cocina tipo pico movil cromado	Unidad	1	340.000	340.000	600.000	600.000	458.500	458.500	475.000	475.000
33	72102304-003	Instalacion de agua corriente incluye cañerias de plástico de P.V.C. tipo termofusión y accesorios para la cocina	Unidad	1	340.000	340.000	1.000.000	1.000.000	990.000	990.000	820.000	820.000
34	72102304-003	Provision y Colocacion de pileta de acero inoxidable de 1,60 x 0,55m, doble bacha con escurridor	Unidad	1	1.020.000	1.020.000	1.000.000	1.000.000	786.000	786.000	720.000	720.000
35	72102304-003	Instalacion de desague cloacal para Cocina-incluye cañerias plástico P.V.C. y accesorios hasta el primer registro	Unidad	1	850.000	850.000	990.000	990.000	655.000	655.000	680.000	680.000
36	72102304-003	Provisión y colocación de canaleta alero desarrollo de 0,40 chapa galvanizada Nº 24- incluye bajadas circular de 100 mm	Metro lineal	50	110.500	5.525.000	125.000	6.250.000	104.800	5.240.000	105.000	5.250.000
37	72131601-004	Viga inferior de hormigón armado de 0,15x0,30	Metro lineal	20	1.200.000	24.000.000	150.000	3.000.000	150.000	3.000.000	164.000	3.280.000
38	72131601-005	Mamposteria de nivelación de 0,30	Metros cuadrados	9,3	238.000	2.213.400	165.000	1.534.500	226.200	2.103.660	181.000	1.683.300
39	72131601-005	Pilares de mamposteria de 0,40x0,40 c/ nuclero de HºAº- incluye zapatas para su base	Metros cuadrados	6	850.000	5.100.000	990.000	5.940.000	655.000	3.930.000	680.000	4.080.000
40	72131601-005	Techo de chapa doblada trapezoidales con nucleo de poliuretano expandido de 30mm de espesor. Interior Liso/Exterior Trapezoidal prepintado en fabrica	Metros cuadrados	28	510.000	14.280.000	335.000	9.380.000	302.000	8.456.000	341.000	9.548.000
41	72131601-005	Estructura Metalica de chapa plegada y perfiles, correas de chapas plegadas en C, anclado a la mamposteria c/ varillas lisas	Metros cuadrados	28	340.000	9.520.000	150.000	4.200.000	120.000	3.360.000	136.000	3.808.000
42	72131601-005	Contrapiso de hormigón de cascotes de 10 cm- incluye relleno y compactacion	Metros cuadrados	21	93.500	1.963.500	57.400	1.205.400	80.000	1.680.000	68.000	1.428.000
43	72131601-005	Carpeta impermeable para piso cerámico	Metros cuadrados	21	37.400	785.400	38.500	808.500	45.000	945.000	40.000	840.000
44	72131601-005	Piso cerámica esmaltada 40x40 P. I. 5	Metros cuadrados	21	144.500	3.034.500	145.000	3.045.000	165.000	3.465.000	135.000	2.835.000
45	72131601-003	Canaleta embutida tipo limahoya de chapa galvanizada N°24 de desarrollo 0,60	Metro lineal	15	153.000	2.295.000	150.000	2.250.000	131.000	1.965.000	120.000	1.800.000
46	72131601-003	Provisión y colocación de canaleta alero desarrollo de 0,40 chapa galvanizada Nº 24- incluye bajadas circular de 100 mm	Metro lineal	28	110.500	3.094.000	125.000	3.500.000	104.800	2.934.400	105.000	2.940.000
47	72131601-003	Pintura de canaleta y bajada c/ esmalte sintetico - incluye base antioxido	Metro lineal	28	30.600	856.800	30.000	840.000	40.000	1.120.000	34.000	952.000
48	72103003-001	Demolicion c/ recuperacion del Edificio Principal- incluye techo ceramico c/ maderamen, piso calcareo, revoque, revestimiento, instalacion electrica, agua corriente, desague y aberturas, artefactos sanitarios.	Metros cuadrados	250	42.500	10.625.000	35.000	8.750.000	40.000	10.000.000	25.000	6.250.000
49	72131601-005	Pilares de mamposteria de 0,40x0,40 c/ nuclero de HºAº- incluye zapatas para su base	Unidad	8	850.000	6.800.000	984.000	7.872.000	655.000	5.240.000	680.000	5.440.000
50	72131601-005	Revoque filtrado de paredes exteriores previa azotada impermeable c/ hidrofugo inorganico h=200	Metros cuadrados	140	59.500	8.330.000	50.000	7.000.000	51.090	7.152.600	43.000	6.020.000
51	72131601-005	Revoque filtrado de paredes interiores previa azotada impermeable c/ hidrofugo inorganico h=1.10	Metros cuadrados	135,8	57.800	7.849.240	50.000	6.790.000	60.000	8.148.000	44.500	6.043.100
52	72131601-010	Techo de chapa doblada trapezoidales con nucleo de poliuretano expandido de 30mm de espesor. Interior Liso/Exterior Trapezoidal prepintado en fabrica	Metros cuadrados	250	420.000	105.000.000	325.000	81.250.000	302.000	75.500.000	341.000	85.250.000
53	72131601-010	Estructura Metalica de chapa plegada y perfiles, correas de chapas plegadas en C, anclado a la mamposteria c/ varillas lisas soldadas	Metros cuadrados	250	280.000	70.000.000	150.000	37.500.000	120.000	30.000.000	136.000	34.000.000
54	72131601-004	Contrapiso de hormigón de cascotes de 10 cm	Metros cuadrados	238,2	59.500	14.172.900	57.400	13.672.680	65.000	15.483.000	68.000	16.197.600
55	72131601-004	Carpeta impermeable para piso cerámico	Metros cuadrados	238,2	37.400	8.908.680	35.000	8.337.000	40.000	9.528.000	40.000	9.528.000
56	72131601-004	Piso cerámica esmaltada 40x40 P.I. 5	Metros cuadrados	238,2	144.500	34.419.900	140.000	33.348.000	120.000	28.584.000	135.000	32.157.000
57	72131601-005	Zócalo de ceramica esmaltada de 10x40	Metro lineal	138	25.500	3.519.000	38.500	5.313.000	45.000	6.210.000	38.000	5.244.000
58	72131601-005	Guarda obra perimetral del Edificio de 1,20m de ancho, con losetas de 40x40-incluye relleno, compactacion, nivelacion contrapiso y loseta	Metro lineal	75	340.000	25.500.000	150.000	11.250.000	150.000	11.250.000	150.000	11.250.000
59	72102508-003	Revestimiento de azulejo 20x30 o 30x30 c/ base de revoque grueso a la cal	Metros cuadrados	68,5	144.500	9.898.250	150.000	10.275.000	115.000	7.877.500	122.000	8.357.000
60	72131601-003	Colocacion de guardas para baño	Metro lineal	33,5	17.000	569.500	60.000	2.010.000	65.000	2.177.500	53.900	1.805.650
61	72131601-012	Pintura al latex de paredes exteriores c/ base de sellador acrilico	Metros cuadrados	140	30.600	4.284.000	30.000	4.200.000	41.000	5.740.000	30.000	4.200.000
62	72131601-012	Pintura al latex de pardes interiores con Base de Sellador Acrilico	Metros cuadrados	400	30.600	12.240.000	30.000	12.000.000	39.300	15.720.000	30.000	12.000.000
63	72131601-012	Pintura de Aberturas metalicas con eEsmalte Sintetico incluye base antioxido	Metros cuadrados	50,44	48.450	2.443.818	45.000	2.269.800	50.000	2.522.000	45.000	2.269.800
64	72131601-012	Pintura de Canaletas y bajadas con esmalte Sintetico incluye base Antioxido	Metro lineal	136	30.600	4.161.600	35.000	4.760.000	40.000	5.440.000	30.000	4.080.000
65	72131601-010	Marco metalico de Chapa Doblada No 18 con fondo Antioxido para puerta de 1.50 x 2.10	Unidad	2	595.000	1.190.000	550.000	1.100.000	497.800	995.600	540.000	1.080.000
66	72131601-010	Marco metalico de Chapa Doblada No 18 con fondo Antioxido para puerta de 0.80 x 2.10	Unidad	4	459.000	1.836.000	450.000	1.800.000	393.000	1.572.000	380.000	1.520.000
67	72131601-010	Marco metalico de Chapa Doblada No 18 con fondo Antioxido para puerta de 0.70 x 2.10	Unidad	1	425.000	425.000	435.000	435.000	393.000	393.000	380.000	380.000
68	72131601-010	Marco metalico de Chapa Doblada No 18 con fondo Antioxido para puerta de 0.60 x 1.80	Unidad	3	391.000	1.173.000	420.000	1.260.000	366.800	1.100.400	340.000	1.020.000
69	72131601-010	Puerta metalica con estructura de chapa doblada No 18 de 1.50 x 2.10 incluye Provision,colocacion, fondo Antioxido y Cerradura	Unidad	2	1.360.000	2.720.000	1.150.000	2.300.000	1.400.000	2.800.000	1.300.000	2.600.000
70	72131601-010	Puerta metalica con estructura de chapa doblada No 18 de 0.80 x 2.10 incluye Provision,colocacion, fondo Antioxido y Cerradura	Unidad	4	1.020.000	4.080.000	800.000	3.200.000	900.000	3.600.000	850.000	3.400.000

71	72131601-010	Puerta metalica con estructura de chapa doblada No 18 de 0.60 x 1.80 incluye Provision,colocacion, fondo Antioxido y Cerradura	Unidad	3	935.000	2.805.000	500.000	1.500.000	600.000	1.800.000	475.000	1.425.000
72	72131601-010	Puerta metalica con estructura de chapa doblada No 18 de 0.70 x 2.10 incluye Provision,colocacion, fondo Antioxido y Cerradura	Unidad	1	901.000	901.000	550.000	550.000	655.000	655.000	520.000	520.000
73	72131601-010	Ventana balancin de 0,80x 0,40- hierro L de 5/8x1/8 y hierro T de 3/4x1/8-incluye provision,colocacion, fondo antioxido	Unidad	3	459.000	1.377.000	350.000	1.050.000	320.000	960.000	273.000	819.000
74	72102508-003	Instalacion de Desague Cloacal para Baño del personal incluye Cañerias de plastico PVC y Accesorios hasta el primer Registro	Unidad	1	2.550.000	2.550.000	1.500.000	1.500.000	1.310.000	1.310.000	1.350.000	1.350.000
75	72102508-003	Instalacion de Desague Cloacal para Baño del Comandante incluye Cañerias de plastico PVC y Accesorios hasta el primer Registro	Unidad	1	850.000	850.000	850.000	850.000	655.000	655.000	680.000	680.000
76	72102508-003	Instalacion de agua corriente incluye cañerias de plástico de P.V.C. tipo termofusión y accesorios para la Baño del personal	Unidad	1	1.700.000	1.700.000	2.500.000	2.500.000	1.965.000	1.965.000	2.000.000	2.000.000
77	72102508-003	Instalacion de agua corriente incluye cañerias de plástico de P.V.C. tipo termofusión y accesorios para la Baño del Comandante	Unidad	1	850.000	850.000	1.100.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	950.000	950.000
78	72102508-003	Inodoro con Cisterna Alta	Unidad	3	680.000	2.040.000	550.000	1.650.000	655.000	1.965.000	540.000	1.620.000
79	72102508-003	Lavatorio con pedestal	Unidad	3	595.000	1.785.000	500.000	1.500.000	589.500	1.768.500	440.000	1.320.000
80	72102508-003	Ducha Electrica Incluye brazo matalico	Unidad	4	340.000	1.360.000	200.000	800.000	196.500	786.000	170.000	680.000
81	72102508-003	Mingitorio con sifon Externo	Unidad	1	510.000	510.000	500.000	500.000	589.500	589.500	470.000	470.000
82	72102508-003	Juego de griferias y Accesorios para Lavatorio	Unidad	3	425.000	1.275.000	250.000	750.000	196.500	589.500	210.000	630.000
83	72102508-003	Juego de griferias y Accesorios para Ducha incluye lavapie	Unidad	4	255.000	1.020.000	275.000	1.100.000	262.000	1.048.000	245.000	980.000
84	72102508-003	Juego de griferias y Accesorios para mingitorio	Unidad	1	255.000	255.000	200.000	200.000	157.200	157.200	160.000	160.000
85	72102508-003	Accesorios de loza para baño incluye papelera, jabonera, portarrollo,tohallero	Unidad	12	170.000	2.040.000	65.000	780.000	65.500	786.000	46.780	561.360
86	72102508-003	Espejo de 0.45 x 0.70 tipo antihumedad	Unidad	3	425.000	1.275.000	155.000	465.000	130.000	390.000	110.000	330.000
87	72102508-003	Registros de desague Cloacal con tapa de Hormigon Armado de 0.40 x0.40	Unidad	10	340.000	3.400.000	500.000	5.000.000	480.000	4.800.000	410.000	4.100.000
88	72102508-003	Cañerias de Infiltracion de Plastico PVC para desague cloacal de 100mm. Incluye excavacion ,cama de arena lavada , calce y colocacion de tubos ciego y los ultimos caños perforados para la infiltracion	Metro lineal	100	112.000	11.200.000	90.000	9.000.000	75.000	7.500.000	68.300	6.830.000
89	72102508-003	Construccion de una camara Septica de 1.00x1.50 x1.20 incluye Excavacion , mamposteria de ladrillo, revoque y tapa de Hormigon armado	Unidad	1	2.550.000	2.550.000	2.500.000	2.500.000	1.965.000	1.965.000	1.700.000	1.700.000
90	72102508-003	Provision y Colocacion de Canaleta Alero de Chapa Galvanizada N° 24 y Desarrollo 0.40	Metro lineal	105	84.500	8.872.500	125.000	13.125.000	100.000	10.500.000	100.000	10.500.000
91	72102508-003	Provision y Colocacion de Canaleta de bajada circular de Chapa Galvanizada N° 24 de 100 mm desarrollo	Metro lineal	50	161.500	8.075.000	100.000	5.000.000	100.000	5.000.000	72.000	3.600.000
92	72131601-001	Reparación pilar de mampostería trifásico	Unidad	1	595.000	595.000	1.000.000	1.000.000	900.000	900.000	821.000	821.000
93	72131601-001	Acometida Trifásica aérea	Unidad	1	2.550.000	2.550.000	2.500.000	2.500.000	2.620.000	2.620.000	2.300.000	2.300.000
94	72131601-001	Caja precintable trifásica 3 TM	Unidad	1	42.500	42.500	75.000	75.000	65.500	65.500	54.000	54.000
95	72131601-001	Caja precintable de 12 TM	Unidad	1	170.000	170.000	95.000	95.000	78.600	78.600	68.000	68.000
96	72131601-001	Caja precintable de 6 TM	Unidad	1	85.000	85.000	165.000	165.000	157.200	157.200	136.000	136.000
97	72131601-001	Llave TM 3 x 25 A	Unidad	3	51.000	153.000	165.000	495.000	157.200	471.600	135.000	405.000
98	72131601-001	Llave TM 1 x 25 A	Unidad	3	17.000	51.000	55.000	165.000	45.850	137.550	41.000	123.000
99	72131601-001	Llave TM 1 x 20 A	Unidad	3	20.400	61.200	55.000	165.000	45.850	137.550	41.000	123.000
100	72131601-001	Llave TM 1 x 16 A	Unidad	2	30.600	61.200	55.000	110.000	45.850	91.700	41.000	82.000
101	72131601-001	Llave TM 1 x 10 A	Unidad	2	13.600	27.200	55.000	110.000	45.850	91.700	41.000	82.000
102	72131601-001	Caja de llave antillamas	Unidad	37	5.950	220.150	13.500	499.500	11.500	425.500	9.000	333.000
103	72131601-001	Caja de conexión	Unidad	22	3.400	74.800	12.000	264.000	11.500	253.000	9.000	198.000
104	72131601-001	Toma-corriente de embutir simple	Unidad	19	13.600	258.400	25.000	475.000	23.000	437.000	19.000	361.000
105	72131601-001	Toma-corriente especial 25 A de embutir	Unidad	3	25.500	76.500	70.000	210.000	65.500	196.500	54.000	162.000
106	72131601-001	Llave de 1 punto de embutir	Unidad	4	5.100	20.400	25.000	100.000	23.000	92.000	19.000	76.000
107	72131601-001	Llave de 1 punto y toma de embutir	Unidad	3	5.100	15.300	45.000	135.000	40.000	120.000	34.000	102.000
108	72131601-001	Llave de 2 punto de embutir	Unidad	2	11.900	23.800	35.000	70.000	35.000	70.000	28.500	57.000
109	72131601-001	Llave de 3 punto de embutir	Unidad	1	13.600	13.600	45.000	45.000	40.000	40.000	34.000	34.000
110	72131601-001	Llave bipolar 25 A de embutir	Unidad	6	51.000	306.000	75.000	450.000	65.000	390.000	54.000	324.000
111	72131601-001	Artefacto de iluminación interior con foco bajo consumo de 80 W	Unidad	23	85.000	1.955.000	100.000	2.300.000	80.000	1.840.000	82.000	1.886.000
112	72131601-001	Artefacto de iluminación para Alumbrado Público con portafoco cerámico	Unidad	5	306.000	1.530.000	150.000	750.000	120.000	600.000	109.000	545.000
113	72131601-001	Foco bajo consumo de 105 W	Unidad	5	170.000	850.000	200.000	1.000.000	157.200	786.000	150.000	750.000
114	72131601-001	Cable multifilar 2 mm	Metro lineal	300	4.250	1.275.000	4.500	1.350.000	4.000	1.200.000	3.300	990.000
115	72131601-001	Cable multifilar 4 mm	Metro lineal	400	6.800	2.720.000	5.500	2.200.000	4.000	1.600.000	4.050	1.620.000
116	72131601-001	Cable multifilar 6 mm	Metro lineal	50	10.200	510.000	10.000	500.000	10.000	500.000	8.100	405.000
117	72131601-001	Cable preensamblado de Al 2x 10 mm	Metro lineal	50	25.500	1.275.000	6.500	325.000	6.000	300.000	4.650	232.500
118	72131601-001	Cable preensamblado de Al 4x 16 mm	Metro lineal	70	34.000	2.380.000	18.000	1.260.000	15.000	1.050.000	12.500	875.000
119	72131601-001	Caño corrugado 3/4 antillamas	Metro lineal	100	2.720	272.000	3.300	330.000	2.500	250.000	2.300	230.000
120	72131601-001	Prensa dentada	Unidad	12	4.250	51.000	50.000	600.000	52.400	628.800	41.000	492.000
121	72131601-001	Poste de hormigón armado 7/100, plantado	Unidad	4	850.000	3.400.000	1.650.000	6.600.000	1.500.000	6.000.000	1.300.000	5.200.000
122	72131601-001	Jabalina de cobre con abrazadera	Unidad	6	42.500	255.000	50.000	300.000	45.000	270.000	38.000	228.000
123	72131601-001	Sistema de ventilacion incluye (Ventiladores de techo de 56 , motor pesado y llave metálica)	Unidad	8	850.000	6.800.000	550.000	4.400.000	580.000	4.640.000	480.000	3.840.000
124	72131601-001	Provision, montaje y Colocacion de un Tanque de Polietileno Bicapa Tipo Botellon de 5000 litros. De 1.80 diametro, 2.35 altura y salida 11/2 Incluye provision y montaje de una Bomba Centrifuga de 2 HP acoplada al botellon para la distribucion del agua en el destacamento	Unidad	1	13.000.000	13.000.000	8.000.000	8.000.000	6.800.000	6.800.000	7.500.000	7.500.000

125	72131601-001	Vallado perimetral en el acceso frontal del destacamento. Incluye alambre tejido malla de 2 y calibre N° 14, pilares de hormigon prefabricado de 2.50 m. De altura con zapatas de fundacion de Hormigon hidraulico	Metro lineal	400	34.000	13.600.000	215.000	86.000.000	179.000	71.600.000	205.000	82.000.000
126	72131601-001	Portón metálico batiente de Caño Galvanizado de 2 con tejido de alambre romboidal, malla 2 calibre N° 14 de 6.00 x 2.50 de altura, doble hoja con pasador porta candado	Unidad	1	2.550.000	2.550.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.380.000	4.380.000
127	72131601-001	Contrucción de un pórtico de acceso al destacamento incluye zapatas, pilares de mamposteria con núcleo de Hormigon Armado y un cartel identificatorio del destacamento de 0.80 x 7.00 mts de largo en el acceso principal al destacamento altura 4.50mts	Unidad	1	13.000.000	13.000.000	10.500.000	10.500.000	6.800.000	6.800.000	7.525.000	7.525.000
128	72131601-001	Rampa de acceso entre el edificio y la base del mastil incluye relleno, compactacion, contrapiso y loseta de 0.40x0.40 de 1.60 mts. De ancho ademas pintura al esmalte sintetico color aluminio del mastil	Metro lineal	15	255.000	3.825.000	170.000	2.550.000	157.200	2.358.000	164.000	2.460.000
129	72131601-001	Provisión y colocación de vidrio de 4 mm transparente para balancines	Metros cuadrados	22	136.000	2.992.000	217.500	4.785.000	175.000	3.850.000	150.000	3.300.000
130	72131601-001	Limpieza Final y retiro de Escombros	Unidad	1	2.297.339	2.297.339	5.000.000	5.000.000	5.286.447	5.286.447	4.050.000	4.050.000
					Precio Total	**783.855.873**	**Precio Total**	**687.805.424**	**Precio Total**	**649.100.000**	**Precio Total**	**648.424.830**

ALEXIS MONTIEL PONILLAUX
SGTO 1° TEC - MIEMBRO COMITÉ

EDER GAMARRA BRITEZ
TTE 1° AVL - SECRETARIO

CRISTINA ORTIZ
SO 2° E - MIEMBRO COMITÉ

EVELYN LILIANA GALEANO CORREA
CAP AVL - PRESIDENTE COMITÉ