GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES

MODALIDAD: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	VIRGEN DE LAS MERCEDES EMPRENDIMIENTOS	
					PREC. UNIT.	TOTAL
1	72131702-001	Construcción de puente en el Barrio Santa Librada de Yaguarón				147.482.560
		Movilidad, limpieza de terreno, replanteo y marcación	gl	1	1.088.900	1.088.900
		Cartel de Obra	u	1	940.500	940.500
		Excavación para zapatas	m3	9	49.500	445.500
		Zapatas de Hº Aº	m3	9	1.850.300	16.652.700
		Encadenado de Hº Aº	ml	24	133.700	3.208.800
		Pilares de Hº Aº	m3	4	1.774.900	7.099.600
		Vigas de Hº Aº	m3	7	1.781.900	12.473.300
		Losa de Hº Aº 20 cm	m3	11,2	1.881.200	21.069.440
		Baranda metálica, según diseño. Terminación con pintura sintética	m2	16	381.200	6.099.200
		Pantalla de Hormigón	m3	13,2	1.445.400	19.079.280
		Piso de hormigón (para área inferior del puente-encausador de agua)	m3	5,6	1.484.900	8.315.440
		Relleno, compactación y movimiento de suelo, en área de arroyo	m3	350	141.500	49.525.000
		Limpieza final	gl	1	1.484.900	1.484.900
2	72131702-001	Construcción de puente en la Cñía. Guarapí de Yaguarón				104.845.208
		Movilidad, limpieza de terreno, replanteo y marcación	gl	1	1.088.900	1.088.900
		Cartel de Obra	u	1	940.500	940.500
		Excavación para zapatas	m3	10,2	49.500	504.900

GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES

MODALIDAD: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	VIRGEN DE LAS MERCEDES EMPRENDIMIENTOS	
					PREC. UNIT.	TOTAL
		Zapatas de Hº Aº	m3	10,2	1.850.300	18.873.060
		Encadenado de Hº Aº	ml	20	133.700	2.674.000
		Pilares de Hº Aº	m3	3,2	1.774.900	5.679.680
		Vigas de Hº Aº	m3	6,72	1.781.900	11.974.368
		Losa de Hº Aº 20 cm	m3	6	1.881.200	11.287.200
		Baranda metálica, según diseño. Terminación con pintura sintética	m2	12	381.200	4.574.400
		Pantalla de Hormigón	m3	9	1.445.400	13.008.600
		Piso de hormigón (para área inferior del puente-encausador de agua)	m3	3	1.484.900	4.454.700
		Relleno, compactación y movimiento de suelo, en área de arroyo	m3	200	141.500	28.300.000
		Limpieza final	gl	1	1.484.900	1.484.900
3	**72131702-001**	**Construcción de puente en el Barrio San Roque de Yaguarón**				**136.561.975**
		Movilidad, limpieza de terreno, replanteo y marcación	gl	1	1.088.900	1.088.900
		Cartel de Obra	u	1	940.500	940.500
		Excavación para zapatas	m3	8	49.500	396.000
		Zapatas de Hº Aº	m3	8	1.850.300	14.802.400
		Encadenado de Hº Aº	ml	26	148.500	3.861.000
		Pilares de Hº Aº	m3	2,95	1.781.900	5.256.605
		Vigas de Hº Aº	m3	6	1.831.400	10.988.400

GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES

MODALIDAD: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	VIRGEN DE LAS MERCEDES EMPRENDIMIENTOS	
					PREC. UNIT.	TOTAL
		Losa de Hº Aº 20 cm	m3	8,4	1.881.200	15.802.080
		Baranda metálica, según diseño. Terminación con pintura sintética	m2	12	381.200	4.574.400
		Pantalla de Hormigón	m3	10,8	1.781.900	19.244.520
		Piso de hormigón (para área inferior del puente-encausador de agua)	m3	6,3	1.682.900	10.602.270
		Relleno, compactación y movimiento de suelo, en área de arroyo	m3	320	148.500	47.520.000
		Limpieza final	gl	1	1.484.900	1.484.900
4	72131702-001	Construcción de puente en la Cñía. Mbatovi de Paraguarí				**78.967.240**
		Movilidad, limpieza de terreno, replanteo y marcación	gl	1	1.088.900	1.088.900
		Cartel de Obra	u	1	940.500	940.500
		Excavación para zapatas	m3	8	49.500	396.000
		Zapatas de Hº Aº	m3	8	1.850.300	14.802.400
		Encadenado de Hº Aº	ml	20	133.700	2.674.000
		Pilares de Hº Aº	m3	2,6	1.774.900	4.614.740
		Vigas de Hº Aº	m3	3	1.781.900	5.345.700
		Losa de Hº Aº 20 cm	m3	4	1.881.200	7.524.800
		Baranda metálica, según diseño. Terminación con pintura sintética	m2	10	381.200	3.812.000
		Pantalla de Hormigón	m3	2,5	1.445.400	3.613.500
		Piso de hormigón (para área inferior del puente-encausador de agua)	m3	2	1.484.900	2.969.800

GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES

MODALIDAD: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	VIRGEN DE LAS MERCEDES EMPRENDIMIENTOS	
					PREC. UNIT.	TOTAL
		Relleno, compactación y movimiento de suelo, en área de arroyo	m3	200	148.500	29.700.000
		Limpieza final	gl	1	1.484.900	1.484.900

TOTALES		467.856.983

GOBERNACION 9º DEPARTAMENTO Unidad Operativa de Contratación PARAGUARI

Marcelo D. Calonga
Jefe UOC