**Municipalidad de Juan E. Oleary**
R.U.C. 800.139.61-5– Rogelio R. Benítez esq. "La Residenta"
((0674) 20097 – Alto Paraná – Paraguay
Intendencia Municipal

## Continuación de la Construcción de Empedrado Camino al Campo Santo, Distrito de Juan E. O`Leary

| | | | | | TORRES CONSTRUCCIONES | | CONSTRUCTORA INTEGRAL | | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCTORA TEMBIAPORA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Cod. Cat.** | **Descripción** | **UM** | **Cant.** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Precio Total** |
| **1** | | **Trabajos Preliminares** | | | | | | | | |
| 1.1 | | Cartel de Obra | gl | 1 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 1.2 | | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | m2 | 2100 | 2.200 | 4.620.000 | 2.500 | 5.250.000 | 2.500 | 5.250.000 |
| 1.3 | | Preparación de Suelo con Motoniveladora | m2 | 2100 | 2.200 | 4.620.000 | 2.500 | 5.250.000 | 2.500 | 5.250.000 |
| **2** | | **Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada** | | | | | | | | |
| 2.1 | | Colchón: Tierra Colorada | m3 | 420 | 2.350 | 987.000 | 2.500 | 1.050.000 | 2.500 | 1.050.000 |
| 2.2 | | Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) | m2 | 2100 | 27.000 | 56.700.000 | 30.000 | 63.000.000 | 31.000 | 65.100.000 |
| 2.3 | | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²) | m2 | 2100 | 2.450 | 5.145.000 | 2.500 | 5.250.000 | 2.500 | 5.250.000 |
| 3 | | Cordón de Ho. | | | | | | | | |
| 3.1 | | Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral | ml | 600 | 28.850 | 17.310.000 | 31.000 | 18.600.000 | 31.000 | 18.600.000 |
| **4** | | **Compactación** | | | | | | | | |
| 4.1 | | Compactación preliminar | m2 | 2100 | 2.480 | 5.208.000 | 2.500 | 5.250.000 | 2.500 | 5.250.000 |
| 4.2 | | Compactación Final | m2 | 2100 | 2.100 | 4.410.000 | 2.000 | 4.200.000 | 2.000 | 4.200.000 |
| **5** | | **Limpieza** | | | | | | | | |
| 5.1 | | Limpieza final de obra | gl | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| **PRECIO TOTAL** | | | | | **101.950.000** | | **110.000.000** | | **113.000.000** | |

MUNICIPALIDAD DE JUAN E. OLEARY
U.O.C.

PROF. B. JAVIER DOMÍNGUEZ ROJAS
Responsable de UOC