CCONSTRUCCIÓN DE SSHH Y REPARACIONES VARIAS HOSPITAL DISTRITAL DE ALTOS CON ID Nº 382443

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

MORENO INGENIERIA

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA i	Precio total
Nº	RUBRO	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	TRABAJOS PREVIOS				
1	CARTEL DE OBRA	UN	1,00	1.500.000	1.500.000
2	REPLANTEO DE OBRA	M2	17,00	5.000	85.000
3	EXCAVACION PARA CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA	M3	3,00	40.000	120.000
	CIMIENTACION				
4	CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA	M3	3,00	370.000	1.110.000
	PAREDES				
5	MURO NIVELACION 0,30 CON LADRILLO COMUN	M2	3,00	185.000	555.000
6	ENCADENADO INFERIOR HºAº 13x30	ML	13,00	130.000	1.690.000
7	AISLACION HORIZONTAL C/ HIDROFUGO	M2	7,00	25.000	175.000
8	MURO LADRILLOS COMUNES 0,15m PARA REVOCAR	M2	60,00	110.000	6.600.000
9	ENVARILLADO SUPERIOR	ML	23,00	25.000	575.000
10	ENVARILLADO ASIENTO DE TIRANTES	ML	10,00	25.000	250.000
	TECHO				
11	TECHO TEJAS COLONIALES S/ TEJUELONES - Madera	M2	20,00	330.000	6.600.000
	CONTRAPISO Y PISO				
12	CONTRAPISO CASCOTES APISONADO	M2	14,00	40.000	560.000
13	PISO CON CARPETA ALIZADA DE CEMENTO.	M2	14,00	45.000	630.000
14	PROVISION Y COLOCACION DE PISO CERAMICO ESMALTADO PEI 5 (INTERIOR BAÑOS).	M2	14,00	120.000	1.680.000
	REVOQUE Y REVESTIMIENTOS				
15	REVOQUE INTERIOR	M2	88,00	40.000	3.520.000
16	REVOQUE EXTERIOR AZOTADO C/ HIDROFUGO	M2	26,00	40.000	1.040.000
17	REVESTIMIENTO CERAMICO EN BAÑO	M2	38,00	85.000	3.230.000
	INSTALACION SANITARIA				
18	CAMARA SEPTICA. DIMENSION 1,50x3,00m. PROFUNDIDAD	UN	1,00	4.000.000	4.000.000
19	POZO ABSORVENTE. DIAMETRO 2,50m. PROFUNDIDAD 3,0	GL	1,00	5.500.000	5.500.000
20	INSTALACION AGUA CORRIENTE GENERAL	GL	1,00	600.000	600.000
21	INSTALACION AGUA CORRIENTE BAÑO	GL	1,00	900.000	900.000
22	INSTALACION DESAGUE SANITARIO BAÑO	GL	1,00	800.000	800.000
23	PROVISION Y COLOCACION DE INODORO CON CISTERNA BAJA	UN	2,00	1.200.000	2.400.000
24	PROVISION Y COLOCACION DE LAVATORIO CON PEDESTAL (INCLUYE GRIFERIA)	UN	2,00	600.000	1.200.000
25	PROVISION Y COLOCACION DE JABONERA Y PORTARROL	GL	1,00	150.000	150.000
	CARPINTERIA DE MADERA				

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C.

26	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA PLACA DE MADERA DE CEDRO - 0,70x2,10m. INCLUYE MARCO, CERRADURA Y HERRAJES.	UN	2,00	750.000	1.500.000
	INSTALACION ELECTRICA				
27	ALIMENTACION AL TABLERO PRINCIPAL	GL	1,00	500.000	500.000
28	PROVISION Y COLOCACION DE TABLERO PRINCIPAL INCLUYE LLAVE TM DE ACUERDO A LA CARGA REQUERIDA Y DISTRIBUIDA	UN	1,00	600.000	600.000
29	PROVISION Y COLOCACION DE BOCA C/ 1 PUNTO Y 1TOMA	UN	2,00	280.000	560.000
30	PROVISION Y COLOCACION DE BOCA C/ 2 PUNTO Y 1 TOMA	UN	2,00	280.000	560.000
31	PROVISION Y COLOCACION DE TOMA CORRIENTE INCLUYE HABITACION DE MEDICOS.	UN	10,00	280.000	2.800.000
32	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 1X20	UN	2,00	120.000	240.000
33	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 1X40	UN	3,00	120.000	360.000
34	PROVISION Y COLOCACION DE DUCHA ELECTRICA	UN	2,00	220.000	440.000
	PINTURAS				
35	LATEX INTERIOR PARA PARED	M2	88,00	26.000	2.288.000
36	LATEX EXTERIOR PARA PARED	M2	26,00	26.000	676.000
37	ABERTURAS METALICAS CON ESMALTE SINTETICO	M2	4,00	38.000	152.000
38	ABERTURAS DE MADERA CON BARNIZ	M2	6,00	30.000	180.000
39	CANALETAS Y BAJADAS CON ESMALTE SINTETICO	ML	7,00	25.000	175.000
	VIDRIOS				
40	PROVISION Y COLOCACION DE VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO 8MM TIPO BLINDEX COLOCADO EN OBRA. DIM 0,60x0,40m	UN	2,00	520.000	1.040.000
	VARIOS				
41	PROVISION Y COLOCACION DE CANALETA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26, DESARROLLO 40cm CON BAJADA DEL MISMO MATERIAL.	ML	7,00	75.000	525.000
42	DEMOLICION DE ASIENTO DE MAMPOSTERIA DE LADRILLOS EN HABITACION DE MEDICOS. RETOQUE DE REVOQUE Y PINTURA EN EL AMBIENTE MENCIONADO.	GL	1,00	2.500.000	2.500.000
43	DESMONTE DE SUELO EN ACCESO A HABITACION DE MEDICOS HASTA NIVEL -0,10 RESPECTO A NPT EN EL INTERIOR DE LA HABITACION CON MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE 0,15m, CARPETA Y ALISADA, REGISTROS PLUVIALES Y CAÑOS HASTA EL REGISTRO EXISTENTE.	GL	1,00	2.400.000	2.400.000
44	DEMOLICION DE PUERTA METALICA EXISTENTE Y REUBICACION DE LA MISMA	GL	1,00	340.000	340.000
45	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	GL	1,00	1.494.000	1.494.000
	TOTAL PRESUPUESTO				65.000.000

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C.