MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Alto Paraná Py – Creada por Ley 116/90 - Promulgada el 04/ 01/91

Anexo al Decreto 3866/2010

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS

"CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL Y MURALLA EN 3 INSTITUCIONES PUBLICAS DEL DISTRITO DE MINGA PORA"

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	CONSTRUCTURA DOS HERMANOS			
		U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
Obra: Construcción de Cercado Perimetral Escuela Básica Nº 2830 Carlos A. López					
1	Cartel de Obra	m2	3	500.000	1.500.000
1.1.1	Portón metálico vehicular de 3 m de ancho x 2,2 de alto en cercado perimetral incluye la construcción de pilares de Hº Aº de 0,25x0,25 m para soporte de portones con sus respectivas bases de zapatas de Hº Aº 0,50x0,50x0,25	un	1	4.000.000	4.000.000
1.1.2	Porton metalico peatonal de 1 m de ancho x 2,2 de alto en cercado perimetral incluye la construccion de pilares de Hº Aº de 0,25x0,25 m para soporte de portones con sus respectivas bases de zapatas de Hº Aº 0,50x0,50x0,25	un	1	1.900.000	1.900.000
1.2	**Cercado perimetral**				
1.2.1	Mamposteria de 0,15 m de ladrillos comunes a la vista con altura promedio de 0,30 m y cimiento o base de 0,30 m con altura de 0,20 m.	ml	346	78.500	27.161.000
1.3	Base de postes con hormigon ciclopero profundidad de 0,60 m y 0,40 m de diametro	un	140	46.000	6.440.000
1.3.1	Postes prefabricados de Hº Aº curvos de 2,80 m cada 2,50 m	un	148	66.150	9.790.200
1.3.2	Alambre liso acerado Nº 17	ml	1038	3.900	4.048.200
1.4	3 Lineas de alambre de puas Nº 16 en la parte superior	ml	1038	4.700	4.878.600
1.4.1	Tejido de lambre 2 ¨ calibre 14	m2	519	27.440	14.241.360
	SUB-TOTAL GUARANIES				**73.959.360**

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Alto Paraná Py – Creada por Ley 116/90 - Promulgada el 04/ 01/91

Anexo al Decreto 3866/2010

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS

"CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL Y MURALLA EN 3 INSTITUCIONES PUBLICAS DEL DISTRITO DE MINGA PORA"

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	CONSTRUCTURA DOS HERMANOS			
		U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
Obra: Construcción de Cercado Perimetral Escuela Básica Nº 5483 Santa Cecilia					
Item	**Descripción**	**U.M.**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA Incluido)**
1	Cartel de Obra	m2	3	500.000	1.500.000
1.1.1	Porton metalico vehicular de 3 m de ancho x 2,2 de alto en cercado perimetral incluye la construccion de pilares de Hº Aº de 0,25x0,25 m para soporte de portones con sus respectivas bases de zapatas de Hº Aº 0,50x0,50x0,25	un	1	4.000.000	4.000.000
1.1.2	Porton metalico peatonal de 1 m de ancho x 2,2 de alto en cercado perimetral incluye la construccion de pilares de Hº Aº de 0,25x0,25 m para soporte de portones con sus respectivas bases de zapatas de Hº Aº 0,50x0,50x0,25	un	1	1.900.000	1.900.000
1.2	**Cercado perimetral**				-
1.2.1	Mamposteria de 0,15 m de ladrillos comunes a la vista con altura promedio de 0,30 m y cimiento o base de 0,30 m con altura de 0,20 m.	ml	320	78.500	25.120.000
1.3	Base de postes con hormigon ciclopero profundidad de 0,60 m y 0,40 m de diametro	un	128	46.000	5.888.000
1.3.1	Postes prefabricados de Hº Aº curvos de 2,80 m cada 2,50 m	un	136	66.150	8.996.400
1.3.2	Alambre liso acerado Nº 17	ml	960	3.900	3.744.000
1.4	3 Lineas de alambre de puas Nº 16 en la parte superior	ml	960	4.700	4.512.000
1.4.1	Tejido de lambre 2 ¨ calibre 14	m2	480	27.440	13.171.200
	SUB-TOTAL GUARANIES				**68.831.600**

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Alto Paraná Py – Creada por Ley 116/90 - Promulgada el 04/ 01/91

Anexo al Decreto 3866/2010

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS

"CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL Y MURALLA EN 3 INSTITUCIONES PUBLICAS DEL DISTRITO DE MINGA PORA"

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	CONSTRUCTURA DOS HERMANOS			
		U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
Obra: Construcción de Muralla Colegio Nacional Minga Pora					
Item	**Descripción**	**U.M.**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA Incluido)**
1	Zapata de Hº de 0,60 x 0,60 con Varilla de 8 mm	un	60	441.000	26.460.000
1.1.1	Pilar de 13 x 20 Cm con Varilla de 8 mm y estribo de varilla 6 mm	ml	60	95.100	5.706.000
1.1.2	Encadenado Superior 0,13x0,20 cm con Varilla de 8 mm con estribo de varilla 6 mm	ml	177,2	95.100	16.851.720
1.2	Mamposteria de 0,13 m de ladrillos Hueco Visto de 6 agujeros 13 cm x 9 cm x 23 cm	m2	389,84	71.100	27.717.624
1.3.1	Reparacion, repintado y cambio de reja si es necesario con la construccion de muralla donde falta	gl	1	15.500.000	15.500.000
	SUB-TOTAL GUARANIES				**92.235.344**
TOTAL GUARANÍES					**235.026.304**

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ – UOC – ALTO PARANA – PARAGUAY

.....

Lisia Benitez
Encargada de la (UOC)