CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

REMODELACIÓN DEL COLEGIO ROSA RAMONA ALMADA DE RIVAS – COMPAÑÍA CAPILLA CUÉ				CONVOCANTE		OBD INGENIERIA		MORENO INGENIERIA		GSA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA	
Ítem	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario
	OBRA PRELIMINAR										
1	Marcación y replanteo pilares de galería	m2	42,75	2.708	115.767	2.500	106.875	2.112	90.288	2.708	115.767
2	Demolición de depósito	m2	12,57	188.499	2.369.432	160.000	2.011.200	147.029	1.848.155	188.499	2.369.432
3	Demolición de techo	m2	561,42	22.073	12.392.224	18.500	10.386.270	17.217	9.665.968	22.073	12.392.224
4	Fumigación	un	1,00	3.100.000	3.100.000	2.650.000	2.650.000	2.418.000	2.418.000	3.100.000	3.100.000
	OBRAS DE ALBAÑILERÍA Y ESTRUCTURA DE HºAº										
5	Excavación para cimentación PBC	m3	16,35	70.400	1.151.040	59.136	966.874	54.912	897.811	70.400	1.151.040
6	Cimentación PBC	m3	16,35	542.667	8.872.605	455.840	7.452.984	423.280	6.920.628	542.667	8.872.605
7	Zapatas de HºAº para base de pilares	m3	3,17	2.719.667	8.621.344	2.284.520	7.241.928	2.121.340	6.724.648	2.719.667	8.621.344
8	Viga cadena de HºAº 13 X 27 cm	ml	154,87	188.214	29.148.702	158.100	24.484.947	146.807	22.736.000	188.214	29.148.702
9	Viga cadena de HºAº 27 X 27 cm	ml	31,17	217.881	6.791.351	183.000	5.704.110	169.947	5.297.248	217.881	6.791.351
10	Viga cumbrera de HºAº 20 x 60 cm	ml	40,50	350.915	14.212.058	294.769	11.938.145	273.714	11.085.417	350.915	14.212.058
11	Viga galería de HºAº 20 x 25 cm	ml	42,10	210.881	8.878.090	177.150	7.458.015	164.487	6.924.903	210.881	8.878.090
12	Pilares de HºAº	ml	44,80	234.949	10.525.715	197.360	8.841.728	183.260	8.210.048	234.949	10.525.715
13	Fuste de HºAº	m3	1,50	2.845.556	4.268.334	2.390.267	3.585.401	2.219.534	3.329.301	2.845.556	4.268.334
14	Losa de HºAº Esp= 0,10 m	m3	0,65	2.066.667	1.343.334	1.736.000	1.128.400	1.612.000	1.047.800	2.066.667	1.343.334
15	Mampostería de nivelación 0,30 de ladrillo común	m2	14,40	212.972	3.066.797	178.896	2.576.102	166.118	2.392.099	212.972	3.066.797
16	Mampostería de nivelación 0,60 para pilar de 0,45 de ladrillo común	m2	3,51	321.000	1.126.710	269.640	946.436	250.380	878.834	321.000	1.126.710

Lic. Antonia Galeano
Jefa de U.O C.
Municipalidad de Piribebuy

17	Mampostería de elevación 0,15 de ladrillo común	m2	62,57	138.967	8.695.165	116.732	7.303.921	108.394	6.782.213	138.967	8.695.165
18	Mampostería de elevación 0,30 de ladrillo común	m2	7,46	227.972	1.700.671	191.496	1.428.560	177.818	1.326.522	226.500	1.689.690
19	Pilastras de ladrillo común prensado visto juntas al ras - revestido pilar de hormigón	ml	31,29	264.616	8.279.835	222.200	6.952.638	206.400	6.458.256	264.616	8.279.835
20	Aislación horizontal en U de mampostería de ladrillos común - plisado con mortero 1:3 + hidrófugo, imprimación asfáltica en caliente	ml	27,52	42.207	1.161.537	35.450	975.584	32.921	905.986	42.207	1.161.537
21	Revoque de paredes con hidrófugo a dos capas - 1ra azotada 1:3 + hidrófugo 2da azotada 1:2:12 + hidrófugo - terminación fratachado, interno y externo	m2	186,82	44.923	8.392.515	37.700	7.043.114	35.040	6.546.173	44.923	8.392.515
22	Revoque de paredes con hidrófugo a dos capas contra humedad a 1.00 del piso	m2	123,48	45.250	5.587.470	38.000	4 692.240	35.295	4.358.227	45.250	5.587.470
23	Revoque de paredes exterior hasta altura de encadenado	m2	319,72	44.923	14.362.782	37.735	12.064.634	35.040	11.202.989	44.923	14.362.782
24	Revoque de techo plano - losa de HºAº - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminación fratachado y fieltrado	m2	5,67	62.350	353.525	52.375	296.966	48.633	275.749	62.350	353.525
25	Contrapiso de hormigon de cascotes armado sobre terreno natural, espezor 10 cm, dosificación 1:4:6 (cemento portland, arena lavada, cascotes de ladrillo)	m2	350,22	42.737	14.967.352	35.900	12.572.898	33.335	11.674.584	42.737	14.967.352
26	Piso mosaico granito base gris pulido de 30 x 30 cm	m2	468,30	179.333	83.981.644	150.640	70.544.712	139.880	65.505.804	179.333	83.981.644
27	Zócalo mosaico granito base gris pulido de 10 x 30 cm	ml	334,83	96.667	32.367.012	81.200	27.188.196	75.400	25.246.182	96.667	32.367.012
28	Azulejos de SSHH	m2	29,67	105.538	3.131.312	88.650	2.630.246	82.320	2.442.434	105.538	3.131.312
29	Calce de unión de limatón y limahoya	gl	1,00	1.120.000	1.120.000	940.800	940.800	873.600	873.600	1.200.000	1.200.000

Lic. Antonia Galeano
Jefa de U.O C.
Municipalidad de Piribebuy

30	Reparación de fisura en Bloque B	gl	1,00	1.848.000	1.848.000	1.552.320	1.552.320	1.441.440	1.441.440	1.848.000	1.848.000
31	Envarillado de paredes en 3 niveles (inferior, mediano y superior)	ml	832,16	22.229	18.498.085	17.785	14.799.966	17.339	14.428.822	22.229	18.498.085
32	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	m2	36,65	65.833	2.412.779	55.300	2.026.745	51.350	1.881.978	65.833	2.412.779
33	Aislación de cobertura de depósito con membrana líquida impermeable	m2	12,50	61.167	764.588	51.380	642.250	47.710	596.375	61.167	764.588
	TECHO										
34	Techo de bovedilla con tirantes de madera, tejuelones y losa de HºAº de 5 cm con pendiente de 5%	m2	12,50	763.333	9.541.663	641.200	8.015.000	595.400	7.442.500	763.333	9.541.663
35	Techo de tejas españolas y tejuelones prensados 30% de pend	m2	561,42	309.178	173.578.713	259.700	145.800.774	241.159	135.391.486	309.178	173.578.713
	OBRAS DE PINTURA										
36	De paredes externas revocadas con látex	m2	104,13	27.625	2.876.591	23.200	2.415.816	21.548	2.243.793	27.625	2.876.591
37	De pared interior revocado, tratamiento previo con enduido plástico y pintura al látex	m2	931,91	34.958	32.577.710	29.365	27.365.537	27.267	25.410.390	34.958	32.577.710
38	De revoque de paredes exterior hasta altura de encadenado	m2	319,72	27.458	8.778.872	23.065	7.374.342	21.417	6.847.443	27.458	8.778.872
39	De techo plano - losa de HºAº revocado, tratamiento previo con enduido plástico y pintura látex	m2	5,67	38.917	220.659	32.650	185.126	30.355	172.113	38.917	220.659
40	De abertura de madera	m2	22,36	46.111	1.031.042	38.730	866.003	35.967	804.222	46.111	1.031.042
41	De abertura de metálica	m2	33,54	53.444	1.792.512	44.890	1.505.611	41.686	1.398.148	53.000	1.777.620
42	De canaleta y caño de bajada	ml	125,25	31.994	4.007.249	26.875	3.366.094	24.955	3.125.614	31.000	3.882.750
	DESAGUE PLUVIAL										
43	Canaleta y caño de bajada Nº 26 desarrollo de 40 cm	ml	125,25	120.479	15.089.995	101.200	12.675.300	93.974	11.770.244	120.479	15.089.995

Lic. Antonia Galeano
Jefa de U.O C.
Municipalidad de Piribebuy

	INSTALACION ELECTRICA										
44	Alimentación desde medidor hasta tablero principal	gl	1,00	1.253.600	1.253.600	1.053.000	1.053.000	977.808	977.808	1.253.600	1.253.600
45	Provisión y colocación de tablero principal para bloques	un	2,00	1.135.334	2.270.668	953.680	1.907.360	885.561	1.771.122	1.135.334	2.270.668
46	Provisión y colocación de tableros secundarios de 4 llaves por aula	un	6	752.500	4.515.000	632.000	3.792.000	586.950	3.521.700	752.500	4.515.000
47	Provisión y colocación de tableros de comando de ventiladores TCV	un	6,00	449.455	2.696.730	377.540	2.265.240	350.575	2.103.450	449.000	2.694.000
48	Bocas de luces	un	75,00	124.176	9.313.200	104.300	7.822.500	96.857	7.264.275	124.000	9.300.000
49	Bocas de tomas corrientes	un	30,00	124.816	3.744.480	104.800	3.144.000	97.356	2.920.680	124.000	3.720.000
50	Bocas de aire acondicionados, ducto cableado	un	8,00	216.316	1.730.528	181.705	1.453.640	168.726	1.349.808	216.316	1.730.528
51	Provisión y colocación de ventiladores de techo	un	14,00	806.894	11.296.516	677.790	9.489.060	629.377	8.811.278	806.894	11.296.516
52	Llave T M de 3 x 50 amp	un	3,00	170.667	512.001	143.360	430.080	133.120	399.360	170.000	510.000
53	Llave T M de 16 amp	un	10,00	84.333	843.330	70.840	708.400	65.780	657.800	84.000	840.000
54	Llave T M de 10 amp	un	20,00	84.333	1.686.660	70.840	1.416.800	65.780	1.315.600	84.000	1.680.000
55	Llave T M de 20 amp	un	10,00	100.000	1.000.000	84.000	840.000	78.000	780.000	100.000	1.000.000
56	Provisión y colocación de Electroducto rígido de 1" para alimentación de registro	ml	1,00	84.100	84.100	70.650	70.650	65.598	65.598	84.100	84.100
57	Registro eléctrico 30 x 30	un	5,00	321.338	1.606.690	269.924	1.349.620	250.644	1.253.220	321.000	1.605.000
	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR										
58	Ventana tipo balancín de 2 .10 x 1.30	un	8,00	1.272.222	10.177.776	1.068.660	8.549.280	992.333	7.938.664	1.272.000	10.176.000
59	Puerta de 1.20 x 2.10	un	6,00	1.997.778	11.986.668	1.678.130	10.068.780	1.558.267	9.349.602	1.997.000	11.982.000
60	Reparación de balancines existentes (manija y hoja)	gl	1,00	398.000	398.000	334.320	334.320	310.440	310.440	398.000	398.000

Lic. Antonia Galeano
Jefa de U.O.C.
Municipalidad de Piribebuy

	REPOSICION										
61	Vidrios de balancines 0,60 x 0,20	un	7,00	141.385	989.695	118.760	831.320	110.280	771.960	141.000	987.000
62	Pizarras acrílicas de 3,40 x 1,25 con soporte en la pared	un	2,00	1.613.333	3.226.666	1.355.200	2.710.400	1.258.400	2.516.800	1.613.000	3.226.000
63	Pizarras acrílicas de 2,80 x 1,25 con soporte en la pared	un	4,00	1.613.333	6.453.332	1.355.200	5.420.800	1.258.400	5.033.600	1.613.000	6.452.000
64	Provisión y colocación de pileta de cocina	un	1,00	606.667	606.667	509.600	509.600	473.200	473.200	605.667	605.667
	LIMPIEZA GENERAL Y FINAL										
65	Limpieza final	gl	1,00	2.476.503	2.476.503	2.000.000	2.000.000	1.931.672	1.931.672	2.476.503	2.476.503
66	Cartel de obra	un	1,00	1.521.053	1.521.053	1.200.000	1.200.000	1.186.421	1.186.421	1.521.053	1.521.053
	TOTAL				**653.492.541**		**548.071.656**		**509.724.491**		**653.356.041**

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Antonia Galeano
Jefe UOC