CUADRO COMPARATIVO (Planilla de Cómputo Métricos y Presupuesto)								
EMPRESAS					ING. RAMON SALVIONI		ING. RAMON BENITEZ	
ITEM	Código de catalogo	Descripción	UNID.	CANT	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
		TRABAJO PRELIMINARES						
1	72131601-	Replanteo de obra	m2	180	1.523	274.140	1.500	270.000
2	72131601-002	Demolición de camineros existentes de baldosones de cemento	m2	30	25.000	750.000	600	18.000
3	72131601-002	Demolición de paredes de 0,15	m2	30	35.000	1.050.000	5.000	150.000
4	72131601-002	Demolicion de ventanas en baños existentes	Unid	2	35.000	70.000	20.000	40.000
5	72131601-	Demolición de Abertura Posterior	Unid	1	35.000	35.000	20.000	20.000
6	72131601-002	Limpieza y retiro de escombros con contenedores	unid	5	550.000	2.750.000	250.000	1.250.000
		ESTRUCTURA DE H. A.				0		
7	72131601-	Excavación	Gl	1	11.160.000	11.160.000	400.000	400.000
8	72131601-	Pilares de 0,2 x 0,3 M	Gl	1	3.240.000	3.240.000	2.500.000	2.500.000
9	72131601-	Vigas de 0,3 x 0,5 M	Gl	1	9.300.000	9.300.000	9.315.000	9.315.000
10	72131601-004	Vigas cedena superior e inferior de 0,3 x 0,02	Gl	1	8.700.000	8.700.000	8.280.000	8.280.000
11	72131601-	Zapatas	Gl	1	9.720.000	9.720.000	6.250.000	6.250.000
		MAMPOSTERIA				0		
12	72131601-005	Mampostería de Nivelación con ladrillos comunes de 0,30	m2	11,85	135.000	1.599.750	125.000	1.481.250
13	72131601-005	Mampostería de Elevación con ladrillos comunes de 0,15	m2	175	75.000	13.125.000	60.000	10.500.000
14	72131601-005	Mampostería de Elevación con ladrillos comunes de 0,30	m2	67	150.000	10.050.000	110.000	7.370.000
15	72131601-	Envarillado de abertura (8)	Gl	1	35.000	35.000	1.000.000	1.000.000
		AISLACION Horizontal en U		0		0		
16	72131601-	Aislación horizontal en U	ml	40	25.000	1.000.000	20.000	800.000
		REVOQUE				0		
17	72131601-	Revestido con ladrillejos	m2	150	65.000	9.750.000	50.000	7.500.000
18	72131601-008	Revoque de Paredes con hidrófugo PB	m2	200	45.000	9.000.000	17.000	3.400.000
19	72131601-008	Revoque de Paredes con hidrófugo PB	m2	100	45.000	4.500.000	16.500	1.650.000
20	72131601-008	Revoque de Paredes de vigas de H°A°	m2	18	45.000	810.000	25.000	450.000
21	72131601-008	Revoques de Reposición (retoques varios)	m2	5	65.000	325.000	17.000	85.000
22	72131601-	Revoques de Pilares de H°A°	m2	30	55.000	1.650.000	25.000	750.000
		PISO				0		
23	72131601-	Contrapiso de cascote	m2	90	35.000	3.150.000	12.000	1.080.000
24	72131601-009	Carpeta para piso cerámico	m2	3	35.000	105.000	22.000	66.000
25	72131601-009	Piso de granito en base gris	m2	90	95.000	8.550.000	95.000	8.550.000
26	72131601-009	Piso cerámico para baño	m2	3	65.000	195.000	65.000	195.000
27	72131601-	Zócalo de granito	ml	55	35.000	1.925.000	22.000	1.210.000
		ABERTURA				0		
28	72131601-010	Desmonte de puerta existente del acceso posterior	un	1	150.000	150.000	25.000	25.000
29	72131601-010	Colocación de puerta existente (traslado)	un	1	150.000	150.000	40.000	40.000
30	72131601-010	Desmonte de ventana metálica existente en baño	un	2	150.000	300.000	20.000	40.000
31	72131601-010	Desmonte de ventana metálica existente (traslado)	un	2	150.000	300.000	20.000	40.000
32	72131601-010	Provisión y colocación de ventanas metálicas de 2,60 x 1,10m con vidrio y reja	un	2	750.000	1.500.000	1.000.000	2.000.000

Lic. MARTA DE LOS RÍOS
Jefa de Adquisiciones

33	72131601-010	Provisión y colocación de ventana balancín de 0,30 x 0,50	un	1	750.000	750.000	400.000	400.000
34	72131601-010	Provisión y colocación de puerta de madera 0,8 y 0,7 con marco	un	2	750.000	1.500.000	480.000	960.000
		Escalera				0		
35	72131601-004	Provisión e Instalación escalera metálica caracol de 0,80 m x 3,60 m de altura, pintado con anti oxido y pintura sintetica	un	1	5.000.000	5.000.000	2.000.000	2.000.000
		Tinglado				0		
36		Tinglado de chapas con vigas de apoyo reticuladas (ver especificaciones)	M2	100	160.000	16.000.000	130.000	13.000.000
		Desagüe Pluvial				0		
37	72131601-011	Canaletas colectoras (40 cm de desarrollo) chapa 24	Ml	15	65.000	975.000	68.000	1.020.000
38	72131601-011	Bajadas pluviales de chapa galvanizada 24	Ml	15	75.000	1.125.000	60.000	900.000
39	72131601-011	Registros 30x30 con rejilla abierta	Un	2	150.000	300.000	280.000	560.000
		Entrepiso				0		
40	72131601-009	Entrepiso de viguetas prefabricadas de H° A°	M2	95	325.000	30.875.000	128.000	12.160.000
41	72131601-009	Losa de H°A° de 5 cm sobre viguetas prefabricadas con varillas de hierro	M3	4	1.550.000	6.200.000	800.000	3.200.000
		INSTALACION ELECTRICA (ver aclaraciones)				0		
42		PB				0		0
43	72131601-001	Circuito para ducha eléctrica con interruptor	Un	1	350.000	350.000	280.000	280.000
44	72131601-001	Llave de 1 punto y toma con provisión de artefacto lumínico y ducha eléctrica	Un	1	250.000	250.000	320.000	320.000
45	72131601-001	Circuito de tomas y luces	Un	2	250.000	500.000	70.000	140.000
46	72131601-001	8 tomas, 4 puntos, 8 equipos de 3x40	un	1	1.500.000	1.500.000	1.650.000	1.650.000
47	72131601-001	Circuito para A.A. con 4 llaves sin equipo	un	4	650.000	2.600.000	280.000	1.120.000
48	72131601-001	Circuito para teléfono base 8 internos con fichas	Un	1	1.550.000	1.550.000	750.000	750.000
49	72131601-001	Circuito para Internet base 12 PCs con ficha (4 PCs por circuito)	Un	3	2.500.000	7.500.000	1.800.000	5.400.000
50	72131601-001	Tablero seccional	un	1	1.500.000	1.500.000	1.800.000	1.800.000
51		PA	un	1	1	1		0
52	72131601-001	Circuitos de tomas y luces	un	2	250.000	500.000	70.000	140.000
53	72131601-001	4 tomas y 4 puntos con artefactos de 3x40|	un	2	95.000	190.000	1.300.000	2.600.000
		PINTURA				0		
54		PA				0		0
55	72131601-012	De paredes interior al látex (base, enduido, color a convenir)	m2	125	25.000	3.125.000	18.000	2.250.000
56	72131601-012	De aberturas al sintético (color a convenir)	m2	10	25.000	250.000	18.000	180.000
57	72131601-012	De ladrillos vistos externos con barniz al agua con color	M2	150	18.500	2.775.000	10.000	1.500.000
58		PB				0		0
59	72131601-012	De paredes interior de latex (base, enduido, color a convenir)	M2	330	25.000	8.250.000	18.000	5.940.000
60	72131601-012	De aberturas al sintetico (color a convenir)	M2	20	25.000	500.000	18.000	360.000
		VARIOS				0		
61	72131601-011	Instalación cloacal a la red existente	Gl	1	5.000.000	5.000.000	800.000	800.000
62	72131601-011	Instalación de agua fría de red existente	Gl	1	5.000.000	5.000.000	800.000	800.000
63	72102508-001	Azulejos blancos de 15x15 cm	M2	13	75.000	975.000	70.000	910.000
64	72102508-001	Provisión y colocación de artículos sanitarios blancos, WC con cisterna alta, lavamanos, grifería, porta rollos, jaboneras	Gl	1	1.500.000	1.500.000	1.200.000	1.200.000

Lic. MARTA DE LOS RÍOS
Jefa de Adquisiciones

65	73121602-007	Aislación de Tinglado con membrana aislante	M2	100	150.000	15.000.000	20.000	2.000.000
66		Extractores eólicos en baño existente en PB, provisión, colocación, adecuación de cielorraso de PVC	Un	2	750.000	1.500.000	750.000	1.500.000
67		Extractores eólicos provisión, colocación, en PA nueva	Un	2	750.000	1.500.000	750.000	1.500.000
68	73121602-007	Rejas est. Calle Humaitá	m2	30	350.000	10.500.000	561.000	16.830.000
69		Planos eléctricos, sanitarios, AA, telefónicos, internet definitivos	Glb	1	5.500.000	5.500.000	2.000.000	2.000.000
70	72131601-013	Limpieza de obra final (incluye acarreo de escombros	glb.	1	5.000.000	5.000.000	1.000.000	1.000.000
		Provisión y colocación de muro perimetral con 3 (tres) entradas vehiculares y 5 (cinco) entradas peatonales				0		
71	72131601-	Replanteo	glb.	1	1.500.000	1.500.000	200.000	200.000
72	72131601-005	Mampostería de nivelación	glb.	1	12.150.000	12.150.000	19.687.500	19.687.500
73	72131601005	Dados de H° A° para base de pilares metálicos	glb.	1	7.695.000	7.695.000	7.875.000	7.875.000
74	72131601-005	Aislación Horizontal	glb.	1	6.750.000	6.750.000	5.400.000	5.400.000
75	72131601-005	Mampostería de Elevación	glb.	1	4.387.500	4.387.500	2.000.000	2.000.000
76	72131601-005	Reja perimetral de hierro	glb.	1	286.500.000	286.500.000	233.000.000	233.000.000
77	72131601-005	Provisión de motores para portones eléctricos	Un	3	3.500.000	10.500.000	1.000.000	3.000.000
78	72131601-005	Provisión de caseta para cuidadores	Un	1	6.500.000	6.500.000	4.000.000	4.000.000
79	72131601-005	Acarreo de escombros y limpieza de obra	Glb.	1	2.500.000	2.500.000	800.000	800.000
		TOTAL GENERAL				**599.241.391**		**439.857.750**

LOS RÍOS
de Adquisiciones